

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba telocvične	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	Miesto	Dunajská Streda, p.č. 1880/152
Projektant	LINEAR PROJEKT, s.r.o.	IČO	DIČ
Zhotoviteľ	OSP DANUBIUS DS s.r.o.	37836901	SK2021628367
Spracoval	Tamás Méri	36266931	SK2021924476
		36231738	SK2020197025
		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
	18.10.2021		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	178 157,12	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	115 475,64	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	207 737,56	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stážené podmienky		0,00
4		Montáž	184 605,77	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	20 686,95				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	15 690,89				18	VRN z rozpočtu		137,60
7	ZRN (r. 1-6)		722 353,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		137,60
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Pečiatka		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	722 491,53
Objednávateľ Dátum a podpis Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 722 491,53	144 498,31
		25 Cena s DPH (r. 23-25)	866 989,84
Zhotoviteľ Dátum a podpis Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba telocvične

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Miesto: Dunajská Streda, p.č. 1880/152

Spracoval: Tamás Méri

Dátum: 18. 10. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
211006	Výstavba telocvične	722 491,53	144 498,31	866 989,84
01	Výstavba telocvične	593 942,43	118 788,49	712 730,92
02	Vodovodná a kanalizačná prípojka	4 753,22	950,64	5 703,86
03	Pripojovací plynovod	1 521,78	304,36	1 826,14
04	NN elektrická prekládka	10 358,42	2 071,68	12 430,10
05	Elektroinštalácia a 1 kV prípojka	25 923,36	5 184,67	31 108,03
06	Vzduchotechnika	85 992,32	17 198,46	103 190,78
Celkom		722 491,53	144 498,31	866 989,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba telocvične	JKSO	
Názov objektu	Výstavba telocvične	EČO	
		Miesto	Dunajská Streda, p.č. 1880/152
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	37836901	SK2021628367
Projektant	LINEAR PROJEKT, s.r.o.	36266931	SK2021924476
Zhotoviteľ	OSP DANUBIUS DS s.r.o.	36231738	SK2020197025
Spracoval	Tamás Méri		
	Rozpočet číslo		CPV
			CPA
	Dňa		
		18.10.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady								
1	HSV	Dodávky	176 136,61	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00							
2		Montáž	111 454,81	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00							
3	PSV	Dodávky	141 657,20	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stážené podmienky		0,00							
4		Montáž	164 693,81	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00							
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (r. 1-6)		593 942,43	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00							
Projektant								D Celkové náklady										
Dátum a podpis								Pečiatka								23	Súčet 7, 12, 19-22	593 942,43
																24	DPH 20,00 % z 593 942,43	118 788,49
Objednávateľ								25								Cena s DPH (r. 23-25)	712 730,92	
Dátum a podpis								Pečiatka								E Prípochty a odpočty		
																26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis								Pečiatka								27	Kľzavá doložka	0,00
																28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba telocvične

Objekt: Výstavba telocvične

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Miesto: Dunajská Streda, p.č. 1880/152

Spracoval: Tamás Méri

Dátum: 18. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 287 591,42

1 Zemné práce 9 354,51

1	111203111	Odstránenie pňa odfrézovaním až do hĺbky 500 mm	m2	12,000	31,78	381,36
2	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	197,519	0,96	189,62
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	154,683	7,56	1 169,40
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,405	0,75	34,80
5	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	243,924	2,28	556,15
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m -do 10 km	m3	2 195,316	0,22	482,97
7	162601412.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	12,000	12,80	153,60
8	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	243,924	1,37	334,18
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	243,924	0,47	114,64
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	243,924	7,00	1 707,47
11	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	36,000	27,52	990,72
12	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	36,000	7,59	273,24
13	025665001	Stromy ACER PLATANOIDES	s	10,000	22,40	224,00
14	025665002	Stromy ACER CAMPESTRE „ELSRIJK“	s	10,000	70,00	700,00
15	025665003	Stromy MAGNOLIA GRANDIFLORA „GALISSONIERE“	s	6,000	91,00	546,00
16	025665004	Stromy AMELANCHIER LAMACKII	s	10,000	43,40	434,00
17	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	108,000	8,32	898,56
18	052170000500	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	108,000	1,18	127,44
19	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	3,600	10,10	36,36

2 Zakladanie 57 006,65

20	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m3	166,867	25,00	4 171,68
21	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	118,512	101,10	11 981,56
22	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	22,959	13,96	320,51
23	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	22,959	4,44	101,94
24	27336240	Výstuž základových dosiek dištančný pás AVI DS8	kus	650,000	1,32	858,00
25	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 290,000	10,56	13 622,40
26	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	68,100	99,08	6 747,35
27	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	197,000	14,12	2 781,64

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	197,000	4,50	886,50
29	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	5,936	1 851,36	10 989,67
30	275321511	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	31,050	99,23	3 081,09
31	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	65,400	16,80	1 098,72
32	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	65,400	5,59	365,59

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

68 898,70

33	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na lepidlo i (250x375x249)	m3	56,752	126,22	7 163,24
34	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 KOMBI Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x250x249)	m3	233,952	125,52	29 365,66
35	311271304	Murivo nosné (m3) z DT tvárníc s betónovou výplňou hr. 400 mm	m3	35,130	126,18	4 432,70
36	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,757	1 411,36	2 479,76
37	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	5,000	10,42	52,10
38	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	13,73	54,92
39	317162131	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	14,30	114,40
40	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	24,000	17,63	423,12
41	317162134	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	8,000	25,97	207,76
42	317162136	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	10,000	33,48	334,80
43	317162137	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	37,18	111,54
44	317321511	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	8,566	109,92	941,57
45	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	83,995	18,98	1 594,23
46	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	83,995	6,68	561,09
47	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	2,588	1 760,26	4 555,55
48	331321610	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	13,748	104,91	1 442,30
49	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	168,239	16,73	2 814,64
50	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	168,239	3,08	518,18
51	332361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblych z bet. ocele 10505	t	5,286	1 835,35	9 701,66
52	342242030	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 Profi P 8 brúsených, na maltu (80x500x249)	m2	108,066	18,78	2 029,48

4 Vodorovné konštrukcie

20 879,76

53	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	26,731	106,97	2 859,42
54	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	114,971	11,64	1 338,26
55	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	114,971	4,84	556,46
56	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	112,375	11,46	1 287,82
57	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	112,375	3,06	343,87
58	411361821	Výstuž stropov 10505	t	2,349	1 848,10	4 341,19
59	417321616	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	27,974	111,44	3 117,42
60	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	194,576	10,32	2 008,02

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
61	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	194,576	3,63	706,31
62	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,410	1 792,94	4 320,99

5 Komunikácie

1 945,53

63	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	90,051	7,02	632,16
64	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	76,341	12,31	939,76
65	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	13,710	13,93	190,98
66	592460007600	Dlažba betónová zámková hr.60 mm	m2	13,984	13,06	182,63

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

106 852,42

67	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	108,480	1,56	169,23
68	611461110	Príprava vnútorného podkladu stropov cementový Prednástre (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	97,450	1,00	97,45
69	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	m2	97,450	1,00	97,45
70	611461131	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm	m2	97,450	9,00	877,05
71	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástre (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	1 296,407	2,00	2 592,81
72	612465131	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	1 296,407	9,00	11 667,66
73	612465182	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm	m2	1 296,407	3,00	3 889,22
74	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkkoľvek spôsobom	m2	100,480	1,56	156,75
75	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie Mozaiková omietka	m2	76,530	20,97	1 604,83
76	625251231	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm- štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	21,086	21,03	443,44
77	625251338	Kontaktný zatepľovací systém hr. 130 mm skrutkovacie kotvy	m2	46,795	49,73	2 327,12
78	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm MINERAL, skrutkovacie kotvy	m2	773,196	53,65	41 481,97
79	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	153,060	36,87	5 643,32
80	625251404	Kontaktný zatepľovací systém hr. 75 mm do debnenia	m2	145,139	10,00	1 451,39
81	625251406	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	153,060	34,98	5 354,04
82	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	m2	957,226	12,35	11 821,74
83	632450203	Cementový poter hr. 20 mm	m2	588,560	7,65	4 502,48
84	632455606	Cementový poter hr. do 60 mm	m2	237,380	11,99	2 846,19
85	632455615	Cementový poter hr. 65 mm	m2	451,510	12,58	5 680,00
86	632457505	Cementová samonivelizačná hmota nivelit hr. do 10 mm	m2	188,360	5,62	1 058,58
87	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	11,000	47,55	523,05
88	553310008400	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x160 mm P	ks	3,000	55,00	165,00
89	553310008300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x160 mm L	ks	2,000	55,00	110,00
90	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	2,000	60,50	121,00
91	553310012400	Zárubňa oceľová typ S 150 V/800 L/P pre sadrokartón	ks	2,000	80,00	160,00
92	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	2,000	50,00	100,00
93	642942221	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	2,000	60,49	120,98
94	553310001900	Zárubňa kovová CGU 2000x1970 mm	ks	2,000	178,86	357,72
95	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	54,760	5,37	294,06

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
96	611560000500	Parapetná doska plastová, šírka do 350 mm komôrková vnútorná	m	57,498	19,79	1 137,89

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 138,30

97	900001	D+M PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE PHP s náplňou 6 kg hasiaceho prášku ABC	kus	6,000	30,00	180,00
98	917832112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	11,500	6,28	72,22
99	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	11,615	3,10	36,01
100	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 013,395	1,90	1 925,45
101	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	1 013,395	1,17	1 185,67
102	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 013,395	1,24	1 256,61
103	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	3 014,900	0,46	1 386,85
104	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	3 014,900	0,62	1 869,24
105	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	3 014,900	0,27	814,02
106	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	451,510	1,19	537,30
107	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	451,510	1,16	523,75
108	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	451,510	0,86	388,30
109	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	694,050	2,15	1 492,21
110	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	123,980	2,80	347,14
111	953945111	Rohová lišta hliníková	m	152,140	0,81	123,23
112	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	65,120	0,91	59,26
113	953995222	Ukončovací profil pri oplechovaní (plastový)	m	135,230	1,95	263,70
114	953997851	Okenná lišta APU (plastová)	m	171,380	1,42	243,36
115	961055100	Stavebné úpravy pri napojení na jestvujúcu časť	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
116	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	12,270	64,02	785,53
117	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,579	24,64	14,27
118	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	4,550	5,16	23,48
119	978065001	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, - 0,01804t	m2	29,633	2,16	64,01
120	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,156	13,08	407,52
121	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,156	0,41	12,77
122	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,156	10,25	319,35
123	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice	t	31,156	58,00	1 807,05

99 Presun hmôt HSV

5 515,55

124	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 838,516	3,00	5 515,55
-----	-----------	---	---	-----------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

306 351,01

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

15 009,68

125	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	658,395	0,21	138,26
-----	-----------	--	----	---------	------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
126	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	76,530	0,26	19,90
##	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	l	0,225	1 747,80	393,26
128	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutá fólia na ploche vodorovnej	m2	27,130	14,21	385,52
129	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutá fólia hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	97,054	14,86	1 442,22
130	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	18,810	3,22	60,57
##	628320000300	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H sivý, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	21,632	3,52	76,14
132	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 316,790	3,74	4 924,79
133	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	93,060	4,06	377,82
##	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protirádónová izolácia)	m2	812,990	5,54	4 503,96
##	628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov Bitagit	m2	812,990	2,82	2 292,63
136	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650	148,91	394,61

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

1 172,77

137	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	749,557	0,84	629,63
##	283230007300	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm	m2	824,513	0,62	511,20
139	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,408	2,80	31,94

713 Izolácie tepelné

28 931,58

140	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 300,502	1,43	1 859,72
##	631440001000	Doska NOBASIL MPN, 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy,	m2	663,256	7,72	5 120,34
##	631440000500	Doska NOBASIL MPN, 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy	m2	663,256	4,29	2 845,37
143	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	1 145,560	0,83	950,81
##	283230011400	Krycia PE fólia na podlahu	m2	1 449,133	0,64	927,45
145	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	105,490	0,99	104,44
##	283750001900	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 60 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	107,600	12,72	1 368,67
147	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	588,560	2,01	1 183,01
##	283750001800	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy	m2	921,080	9,45	8 704,21
##	283750002000	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy	m2	139,791	15,00	2 096,87
##	283750002001	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 85 mm, zakladanie stavieb, podlahy	m2	139,791	15,00	2 096,87
151	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	167,000	2,50	417,50
##	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	40,000	0,59	23,60
##	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie),	m	50,000	0,61	30,50
##	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	33,000	0,72	23,76
##	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	42,000	0,87	36,54
##	283310003400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	2,000	1,12	2,24
157	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	201,000	2,50	502,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm	m	112,000	1,02	114,24
##	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm	m	51,000	1,17	59,67
##	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm	m	26,000	1,37	35,62
##	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm	m	12,000	2,35	28,20
162	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	285,321	1,40	399,45

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

2 478,40

163	72117110	Potrubie z HT odpadové hrdlové D 75	m	4,000	16,54	66,16
164	7211711008	Potrubie z HT odpadové hrdlové D 110mm	m	23,000	19,51	448,73
165	7211711009	Potrubie z HT odpadové hrdlové D 40-50mm	m	14,000	15,48	216,72
166	721171109	Potrubie z PVC rúr odpadové hrdlové D 110mm	M	30,000	19,51	585,30
167	721171112	Potrubie z PVC rúr odpadové hrdlové D 160mm	M	28,000	24,81	694,68
168	721173203	Potrubie D 32 výtlačové potrubie	m	2,000	7,00	14,00
169	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KU S	18,000	3,05	54,90
170	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9	ks	1,000	3,68	3,68
171	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KU S	2,000	4,51	9,02
172	721213003	Montáž podlahového vpustu s protizápachovým uzáverom	ks	1,000	7,28	7,28
##	28663002440	Podlahový vpust vodrovný s protizápachovým uzáverom	ks	1,000	44,00	44,00
174	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastová DN 110 HL 910	ks	1,000	11,04	11,04
175	721290012	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia HL900	ks	4,000	1,67	6,68
##	551610000100	Prívzdušňovacia hlavica HL900	ks	4,000	46,28	185,12
##	551620027100	Vtokový lievik HL21	ks	1,000	15,04	15,04
178	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	104,800	0,85	89,08
179	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,514	1,10	26,97

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

8 974,53

180	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	20,000	19,99	399,80
181	72217110	Konzoly na zavesenie a prichytenie potrubia vody a kanalizácie	kus	26,000	3,00	78,00
182	722171130	Potrubie z plastických rúr PeX D16/2,0 lisovaním	m	40,000	12,45	498,00
183	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	50,000	14,13	706,50
184	722171133	Potrubie z plastických rúr IVAR.ALPEX duo XS D26/3,0 mm	m	33,000	19,64	648,12
185	722171134	Potrubie z plastických rúr IVAR.ALPEX duo XS D32/3,0 mm	m	42,000	28,79	1 209,18
186	722171135	Potrubie z plastických rúr IVAR.ALPEX duo XS D40/3,5mm	m	2,000	49,69	99,38
187	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	KU S	2,000	7,11	14,22
188	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	kus	19,000	14,21	269,99
189	722220105	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,04	4,04
##	551110013800	Guľový uzáver pre vodu 3/4"	ks	1,000	6,33	6,33
191	722220105	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,26	10,52
##	551110014000	Guľový uzáver pre vodu 5/4"	ks	2,000	16,46	32,92
193	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	4,04	4,04
##	551110016600	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4"	ks	1,000	20,05	20,05
195	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	5,25	5,25
##	551110016700	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4"	ks	1,000	38,88	38,88
197	722222018	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 32	ks	1,000	4,95	4,95
##	55111002961	Ventil na pitnú vodu, plnoprietokový uzatvárací šikmý ventil s integrovaným spätným ventilom a odvodnením DN32	ks	1,000	85,00	85,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
199	722254114.0	Požiarné príslušenstvo -,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou hydrantový navikaj DN25-30 m hadica prietok 59l/min	kus	1,000	329,00	329,00
200	7222590	Úpravovňa pitnej vody prietok 8,4m3/h IVAR .DEVAP 140	kus	1,000	2 885,00	2 885,00
201	72225901	Filter 10"-6/4" s filtračnou vložkou 10"/3000 GEL.DEPURA 3000OT(IVAR)	kus	1,000	1 063,00	1 063,00
202	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	M	187,000	1,53	286,11
203	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	187,000	1,12	209,44
204	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	89,077	0,75	66,81

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod

1 572,04

205	723120205	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.1 DN 32	m	62,400	17,76	1 108,22
##	5528100045	Objímka na zavesenie 5/4"	ks	35,000	3,55	124,25
207	723150368	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	0,400	23,06	9,22
208	723170005.	Montáž plynovej ohybnej hadice DN 20	m	0,600	6,48	3,89
##	141310100140	Rúra ohybná DN 20 (3/4")	m	0,600	57,96	34,78
210	723221033	Montáž manometra radiálneho pre plyn	ks	1,000	14,88	14,88
##	388430004900	Manometer pre plyn	ks	1,000	49,80	49,80
212	723230011	Montáž guľového uzáveru priameho G 3/4	ks	1,000	5,16	5,16
##	551340008800	Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"	ks	1,000	12,36	12,36
214	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 100	m	62,400	3,12	194,69
215	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,573	0,95	14,79

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

8 804,98

216	725119305	Montáž záchodovej misy	ks	2,000	29,92	59,84
##	6420136050	Sanitárna keramika WC biele kombinačná s hlbokým splachovaním a zadným vodorovným odpadom	ks	1,000	111,32	111,32
##	6420136051	Sanitárna keramika WC biele kombinačná s hlbokým splachovaním a zvislým odpadom	ks	1,000	111,35	111,35
##	6420136050a	Sedátko	ks	2,000	25,54	51,08
220	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	ks	9,000	38,86	349,74
##	6420136410	Sanitárna keramika umývadlo biele š.500mm s krytom	ks	7,000	55,40	387,80
##	64201364101	Sanitárna keramika umývadielko biele s krytom	ks	2,000	45,20	90,40
##	6420136810a	Zápachová uzávierka	ks	9,000	10,00	90,00
224	725241512	Montáž - vanička sprchová keramická štvorcová	kus	9,000	100,00	900,00
##	642610000200	Sprchová vanička	ks	9,000	450,00	4 050,00
226	725333361	Montáž výlevky nerezovej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	10,16	10,16
##	552320000600	Výlevka nerezová samostatne stojaca so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	150,00	150,00
228	7255391.0	Poistná skupina pre zásobníkový ohrievač VITOCCELL 100-W typ CVBB s obj.300l	kus	1,000	230,00	230,00
229	7255391.1	Vypúšťacia skupina (Viesmann)	kus	1,000	110,00	110,00
230	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	20,000	5,48	109,60
##	0253880001	Rohový ventil +pripojovacia rúra	KU S	20,000	9,50	190,00
232	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	9,000	10,45	94,05
##	3880006	Umývadlová batéria stojanková	KU S	9,000	45,20	406,80
234	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	10,000	3,26	32,60
##	551450002500	Batéria sprchová nástenná páková rozteč 150 mm	ks	9,000	75,00	675,00
##	5514500001	Batéria zmiešavacia výlevková	ks	1,000	45,00	45,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
237	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	9,000	2,62	23,58
238	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	9,000	7,93	71,37
	## 551620008700	Zápachová uzávierka umývadlová	ks	9,000	12,30	110,70
240	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	9,000	7,98	71,82
	## 551620003300	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	9,000	18,14	163,26
242	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	6,92	6,92
	## 55162000530	Zápachová uzávierka DN 25	ks	1,000	7,00	7,00
244	781493112	Montáž plastových dvierok 150x300 mm	ks	5,000	5,85	29,25
	## 58290001	Dvierka 150/300 mm	s	5,000	8,00	40,00
246	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	87,786	0,30	26,34

731 Ústredné kúrenie, kotolne

5 797,73

247	731261060	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného	ks	1,000	1 197,90	1 197,90
	## 484120010400	Kotol kondenzačný, vykurovací Vitodens 200-W na plyn pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, výkon 1,8-35,0 kW (50/30°C) s reguláciou Vitotrol 200-E VISSMANN	ks	1,000	3 465,00	3 465,00
	## 4841200109	Montážna pomocka na omietku s uzatváracími armatúrami Viessmann	ks	1,000	246,40	246,40
	## 484120010	Komín pre plynový kotol koncentrický dymovod -odvod spalín a prívod vzduchu na spalovanie cez strechu typ :AZ - *60/100	ks	1,000	580,80	580,80
	## 48412000	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	46,37	46,37
	## 48412006	Snímač teploty zásobníka	ks	1,000	51,70	51,70
253	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	55,882	3,75	209,56

732 Ústredné kúrenie, strojovne

4 990,25

254	73233100	Plynový filter Rp1/2" 7731597	ks	1,000	101,20	101,20
255	732331001	Revízná správa tlakovej nádoby	ks	1,000	116,60	116,60
256	732331015	Montáž expanznej nádoby s membránou 50 l	ks	1,000	42,86	42,86
	## 484630005600	Nádoba expanzná s membránou objem 50 l 6bar	ks	1,000	105,60	105,60
	## 48463000531	Konzola pre expanznú nádobu -súčasťou je automatický odvzdušňovací ventil ,manometer, poistný ventil ,bezpečnostný guľový uzáver	ks	1,000	80,85	80,85
259	732351000	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody objem do 400 l	ks	1,000	137,90	137,90
	## 484380000100	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-B, typ CVBB objem 300 l VISSMANN	ks	1,000	4 097,50	4 097,50
261	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla s hodinami	ks	1,000	32,56	32,56
	## 426150000700	Čerpadlo cirkulačné s hodinami	ks	1,000	218,44	218,44
263	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	49,335	1,15	56,74

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

3 820,45

264	733151012	Potrubie z medených rúrok D 28/1,0 mm	m	12,000	30,62	367,44
265	733167011	Potrubie z rúr trojvrstvová -plasto-hliníková rúra DN 16,0x2,0 mm lisovaním vrátane tvaroviek	m	112,000	14,26	1 597,12
266	733167012	Potrubie z rúr trojvrstvová -plasto-hliníková rúra DN 20,00x2,0 mm lisovaním vrátane tvaroviek	m	51,000	16,36	834,36
267	733167013	Potrubie z rúr trojvrstvová -plasto-hliníková rúra DN 26,0x3,0 mm lisovaním vrátane tvaroviek	m	26,000	21,60	561,60
268	733181427	Montáž odkalovača	ks	1,000	27,12	27,12
	## 551270015600	Odkalovač Spirotrap s vnútorným závitom Rp 1 1/4, prietok 3,6 m ³ /h, max. prevádzková teplota 110°C, prevádzkový tlak 10 bar, VISSMANN	ks	1,000	267,30	267,30

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
270	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	12,000	0,74	8,88
271	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	189,000	0,53	100,17
272	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	37,640	1,50	56,46

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

830,54

273	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	10,000	1,14	11,40
##	4228461091	Termohlavica ovládania "H" HERZ -design	ks	10,000	7,26	72,60
275	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	KU S	10,000	9,25	92,50
##	5512900078	Vekoluxivar priamy dvojitrubkový systém rohová pripájacia armatúra (Rp1/2"-G3/4")	ks	10,000	17,83	178,30
##	1977300460	Prechodka s O - krúžkom	ks	20,000	4,68	93,60
278	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,62	5,24
##	551210009300	Ventil odvodušňovací automatický 1/2" armatúry pre uzavreté systémy	ks	2,000	17,88	35,76
280	734224006	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	14,000	2,10	29,40
##	551210044600	Guľový ventil 1/2"	ks	4,000	5,65	22,60
##	551240001400	Kohút plniaci a vypúšťací DN 15	ks	10,000	5,79	57,90
283	734224009	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	3,000	2,73	8,19
##	551210044700	Guľový ventil 3/4"	ks	2,000	7,57	15,14
##	5512100440	Uzatváracia armatúra so zaistením proti manipulácii s odvodnením -DN20	ks	1,000	86,20	86,20
286	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	3,23	6,46
##	551210044800	Guľový ventil 1" kúrenársky	ks	2,000	13,20	26,40
288	734421130	Montáž tlakomeru kruhového	ks	1,000	23,22	23,22
##	38841000030	Tlakomer kruhový	ks	1,000	63,15	63,15
290	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	8,281	0,30	2,48

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 173,88

291	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	25,38	50,76
##	484530011400	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceleové VK 11 500x500 mm	ks	1,000	84,26	84,26
##	484530011	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceleové VK 10 500x400mm	ks	1,000	78,49	78,49
294	735154122	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	28,07	28,07
##	484530018500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové VK 22 400x1200mm	ks	1,000	161,70	161,70
296	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	10,55	10,55
##	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 21VK 600x600 mm	ks	1,000	114,90	114,90
298	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	28,74	57,48
##	484530058300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 21VK 900x600 mm	ks	2,000	145,23	290,46
300	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	31,75	127,00
##	484530068100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22VK 900x700 mm	ks	2,000	189,32	378,64
##	484530068200	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22VK 900x800 mm	ks	2,000	204,35	408,70
##	484530060	Pripojovacie koleno poniklované -300mm 16x2-15 mm HERZ	ks	20,000	12,31	246,20
304	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	2,000	10,65	21,30
305	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	KU S	8,000	10,01	80,08

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
306	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	21,39	35,29

762 Konštrukcie tesárske

82 709,81

307	7620002	D+M krov telocvične	m2	683,010	63,61	43 446,27
308	762311103	Montáž a dodávka kotevných želiez	ks	40,000	10,85	434,00
309	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	43,560	6,41	279,22
310	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	152,760	8,79	1 342,76
311	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	28,800	11,99	345,31
##	605120008300	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I	m3	4,010	418,00	1 676,18
313	762341202	Montáž latovania zložitých stiech pre sklon do 60°	m	2 611,424	0,90	2 350,28
314	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	1 119,182	1,47	1 645,20
##	605330001400	Laty zo smrekú akost' I	m3	6,155	418,00	2 572,79
316	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	10,165	29,15	296,31
317	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	16,358	25,14	411,24
318	762421306	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	51,523	33,65	1 733,75
319	76252610	Dodávka a montáž roštu ,vzduchosuché rezivo 100x25x4000ú+6mm	m2	451,510	11,00	4 966,61
320	762526100	Dodávka a montáž 4cm výdrevy pod rošt	m2	451,510	4,40	1 986,64
321	76252611	Dodávka a montáž odpruženého roštu ,vzduchosuché rezivo 100x25x4000ú+6mm pružné podložky	m2	451,510	13,20	5 959,93
322	762810013	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	451,510	24,04	10 854,30
323	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	535,34	2 409,02

763 Konštrukcie - drevostavby

20 858,88

324	763115123	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RFI 12,5 mm, CW 75	m2	51,640	31,41	1 622,01
325	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre zvislé zvody kanalizácie doska RBI 12,5 mm	m2	6,963	30,70	213,76
326	763126697	Bezpečnostná predsadená stena hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm, s tep. Izoláciou, spriahnutá konštrukcia, R-CD	m2	8,555	80,60	689,53
327	76313801	Parozábrana pod SDK	m2	591,440	0,90	532,30
328	763138230	Podhlád SDK Rigips RB 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	591,440	29,68	17 553,94
329	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	206,115	1,20	247,34

764 Konštrukcie klampiarske

29 213,06

330	764172083	Hrebeň z hrebenáčov rovných z poplastovaného plechu	m	8,000	16,42	131,36
331	764172291	Montáž krytiny z plechu sklon do 30°	m2	746,121	10,84	8 087,95
##	553450013	Profil oceľovej strešnej krytiny poplastovaný RAN 35/ hr. 0,75 mm včetně spojovacieho materiálu	m2	820,733	15,50	12 721,36
333	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov "K1	m	76,860	30,48	2 342,69
334	764454212	Odpadové rúry priemer 150 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii "K2	m	48,000	24,31	1 166,88
335	764359221	Kotlík žľabový priemer 150 mm z poplastovaného plechu	ks	6,000	15,27	91,62
336	764352305	Žľaby pododkvapové polkruhové, priemer 125 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov "K3	m	33,695	27,13	914,15
337	764359223	Kotlík žľabový priemer 125 mm z poplastovaného plechu	ks	5,000	13,50	67,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
338	764454210	Odpadové rúry priemer 120 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii "K4	m	18,500	36,00	666,00
339	764172110	Lemovanie komína ,kanalizácie a vzduchotechn.odsávania WAKAFLEXOM -K5	kus	7,000	40,08	280,56
340	764430540	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm "K6	m	35,000	29,57	1 034,95
341	764172070	Lemovanie steny z poplastovaného plechu "K7,K8,K9	m	80,460	4,91	395,06
342	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	54,750	13,89	760,48
343	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	6,720	1,16	7,80
344	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	286,684	1,90	544,70

766

Konštrukcie stolárske

30 230,93

345	766411122	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, š. nad 60 do 80 mm	m2	137,730	15,17	2 089,36
346	766421221	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 40 do 60 mm	m2	20,145	14,92	300,56
##	611920006500	<i>Drevený obklad tatranský profil, I. trieda</i>	m2	177,389	16,00	2 838,22
348	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	211,800	11,00	2 329,80
##	283290006100	<i>Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér</i>	m	232,980	1,65	384,42
##	283290006200	<i>Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér</i>	m	232,980	0,66	153,77
##	61141000540	<i>Plastové okno izolačné trojsklo</i>	m2	90,950	130,90	11 905,36
352	766621405	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	22,340	14,30	319,46
##	283290006100	<i>Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér</i>	m	24,574	1,65	40,55
##	283290006400	<i>Tesniaca fólia CX interié, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér</i>	m	24,530	0,92	22,57
##	61173000010	<i>Dvere plastové 1000x2235 mm "4"</i>	ks	1,000	814,00	814,00
##	61173000001	<i>Dvere plastové dvojkridlové 1500x2235 mm "1"</i>	ks	1,000	1 255,10	1 255,10
##	61173000002	<i>Dvere plastové 1800x2235 mm "7"</i>	ks	1,000	1 339,80	1 339,80
358	76662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	11,000	19,55	215,05
##	611610003600	<i>Dvere vnútorné jednokridlovédrevené šírka 600-900mm/1970 mm</i>	ks	7,000	98,00	686,00
##	61161000361	<i>Dvere vnútorné jednokridlové drevené šírka 800mm/1970 mm s vetracou mriežkou NOVA-D-500x300 mm</i>	ks	4,000	112,00	448,00
##	5491502040	<i>Kovanie - 2x kľučka 2x rozeta</i>	ks	11,000	16,08	176,88
##	549150200	<i>Kovanie - vložka FAB</i>	ks	11,000	10,00	110,00
363	76662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	37,97	75,94
##	549150000600	<i>Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený</i>	ks	2,000	26,08	52,16
##	611610000400	<i>Dvere vnútorné dvojkridlové 2000/1970mm -10</i>	ks	2,000	182,00	364,00
366	76669000	D+M vchodové dvojkridlové dvere s nadsvetlíkom 1750/2600mm protipožiarne EW30/D3-C s poiskami pre pevné využívanie dvojkridlové,otváracé biele zasklenené s izolačným dvojsklom z číreho skla -pol.č.15	ks	1,000	4 070,00	4 070,00
367	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	299,910	0,80	239,93

767

Konštrukcie doplnkové kovové

21 762,24

368	767990001	D+M Vnútorné schodisko +pororoš a zábradlie	kg	892,000	6,05	5 396,60
369	767990003	D+M ochranná sieť pred oknami s kotviacimi nad a pod oknami	m2	79,250	12,32	976,36

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
370	767990004	D+M čistiaca mreža s rámom 1160x530 mm	kus	1,000	825,00	825,00
371	767990029	D+M športové náradie- konštrukcia na uchytenie šplhacích tyčí +3 tyče +spodný kotviaci prvok do podlahy 3ks+ 3kus konopné lano 30mm	kus	2,000	2 409,00	4 818,00
372	7679900291	D+M športové náradie- Basketbalová doska s konštrukciou	kus	2,000	2 739,00	5 478,00
373	7679900292	D+M športové náradie- Rebrina telocvičná 1000x3000 mm	kus	10,000	246,95	2 469,50
374	7679900293	D+M športové náradie-svetelná tabuľa 1,85x1,0x0,05m s ukazovateľom času a skóre s diaľkovým ovládaním a zobrazením číslic	kus	1,000	1 562,00	1 562,00
375	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	215,255	1,10	236,78

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

376	76906000	Vetrание hygienických priestorov a šatní na 1. NP (viď VZT zadanie)	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	----------	---	-----	-------	------	------

771 Podlahy z dlaždíc 1 161,35

377	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad.	m2	27,130	20,00	542,60
##	5976448100	Dlaždice keramické +lepidlo+špárovačka+ lišty	m2	28,758	20,00	575,16
379	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,178	3,90	43,59

775 Podlahy vlysové a parketové 16 581,87

380	7755500	Povrchová úprava drev.parkiet s protišmykovou úpravou	m2	451,510	3,30	1 489,98
381	775550010	Montáž palubovej podlahy masívnej, položená voľne	m2	451,510	8,80	3 973,29
##	611920004900	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 20 mm, šírka do 45 mm, mäkké drevo	m2	478,601	19,80	9 476,30
383	775900	Vyznačenie hracích plôch	kus	3,000	490,00	1 470,00
384	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	164,096	1,05	172,30

776 Podlahy povlakové 5 801,78

385	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	136,685	2,41	329,41
##	284130001500	Podlahový profil soklový PVC +lepidlo	m	144,886	1,60	231,82
387	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	161,230	8,21	1 323,70
##	284110003400	Podlaha PVC +lepidlo+soklíky	m2	170,904	22,80	3 896,61
389	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,815	0,35	20,24

781 Dokončovacie práce a obklady 3 876,31

390	781445012	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	97,054	20,00	1 941,08
##	5976563500	Obkladačky keramické glazované hladké +lepidlo+špárovačka+ lišty	m2	102,877	18,00	1 851,79
392	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,929	2,20	83,44

783 Nátery 4 241,99

393	7834200	Náter oceľových zárubní jednokrídlových	kus	11,000	20,00	220,00
394	78342001	Náter oceľových zárubní dvojkřídlových	kus	2,000	25,00	50,00
395	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm -plyn	m	71,000	2,47	175,37
396	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm -plyn	m	71,000	0,60	42,60
397	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	227,389	1,32	300,15
398	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	227,389	3,37	766,30

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
399	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	774,946	1,97	1 526,64
400	783812130	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 2x email a 3x plným tmel.	m2	83,340	12,90	1 075,09
401	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	83,340	1,03	85,84

784 Dokončovacie práce - maľby

5 355,96

402	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m alebo penetrácia na SDK	m2	1 729,613	0,50	864,81
403	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	694,050	0,49	340,08
404	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	1 729,613	2,40	4 151,07

Celkom

593 942,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Výstavba telocvične

JKSO

Názov objektu

Vodovodná a kanalizačná prípojka

EČO

Miesto

Dunajská Streda, p.č.
1880/152

Objednávateľ

Trnavský samosprávny kraj

IČO

DIČ

Projektant

LINEAR PROJEKT, s.r.o.

37836901

SK2021628367

Zhotoviteľ

OSP DANUBIUS DS s.r.o.

36266931

SK2021924476

Spracoval

Tamás Méri

36231738

SK2020197025

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

18.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 503,76	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	3 111,86	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		137,60	
7	ZRN (r. 1-6)		4 615,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		137,60	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

4 753,22

24 DPH 20,00 % z 4 753,22

950,64

25 Cena s DPH (r. 23-25)

5 703,86

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba telocvične

Objekt: Vodovodná a kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Miesto: Dunajská Streda, p.č. 1880/152

Spracoval: Tamás Méri

Dátum: 18. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 615,62

1 Zemné práce 2 552,82

1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	123,840	7,56	936,23
2	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,152	0,75	27,86
3	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,536	4,05	164,17
4	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	486,432	0,37	179,98
5	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,536	5,25	212,81
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,536	0,53	21,48
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	83,304	2,51	209,09
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	28,152	11,66	328,25
9	583310000100	Piesok na obsyp potrubia	m3	28,152	16,80	472,95

4 Vodorovné konštrukcie 286,32

10	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,384	23,12	286,32
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

8 Rúrové vedenie 1 447,51

11	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 40x3,7 mm	m	50,000	1,83	91,50
12	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	50,000	2,63	131,50
13	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	18,800	2,40	45,12
14	286110010000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - viacvrstvová, DN 160, dl. 6 m	ks	3,425	65,73	225,13
15	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	7,73	7,73
16	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	1,000	6,60	6,60
17	3130.1	Ventil DN 32 pre domové prípojky	ks	1,000	82,20	82,20
18	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	50,000	3,41	170,50
19	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	50,000	0,74	37,00
20	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	18,800	1,52	28,58
21	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	79,86	79,86
22	286610001700	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	31,04	31,04
23	286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	1,000	36,53	36,53
24	286610027400	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	1,000	57,99	57,99

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	26,00	26,00
26	P11900D	Poklop liatinový kruhový DN400mm	ks	1,000	250,00	250,00
27	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	50,000	1,63	81,50
28	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	50,000	0,84	42,00
29	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	18,800	0,89	16,73

99

Presun hmôt HSV

328,97

30	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	51,806	6,35	328,97
----	-----------	--	---	--------	------	--------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

137,60

31	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	bm	68,800	2,00	137,60
----	-----------	---	----	--------	------	--------

Celkom

4 753,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba telocvične	JKSO	
Názov objektu	Pripojovací plynovod	EČO	
		Miesto	Dunajská Streda, p.č. 1880/152
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	37836901	SK2021628367
Projektant	LINEAR PROJEKT, s.r.o.	36266931	SK2021924476
Zhotoviteľ	OSP DANUBIUS DS s.r.o.	36231738	SK2020197025
Spracoval	Tamás Méri		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		18.10.2021	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C							
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady							
1	HSV	Dodávky	26,23	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	341,81	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	127,37				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	1 026,37				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 521,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant							D Celkové náklady				
Dátum a podpis							23 Súčet 7, 12, 19-22				1 521,78
Pečiatka							24 DPH 20,00 % z 1 521,78				304,36
Objednávateľ							25 Cena s DPH (r. 23-25)				1 826,14
Dátum a podpis							E Prípochy a odpočty				
Pečiatka							26 Dodávky zadávateľa				0,00
Zhotoviteľ							27 Kľzáva doložka				0,00
Dátum a podpis							28 Zvýhodnenie + -				0,00
							OSP				
							9.				
							Pečiatka				

ROZPOČET

Stavba: Výstavba telocvične
 Objekt: Pripojovací plynovod

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
 Miesto: Dunajská Streda, p.č. 1880/152

Spracoval: Tamás Méri
 Dátum: 18. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				368,04
1		Zemné práce				332,31
1	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	133,63	133,63
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	5,760	21,60	124,42
3	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,728	1,07	1,85
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,080	4,19	4,53
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7,560	0,42	3,18
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,080	7,50	8,10
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,080	0,75	0,81
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	1,080	10,00	10,80
9	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	4,680	3,36	15,72
10	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,720	16,65	11,99
11	5833743700	Piesok na obsyp	m3	0,720	24,00	17,28
4		Vodorovné konštrukcie				14,75
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	0,360	40,96	14,75
99		Presun hmôt HSV				20,98
13	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,321	15,88	20,98
M		Práce a dodávky M				1 153,74
23-M		Montáže potrubia				1 150,52
14	230202005	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D63 mm	m	7,000	0,26	1,82
15	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m	m	9,000	1,47	13,23
16	141721111	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	7,000	37,87	265,09
17	286130036200	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m -chránička	m	7,000	4,83	33,81
18	230203132	Montáž redukcie D 32/25	ks	1,000	4,85	4,85
19	286220031000	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 32/25, FRIALEN	ks	1,000	45,81	45,81
20	230203202	Montáž kusa T (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	5,02	5,02
21	286530074000	T-kus odbočka D 32/32 mm	ks	1,000	15,99	15,99
22	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 do DN 100	m	9,000	28,00	252,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	23023009	Geodetické zameranie plynovej prípojky	m	9,000	27,60	248,40
24	2302500411	Dodávka a montáž skrinky s regulátorom tlaku plynu B6 NG(fisher), HUP DN25 a plynomerom BK4T G4 do 6m3/h	kpl	1,000	264,50	264,50

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

3,22

25	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	2,000	1,50	3,00
26	2830002000	Fólia v m - plyn	m	2,000	0,11	0,22

Celkom

1 521,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Výstavba telocvične

JKSO

Názov objektu

NN elektrická prekládka

EČO

Miesto

Dunajská Streda, p.č.
1880/152

IČO

DIČ

Objednávateľ

Trnavský samosprávny kraj

37836901

SK2021628367

Projektant

LINEAR PROJEKT, s.r.o.

36266931

SK2021924476

Zhotoviteľ

OSP DANUBIUS DS s.r.o.

36231738

SK2020197025

Spracoval

Tamás Méri

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

18.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	490,52	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	567,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	4 957,95				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	4 342,79				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		10 358,42	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

10 358,42

24 DPH 20,00 % z 10 358,42

2 071,68

25 Cena s DPH (r. 23-25)

12 430,10

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kľzavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba telocvične
 Objekt: NN elektrická prekládka

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
 Miesto: Dunajská Streda, p.č. 1880/152

Spracoval: Tamás Méri
 Dátum: 18. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 057,68
2 Zakladanie						161,80
1	5893230300	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou	m3	1,360	35,00	47,60
2	5893232300	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	1,360	83,97	114,20
5 Komunikácie						552,44
3	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m2	13,600	4,58	62,29
4	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m2	13,600	17,63	239,77
5	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	13,600	18,41	250,38
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						343,44
6	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného	m3	1,360	78,03	106,12
7	974049331	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 cm, šírky 40 cm	m	34,000	6,98	237,32
M Práce a dodávky M						9 300,74
21-M Elektromontáže						315,24
8	210101205	NN spojky pre káble do 1kV (150-240 mm)	ks	3,000	17,05	51,15
9	3410553350	Spojka SVCZ 4x185-240-M	ks	3,000	82,83	248,49
10	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	3,41	3,41
11	PM	Podružný materiál	%	3,000	2,83	8,49
12	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	3,70	3,70
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach						8 765,50
13	210902113	Kábel hliníkový silový uložený pevne NAYY-J 4x240	m	271,000	4,95	1 341,45
14	3410350018	NAYY-J 4x240 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	271,000	14,91	4 040,61
15	220010001	Ostatné dopredu nepredvídateľné práce	h	10,000	11,00	110,00
16	460200166	Hĺbenie káblovej ryhy 40 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	135,000	6,39	862,65
17	460300001	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	43,200	2,22	95,90
18	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	10,800	0,25	2,70
19	460420306	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím PVC doskami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm	m	135,000	3,44	464,40
20	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	10,800	14,85	160,38
21	5961046501	Poklop PVC 1 m	ks	135,000	1,38	186,30
22	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	135,000	1,32	178,20
23	460510034	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 160 bez zemných prác	m	55,000	1,87	102,85
24	2861133601	Rúra FXKV 160	m	55,000	2,76	151,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	54,000	2,02	109,08
26	950101008	Geodetické zameranie	m	135,000	2,20	297,00
27	D	Doprava	km	50,000	1,65	82,50
28	D2	CAT	mh	15,000	11,00	165,00
29	PM	Podružný materiál	%	3,000	51,56	154,68
30	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	260,00	260,00

95-M

Revízie

220,00

31	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	1,000	55,00	55,00
32	950101018	Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenie	ks	1,000	165,00	165,00

Celkom

10 358,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba telocvične	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia a 1 kV prípojka	EČO	
		Miesto	Dunajská Streda, p.č. 1880/152
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	37836901	SK2021628367
Projektant	LINEAR PROJEKT, s.r.o.	36266931	SK2021924476
Zhotoviteľ	OSP DANUBIUS DS s.r.o.	36231738	SK2020197025
Spracoval	Tamás Méri		
	Rozpočet číslo		CPV
			CPA
	Dňa		
		18.10.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažžené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	15 601,63				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	10 321,73				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		25 923,36	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			25 923,36
		24	DPH 20,00 % z 25 923,36
			5 184,67
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka		31 108,03
		E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka		0,00
		27	Kľzavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba telocvične

Objekt: Elektroinštalácia a 1 kV prípojka

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Miesto: Dunajská Streda, p.č. 1880/152

Spracoval: Tamás Méri

Dátum: 18. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Práce a dodávky M						25 923,36
21-M Elektromontáže						25 215,63
1	210010301	Krabica prístrojová bezhalogénová bez zapojenia	ks	56,000	0,66	36,96
2	3450906510	Krabica KU 68-LA/1HF	ks	56,000	1,18	66,08
3	210010321	Krabica odbočná bezhalogénová s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	30,000	0,66	19,80
4	3450907510	Krabica odbočná bezhalogénová s viečkom, svorkovnicou	ks	30,000	0,72	21,60
5	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	m	425,000	6,11	2 596,75
6	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	212,000	3,19	676,28
7	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	15,000	3,08	46,20
8	3450202871	Spínač č.1 pod omietkou, IP20, typu Legrand Valena	ks	15,000	3,25	48,75
9	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	4,000	3,08	12,32
10	3450201521	Striedavý prepínač č.6 pod omietkou, IP20, typu Legrand Valena - 774406	ks	4,000	3,52	14,08
11	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	2,000	3,08	6,16
12	3450201616	Krížový prepínač č.7 pod omietkou, IP20, typu Legrand Valena - 774407	ks	2,000	5,39	10,78
13	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	3,08	3,08
14	3450201431	Sériový spínač č.5 pod omietkou, IP20, typu Legrand Valena - 774405	ks	1,000	4,46	4,46
15	210110096	Montáž STOP tlačítka	ks	1,000	6,05	6,05
16	3458011890	Stop tlačítka	ks	1,000	20,35	20,35
17	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	23,000	3,41	78,43
18	3450364790-1	Jednozásuvka 16A/230V pod omietkou, IP20, typu Legrand Valena	ks	23,000	3,51	80,73
19	3410108929	Jednorámček	ks	45,000	0,75	33,75
20	210190002	Montáž a zapojenie rozvádzačov	ks	2,000	121,00	242,00
21	3570316200	Rozvádzač RH	ks	1,000	1 375,00	1 375,00
22	3570316201	Rozvádzač R. VZT	ks	1,000	762,30	762,30
23	5850001000	Sadra	kg	120,000	0,33	39,60
24	210201501	Montáž a zapojenie núdzového svietidla	ks	8,000	10,45	83,60
25	3486801040	Núdzové svietidlo ZORKA DS LED 1x1W 1hod. stály režim, autotest, IP42	ks	8,000	69,19	553,52
26	210203040	Montáž a zapojenie prisadeného LED svietidla	ks	19,000	10,45	198,55
27	3480571220	Svietidlo typu PHILIPS WL130V LED20S/840 PSU WH	ks	19,000	66,99	1 272,81
28	2102030401	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	21,000	10,45	219,45
29	3480571230	Svietidlo typu PHILIPS SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	ks	21,000	133,43	2 802,03
30	2102030402	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	10,000	10,45	104,50
31	3480571240	LED REFLEKTOR TYPU PHILIPS BVP130 1xLED260-4S/740 OFA52	ks	10,000	392,04	3 920,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	245,000	2,59	634,55
33	3544224100	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8, ZIN Hronský Beňadik	kg	245,000	2,42	592,90
34	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	110,000	1,21	133,10
35	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	110,000	2,42	266,20
36	210220020-1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	32,500	1,21	39,33
37	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10, ZIN Hronský Beňadik	kg	19,830	2,42	47,99
38	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV	ks	125,000	0,77	96,25
39	354410034800	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV	ks	125,000	0,77	96,25
40	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP	ks	15,000	9,35	140,25
41	3544215451	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10, ZIN Hronský Beňadik	ks	15,000	5,17	77,55
42	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	20,000	1,43	28,60
43	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02, ZIN Hronský Beňadik	ks	20,000	1,27	25,40
44	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	90,000	1,43	128,70
45	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr, ZIN Hronský Beňadik	ks	90,000	0,44	39,60
46	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	1,43	17,16
47	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ, ZIN Hronský Beňadik	ks	12,000	1,27	15,24
48	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	12,000	3,85	46,20
49	354410053400	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	12,000	5,28	63,36
50	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	1,43	17,16
51	354410053600	Držiak FeZn ochranného uholníka do muríva označenie DU Z	ks	12,000	0,83	9,96
52	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	26,000	1,43	37,18
53	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A, ZIN Hronský Beňadik	ks	26,000	0,72	18,72
54	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	10,000	9,35	93,50
55	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m, ZIN Hronský Beňadik	ks	10,000	16,61	166,10
56	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	12,000	0,55	6,60
57	5489511000	Štítok oznamovací	ks	12,000	0,55	6,60
58	210800004	Vodič medený uložený v rúrkach CH-R 6	m	90,000	0,55	49,50
59	3410950900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CH-R 6	m	90,000	0,99	89,10
60	210800016-1	Vodič medený uložený v rúrkach CH-R 16	m	19,000	1,10	20,90
61	3410420500-1	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CH-R 16	m	19,000	2,64	50,16
62	210800159	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 5x10 mm2	m	13,000	1,65	21,45
63	3410350098	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 5x10 mm2	m	13,000	7,37	95,81
64	210800163	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 5x25 mm2	m	13,000	4,29	55,77
65	341110002400	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 5x25 mm2	m	13,000	18,37	238,81
66	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 3x1,5 mm2	m	625,000	0,88	550,00
67	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 3x1,5 mm2	m	625,000	0,88	550,00
68	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O B2ca,s1,d1,a1 3x1,5 mm2	m	100,000	0,88	88,00
69	341610014200	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O B2ca,s1,d1,a1 3x1,5 mm2	m	100,000	0,88	88,00
70	210881077	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 3x2,5 mm2	m	185,000	0,88	162,80
71	341610014500	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 3x2,5 mm2	m	185,000	1,20	222,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
72	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	45,000	1,10	49,50
73	3410350893	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 5x4 mm2	m	45,000	3,41	153,45
74	210999008	Ostatné dopredu nepredvídané práce	h	30,000	5,50	165,00
75	210902113	Kábel hliníkový silový uložený pevne NAYY-J 4x95	m	72,000	5,39	388,08
76	3410350018	NAYY-J 4x95 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	72,000	7,65	550,80
77	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 40 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	60,000	6,09	365,40
78	460300001	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	19,200	2,22	42,62
79	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	4,800	0,25	1,20
80	460420306	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím PVC doskami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm	m	60,000	3,44	206,40
81	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	4,800	14,85	71,28
82	5961046501	Poklop PVC 1 m	ks	60,000	1,38	82,80
83	2830002000	Fólia červená v m	m	60,000	0,11	6,60
84	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	60,000	1,32	79,20
85	460510034	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 160 bez zemných prác	m	6,000	1,87	11,22
86	2861133601	Rúra FXKV 160	m	6,000	2,76	16,56
87	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor. hladiny	m2	24,000	2,02	48,48
88	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	30,000	1,21	36,30
89	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	30,000	2,42	72,60
90	3410102148	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	1,43	2,86
91	210220020-1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	4,000	1,21	4,84
92	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10, ZIN Hronský Beňadik	kg	2,480	2,42	6,00
93	3410102157	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	1,43	2,86
94	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	4,000	9,35	37,40
95	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m, ZIN Hronský Beňadik	ks	4,000	16,61	66,44
96	210270801	Označovací kábový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	2,000	0,55	1,10
97	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	2,000	0,55	1,10
98	210191561	Osadenie elektromerového rozvádzača RE	ks	1,000	165,00	165,00
99	3410107922	Rozvádzač RE pilierové	ks	1,000	185,90	185,90
100	5893230300	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou	m3	0,400	38,50	15,40
##	5893232300	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	0,400	83,97	33,59
102	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného	m3	0,400	78,03	31,21
103	974049331	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 cm, šírky 40 cm	m	10,000	7,68	76,80
104	D	Doprava	km	150,000	1,65	247,50
105	D2	CAT	mh	10,000	11,00	110,00
106	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	270,50	270,50
107	PM	Podružný materiál	%	3,000	170,90	512,70
108	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	613,82	613,82

22-M
Montáže oznam. a zabezp. zariadení
322,73

109	220110651	Montáž rozvádzača, vysekanie muriva, osadenie skrine, zamurovanie v tehlovom murive	ks	2,000	121,00	242,00
110	220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku, vr. vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	30,000	0,66	19,80
111	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	56,000	0,66	36,96

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
112	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	3,40	3,40
113	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	20,57	20,57

95-M

Revízie

385,00

114	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	cel k.	1,000	110,00	110,00
115	950101008-2	Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia	ks	1,000	275,00	275,00

Celkom

25 923,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba telocvične	JKSO	
Názov objektu	Vzduchotechnika	EČO	
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	Miesto	Dunajská Streda, p.č. 1880/152
Projektant	LINEAR PROJEKT, s.r.o.	IČO	37836901
Zhotoviteľ	OSP DANUBIUS DS s.r.o.	DIČ	SK2021628367
Spracoval	Tamás Méri		36266931
			SK2021924476
			36231738
			SK2020197025
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	18.10.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	66 080,36	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťaženie podmienky		0,00	
4		Montáž	19 911,96	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		85 992,32	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		85 992,32
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 85 992,32		17 198,46
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-25)		103 190,78
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				OSP				27	Kľzavá doložka		0,00
				93				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba telocvične

Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Miesto: Dunajská Streda, p.č. 1880/152

Spracoval: Tamás Méri

Dátum: 18. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

769

Montáže vzduchotechnických zariadení

85 992,32

Zar. č. 1 - Vetranie, chladenie a vykurovanie priestorov telocvične

80 039,10

1	1.1	VZT jednotka Mandik typ P+14, Prívod/odvod vzduchu=+10720/-10720m3hod, Chladiaci výkon= 47,70 kW R 410a, Vykurovací výkon=57,70 kW R 410a, Vykurovací výkon=28,00 kW elektrický, Spotreba energie 400 V/28,00 kW elektrický ohrievač	ks	1,000	31 137,12	31 137,12
2	1.1,	Pokračovanie 1.1 - Spotreba energie 400 V / 7,00 kW ventilátory, * interiérové vyhotovenie, * rotačný rekuperátor, * integrovaný radiaci systém, * vrátane komplet príslušenstva podľa ponuky	ks	0,000	0,00	0,00
3	1.1a	Kondenzačná jednotka LG typ ARUM120LTE5, Chladiaci výkon = 33,60 kW R 410a, Vykurovací výkon = 33,60 kW R 410a, Spotreba energie 400 V / 8,26 kW	ks	2,000	9 610,54	19 221,08
4	1.1b	* vrátane komplet príslušenstva podľa ponuky	ks	1,000	1 106,65	1 106,65
5	1.2	Tlmič hluku Technov typ THP - 10 - 1400 x 800 / 1000	ks	5,000	680,94	3 404,70
6	1.3	Neobsadené		0,000	0,00	0,00
7	1.4	Vložka tlmiča hluku Technov typ TH - 10 - 1000 x 800	ks	6,000	41,37	248,22
8	1.5	Ručná klapka regulačná kruhová Technov typ RKSR 400	ks	5,000	62,86	314,30
9	1.6	Protidažďová žalúzia so sitom Technov typ PDZS 1200 x 800	ks	2,000	151,07	302,14
10	1.7	Hranatá výustka Systemair typ NOVA - A - 1 - 1 - 1200 x 400 - R1 - H	ks	4,000	104,55	418,20
11	1.8	Hranatá výustka Systemair typ NOVA - A - 1 - 1 - 400 x 200 - R1 - H	ks	5,000	31,93	159,65
12	1.9	Hranatá výustka Systemair typ NOVA - A - 1 - 1 - 400 x 150 - R1 - H	ks	24,000	27,86	668,64
13	1.10	Neobsadené		0,000	0,00	0,00
14	1.11	Neobsadené		0,000	0,00	0,00
15	1.12.1	Potrubie VZT hranaté sk. I, Do obvodu 5 000 mm , Tvarovky 15 %	bm	4,000	140,27	561,08
16	1.12.2	Potrubie VZT hranaté sk. I, Do obvodu 4 500 mm , Tvarovky 15 %	bm	5,000	126,24	631,20
17	1.12.3	Potrubie VZT hranaté sk. I, Do obvodu 4 000 mm , Tvarovky 15 %	bm	7,000	112,22	785,54
18	1.12.4	Potrubie VZT hranaté sk. I, Do obvodu 3 500 mm , Tvarovky 15 %	bm	12,000	98,20	1 178,40
19	1.12.5	Potrubie VZT hranaté sk. I, Do obvodu 2 690 mm , Tvarovky 15 %	bm	5,000	61,79	308,95
20	1.12.6	Potrubie VZT hranaté sk. I, Do obvodu 2 260 mm , Tvarovky 15 %	bm	14,000	51,93	727,02
21	1.12.7	Potrubie VZT hranaté sk. I, Do obvodu 1 890 mm , Tvarovky 15 %	bm	10,000	43,42	434,20
22	1.13.1	Potrubie VZT kruhové typ Spiro, Do priemeru O400 mm , Tvarovky 10 %	bm	80,000	31,47	2 517,60
23	1.13.2	Potrubie VZT kruhové typ Spiro, Do priemeru O355 mm , Tvarovky 10 %	bm	25,000	27,37	684,25
24	1.13.3	Potrubie VZT kruhové typ Spiro, Do priemeru O315 mm , Tvarovky 10 %	bm	20,000	24,12	482,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	1.13.4	Potrubie VZT kruhové typ Spiro, Do priemeru O280 mm , Tvarovky 10 %	bm	6,000	20,84	125,04
26	1.13.5	Potrubie VZT kruhové typ Spiro, Do priemeru O250 mm , Tvarovky 10 %	bm	20,000	16,38	327,60
27	1.13.6	Potrubie VZT kruhové typ Spiro, Do priemeru O200 mm , Tvarovky 10 %	bm	23,000	12,72	292,56
28	1.14	Tepelná izolácia VZT potrubia materiálom K - Flex H Duct Metal o hrúbke 30 mm * spoje prelepiť samolepiacou Al páskou	m2	122,000	29,30	3 574,60
29	1.15	Tepelná izolácia VZT potrubia v podkroví materiálom Nobasil o hrúbke 100 mm	m2	238,000	20,34	4 840,92
30	1.16.1	Tepelne izolované prepojovacie Cu potrubie 28,58 mm	bm	53,000	21,65	1 147,45
31	1.16.2	Tepelne izolované prepojovacie Cu potrubie 19,05 mm	bm	53,000	17,16	909,48
32	1.17	Betónové kocky 500 x 500 x 50 mm	ks	8,000	5,92	47,36
33	1.18	Geotextília	m2	2,000	1,29	2,58
34	1.19	Spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	1 255,91	1 255,91
35	1.20	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	1 102,10	1 102,10
36	1.21	Montážny materiál	kpl	1,000	1 122,16	1 122,16

Zar. č. 2 - Vetranie hygienických priestorov a šatní na 1. NP

3 759,72

37	2.1	Potrubný radiálny ventilátor Elektrodesign typ RM 160 N Spotreba energie 230 V / 0,10 kW	ks	4,000	153,12	612,48
38	2.1.1	* rychloupínacia manžeta Elektrodesign typ VBM 160	ks	8,000	6,48	51,84
39	2.1.2	* tlmič hluku Elektrodesign typ MAA 160 - 600	ks	8,000	78,52	628,16
40	2.2	Potrubný radiálny ventilátor Elektrodesign typ RM 100 N Spotreba energie 230 V / 0,061 kW	ks	2,000	125,89	251,78
41	2.2.1	* rychloupínacia manžeta Elektrodesign typ VBM 100	ks	4,000	5,17	20,68
42	2.2.2	* tlmič hluku Elektrodesign typ MAA 100 - 600	ks	4,000	68,21	272,84
43	2.3	Výfuková hlavica so sitom Technov typ VHKN 160	ks	4,000	85,97	343,88
44	2.4	Výfuková hlavica so sitom Technov typ VHKN 100	ks	2,000	72,00	144,00
45	2.5	Dverová mriežka Systemair typ NOVA - D - 500 x 300	ks	4,000	61,66	246,64
46	2.6	Hranatá výustka Systemair typ NOVA - C - 1 - 625 x 75 - R1 - H	ks	8,000	31,60	252,80
47	2.7	Hranatá výustka Systemair typ NOVA - C - 1 - 325 x 75 - R1 - H	ks	4,000	19,42	77,68
48	2.8	Hranatá výustka Systemair typ NOVA - C - 1 - 225 x 75 - R1 - H	ks	5,000	17,12	85,60
49	2.9	Potrubie VZT kruhové typ Spiro Do priemeru O160 mm , Tvarovky 10 %	bm	40,000	9,93	397,20
50	2.9.1	Potrubie VZT kruhové typ Spiro Do priemeru O100 mm , Tvarovky 10 %	bm	18,000	6,13	110,34
51	2.10	Tepelná izolácia VZT potrubia v podkroví materiálom Nobasil o hrúbke 100 mm	m2	3,000	20,34	61,02
52	2.11	Spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	68,62	68,62
53	2.12	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	58,19	58,19
54	2.13	Montážny materiál	kpl	1,000	75,97	75,97

Ostatné

2 193,50

55	3.1	Revízie, projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	535,00	535,00
56	3.2	Skúšky zariadení (individuálne, príprava ku komplexným, komplexné skúšky)	kpl	1,000	481,50	481,50
57	3.3	Spustenie zariadení	kpl	1,000	642,00	642,00
58	3.4	Lešenie, žeriav, doprava	kpl	1,000	535,00	535,00

Celkom

85 992,32

