

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24.10.2014
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:

Zastúpený, na základe Poverenia č.2/2014:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) technických :

b) technický dozor investora:

Trnavský samosprávny kraj

Ing. Tibor Mikuš, PhD. - predseda

Ing. Ľuboš Dušek – riaditeľ Úradu

Starohájska 10, 917 01 Trnava

37 836 901

202 1628 367

Štátna pokladnica

SK61 8180 0000 0070 0035 2892

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

Ing. Gabriela Hrebíková

Ingreko s.r.o., Wolkrova 39, 851 01

Bratislava, Ing. Miloslav Košina - konateľ

Zhotoviteľ :

Zastúpený:

Sídlo:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

c) stavbyvedúci :

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH :

F K L a brat, spol. s r. o.

František Krchňavý, konateľ

Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice

František Krchňavý

Stanislav Pavlík

Stanislav Pavlík

UniCredit Bank a. s., pobočka Zvolen

SK25 1111 0000 0066 1672 4004

UNCRSKBX

31 104 266

2020419104

SK2020419104

I.

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 24.10.2014 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela: **„Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V. Sasinka v Skalici“**. Dňa 10.11.2014 zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 1, dňa 26.06.2015 Dodatok č. 2 a dňa 30.10.2015 Dodatok č. 3 k tejto Zmluve o dielo. Zmluva o dielo v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

II.

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o znížení ceny za dielo, z dôvodu zmien dispozičného riešenia celého podkrovia v zmysle dopracovanej projektovej dokumentácie. Cena za dielo sa mení nasledovne:

Cena diela bez DPH	673 643,24 EUR
DPH vo výške 20%	134 728,65 EUR
Cena diela (vrátane DPH)	808 371,89 EUR

2. Podrobná špecifikácia ceny diela je v Prílohe č.1, ktorá je prílohou tohto dodatku.

III.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, text dodatku zodpovedá ich vôli, na znak čoho ho podpisujú.

V Trnave, dňa 30.11. 2015

V Trnave, dňa 30.11. 2015

v. r.

.....

Zhotoviteľ :

František Krchňavý
konateľ spoločnosti

v z. Ing. Ľuboš Dušek
riaditeľ Úradu TTSK v. r.

.....

Objednávateľ:

Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia Gymnázia F.V. Sasinka

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o. Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Miesto: Námestie slobody 3, Skalica

Spracoval: 25.11.2015
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2013,11,P1,1	Rekonštr. a oprava podkrovia Gymnázia F.V. Sasinka	673 643,24	134 728,65	808 371,89	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1 - SO	Gymnázium F.V. Sasinka Skalica	673 643,24	134 728,65	808 371,89	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1-1	Rekonštrukcia podkrovia	471 793,24	94 358,65	566 151,89	0,00	478 150,00	0,00	0,00	0,00
1-2	Rekonštrukcia strechy	201 850,00	40 370,00	242 220,00	0,00	201 850,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		673643,24	134728,65	808 371,89	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštr. a oprava podkrovia Gymnázia F.V. Sasinka**

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Miesto: Námestie slobody 3 , Skalica

Spracoval:
Dátum: 25.11.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2013,11,P1,2	Rekonštr. a oprava podkrovia Gymnázia F.V. Sasinka	85 957,84	17 191,57	103 149,41	0,00	88 799,00	1 201,00	0,00	0,00
SO 1-1	Prílohy k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia	85 957,84	17 191,57	103 149,41	0,00	88 799,00	1 201,00	0,00	0,00
1-1.1	Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1	17 940,77	3 588,15	21 528,92	0,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00
1-1.2	Rekonštrukcia podkrovia - Rynofikácia - príloha 2	930,00	186,00	1 116,00	0,00	729,00	201,00	0,00	0,00
1-1.3	Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3	23 487,07	4 697,41	28 184,48	0,00	22 650,00	1 000,00	0,00	0,00
1-1.4	Rekonštrukcia podkrovia - Elektromontáže , sílnopriúd - príloha 4	19 200,00	3 840,00	23 040,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
1-1.5	Rekonštrukcia podkrovia - Elektromontáže , štruktúrovaná kabeľáž - príloha 5	24 400,00	4 880,00	29 280,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		85957,84	17191,57	103 149,41	0,00	88 799,00	1 201,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka	JKSO	801 32
Názov objektu	Gymnázium F.V. Sasinka Skalica	EČO	
Názov časti	Rekonštrukcia podkrovia	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava	IČO	37 836 901
Projektant	Ing. arch. Odnoga Peter	DIČ	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		31 104 266 SK2020419104
Rozpočet číslo		Spracoval	
1			
		Dňa	
		25.11.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 66 395,55	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 117 177,83	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 122 836,99	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 121 723,23	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 43 653,24			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 471 793,24	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 471 793,24
				24	20 % DPH 0,00
Objednávateľ				25	20 % 471 793,24 DPH 94 358,65
				26	Cena s DPH (r. 23-25) 566 151,89
				E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa 0,00
				28	Klízáva doložka 0,00
				29	Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis				Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica
Časť: Rekonštrukcia podkrovia
JKSO: 801 32
Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 25.11.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	183 573,38
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	168 134,69
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 376,70
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 569,77
99	Presun hmôt HSV	7 492,22
PSV	Práce a dodávky PSV	244 560,22
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 579,39
713	Izolácie tepelné	55 025,58
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	17 940,77
723	Zdravotechnika - plynovod	930,00
731	Ústredné kúrenie, kotolne	23 487,07
762	Konštrukcie tesárske	62 233,56
766	Konštrukcie stolárske	33 332,88
767	Konštrukcie doplnkové kovové	6 229,15
771	Podlahy z dlaždíc	3 841,98
775	Podlahy vlysové a parketové	18 468,05
781	Dokončovacie práce a obklady	8 292,42
783	Dokončovacie práce - nátery	10 907,87
784	Dokončovacie práce - maľby	1 291,50
M	Práce a dodávky M	43 653,24
21-M	Elektromontáže	43 653,24
	<u>Celkom</u>	<u>471 793,24</u>

ROZPOČET - po zmene

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica
Časť: Rekonštrukcia podkrovia
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice
Dátum: 25.11.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D HSV	Práce a dodávky HSV				183 573,38	
			D 3	Zvislé a kompletne konštrukcie				168 134,69	
1	M	MAT	134 852150	Tyč oceľová UPE 11373 označenie prierezu 140 D+ doprava	t	13,709	875,00	11 995,38	20,0
2	M	MAT	134 852200	Tyč oceľová UPE 11373 označenie prierezu 220 D+ doprava	t	55,730	875,00	48 763,75	20,0
3	M	MAT	134 852251	Tyč oceľová UPE 11373 označenie prierezu 160 D+ doprava	t	4,262	875,00	3 729,25	20,0
4	M	MAT	134 852350	Tyč oceľová UPE 11373 označenie prierezu 300 D+ doprava	t	1,094	855,00	935,37	20,0
5	M	MAT	136 104240	Plech oceľ. hrubý hladký na kotvenie 8/150 D+ doprava	t	1,130	860,00	971,80	20,0
6	K	PK	31123-1126	Murivo nosné z tehál 29 cm P15 na maltu MVC-50	m3	28,800	160,50	4 622,40	20,0
7	K	PK	31794-1123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo v uzavretom priestore	kg	74 795,000	0,27	20 194,65	20,0
8	K	PK	31794-1125	Osadenie valc. nosníkov a plechov	kg	1 130,600	0,30	339,18	20,0
9	K	PK	34225-2111p	Priečky Sádriart. RIGIPS RF 15 mm s izoláciou	m2	763,036	38,80	29 605,80	20,0
10	K	PK	34225-3330	Priečky sadrokart. RIGIPS trojpláštené RBl 12,5 mm, hr. 250 s mizoláciou	m2	345,670	58,40	20 187,13	20,0
11	K	PK	34226-11r	Úprava podkrovi sadrokart. na oceľ. rošt šikmá hr. 12,5 mm	m2	587,903	19,20	11 287,74	20,0
12	K	PK	34226-4051r	Podhľad sádr. kart. na zaves. oceľ. konštr. dosky štand. impr.	m2	82,430	21,20	1 747,52	20,0
13	K	PK	34226-405r	Podhľad sádkart na zavesnú oceľ. konštr. dosky štandard	m2	682,278	20,16	13 754,72	20,0
			D 6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 376,70	
14	K	PK	61245-1111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	m2	132,500	5,30	702,25	20,0
15	K	PK	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová hr. 3 mm	m2	182,800	9,16	1 674,45	20,0
			D 9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 569,77	
16	K	PK	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	560,600	2,06	1 154,84	20,0
17	K	PK	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	2 803,000	1,29	3 615,87	20,0
18	K	PK	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	560,600	1,08	605,45	20,0
19	K	PK	99800-9193	Príplatok za zväčšený presun do 500 m	t	1,700	113,89	193,61	20,0
			D 99	Presun hmôt HSV				7 492,22	
20	K	PK	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	1 664,937	4,50	7 492,22	20,0
			D PSV	Práce a dodávky PSV				244 560,22	
			D 711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 579,39	
21	K	PK	711463301.1	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode SIKABOND T8	m2	127,543	19,60	2 499,84	20,0
22	K	PK	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,828	28,13	79,55	20,0
			D 713	Izolácie tepelné				55 025,58	
23	K	PK	71311-1131	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom	m2	1 352,611	2,14	2 894,59	20,0
24	K	PK	71311-1131r	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom strecha	m2	590,268	2,14	1 263,17	20,0
25	M	MAT	631 411800	Izolácia NOBASIL hr. 200 strecha	m2	619,781	13,50	8 367,04	20,0
26	K	PK	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	1 333,989	1,00	1 333,99	20,0
27	M	MAT	631 000003	Doska NOBASIL VT 175kg/m3 hr. 10cm podlaha	m2	1 400,688	14,30	20 029,84	20,0
28	M	MAT	631 412140	Doska čadičová NOBASIL ADN 75kg/m3 hr.20 cm strop	m2	1 420,236	13,75	19 528,25	20,0
29	K	PK	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	33,169	48,50	1 608,70	20,0
			D 721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				17 940,77	
30	K	PK	721 z-dr	Zdravotechnika viď príloha 1	Súbor	1,000	17 940,77	17 940,77	20,0
			D 723	Zdravotechnika - plynovod				930,00	
31	K	PK	723 -	Vnútorný plynovod viď príloha 2	Súbor	1,000	930,00	930,00	20,0
			D 731	Ústredné kúrenie, kotolne				23 487,07	
32	K	PK	73 -	Ústredné kúrenie viď príloha 3	Súbor	1,000	23 487,07	23 487,07	20,0
			D 762	Konštrukcie tesárske				62 233,56	
33	K	PK	76251-2232l	Montáž dosiek Cetris podlaha	m2	1 333,989	12,40	16 541,46	20,0
34	K	PK	76251-2245	Položenie podláh plav lamino z drevotriesk. dosiek na drev. podklad, skrutkovaní	m2	1 333,989	2,83	3 775,19	20,0
35	M	MAT	606 244250	Preglejka 2400x1200-1300 hr.25V15 podlaha	m2	1 414,029	9,00	12 726,26	20,0
36	M	MAT	595 907450	Doska cementotriesk. CETRIS hr. 28 mm	m2	1 414,028	19,04	26 923,09	20,0
37	K	PK	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	23,869	95,00	2 267,56	20,0
			D 766	Konštrukcie stolárske				33 332,88	
38	M	MAT	611 653170	Dvere D2 vnútor. s pož. odoln. EI 30/D3-C 80x197, (1P,2L)	kus	3,000	236,00	708,00	20,0
39	M	MAT	611 6D1725	Dvere D8 protipožiarne EI 30/D3-C - 90/197	kus	0,000	244,00	0,00	20,0
40	M	MAT	611 6D1725p	Dvere D7 protipožiarne EI 30/D3-C - 80/197	kus	1,000	236,00	236,00	20,0
41	M	MAT	611 6D2710	Zárubňa D8- hr.steny 16-25 cm	kus	0,000	196,00	0,00	20,0
42	M	MAT	611 6D2714	Zárubňa D2 hr.steny 16-25 cm	kus	3,000	188,00	564,00	20,0
43	M	MAT	611 6D2755	Zárubňa D4 hr.steny 10-15 cm -	kus	2,000	68,00	136,00	20,0
44	M	MAT	611 6F0111	Dvere D4 - 60 x 197 (2L)	kus	2,000	60,00	120,00	20,0
45	M	MAT	611 6F0142	Dvere D3 90 x 197 - (5P,4L)	kus	9,000	60,00	540,00	20,0
46	M	MAT	611 6F0176	Dvere D5 90 x 197 - (2P, 1L)protipožiarne EI 30/D3	kus	3,000	244,00	732,00	20,0
47	M	MAT	611 6F0182	Dvere D1- 100 x 1970 - 7P	kus	7,000	68,00	476,00	20,0
48	M	MAT	611 6F0186	Dvere D6 100 x 197 - (2L) protipožiarne EW 45/D1 - C	kus	2,000	340,00	680,00	20,0
49	M	MAT	611 6F0402	Zárubňa D3 hr.steny 110-150	kus	9,000	68,00	612,00	20,0

50	M	MAT	611 6F0402c	Zárubňa D6, hr.steny 110-150	kus	2,000	188,00	376,00	20,0
51	M	MAT	611 6F0402z	Zárubňa D7, hr.steny 110-150	kus	1,000	172,00	172,00	20,0
52	M	MAT	611 6F0501c	Zárubňa D1, hr.steny 110-150	kus	7,000	76,00	532,00	20,0
53	M	MAT	611 6F0602c	Zárubňa D5, hr.steny 110-150	kus	3,000	180,00	540,00	20,0
54	M	MAT	611 871760	Prah dubový dĺžka 60-100 šírka 10cm	kus	27,000	8,50	229,50	20,0
55	K	PK	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 1,0 m	kus	27,000	42,50	1 147,50	20,0
56	K	PK	76667-1003m	montáž Okna strešného VELUX 102 GZL1	kus	66,000	25,00	1 650,00	20,0
57	K	PK	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	kus	27,000	3,20	86,40	20,0
58	M	MAT	553 999901	Schody skladacie	kus	2,000	200,00	400,00	20,0
59	M	MAT	611 405229	Okno strešné VELUX, 78x160	kus	42,000	200,00	8 400,00	20,0
60	M	MAT	611 405230	Okno strešné VELUX, 78x140+ žaluzia	kus	24,000	276,00	6 624,00	20,0
61	M	MAT	611 405380	Lemovanie okna VELUX EDW 1021	kus	66,000	77,20	5 095,20	20,0
62	M	MAT	611 405381	Montážna sada BDx 2000 VELUX	kus	66,000	46,80	3 088,80	20,0
63	K	PK	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárské v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,208	30,20	187,48	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 229,15	
64	K	PK	76716-1110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	m	29,400	6,00	176,40	20,0
65	M	MAT	553 9999051	zábradlie kovové kompletizované + spojovacie a kotviace prvky	m	29,400	22,00	646,80	20,0
66	K	PK	76764-4110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. jednokríd.	kus	27,000	14,00	378,00	20,0
67	K	PK	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	146,000	1,20	175,20	20,0
68	K	PK	76799-654	Deliace steny ELMAPLAN S32 s dverami	m2	40,000	119,60	4 784,00	20,0
69	K	PK	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,111	61,88	68,75	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				3 841,98	
70	K	PK	77142-3111	Montáž soklov opak.rovných do lepidla do 15cm	m	23,200	2,60	60,32	20,0
71	K	PK	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	m2	143,543	13,20	1 894,77	20,0
72	M	MAT	597 631100	Dlaž. neglaz. GEMINY 200x100x8 I	m2	23,200	10,40	241,28	20,0
73	M	MAT	597 637160	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	m2	143,543	10,40	1 492,85	20,0
74	K	PK	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,141	36,89	152,76	20,0
	D		775	Podlahy vlysové a parketové				18 468,05	
75	K	PK	77541-3121	Podlahové sokliky alebo lišty 60/15mm prip. pribitím	m	1 280,600	1,80	2 305,08	20,0
76	K	PK	77541-9111	Montáž podlahovej lišty obvodovej masívnej pribitím	m	1 280,600	0,65	832,39	20,0
77	K	PK	77591-9111	Podlaha laminát D+M hr.7mm + mriežkom hr. 3mm	m2	1 061,590	14,25	15 127,66	20,0
78	K	PK	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,111	182,65	202,92	20,0
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				8 292,42	
79	K	PK	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x300 do tmelu	m2	279,800	19,60	5 484,08	20,0
80	M	MAT	597 670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I	m2	262,008	10,00	2 620,08	20,0
81	K	PK	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,323	81,04	188,26	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				10 907,87	
82	K	PK	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	184,600	4,92	908,23	20,0
83	K	PK	78362-4920n	oprava a náter pôvodných drešv. konštr dvojnás.+1x vysp tmel	m2	510,800	7,95	4 060,86	20,0
84	K	PK	78362-6300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	150,940	6,64	1 002,24	20,0
85	K	PK	78389-4612	Náter farb. ekolog. vodou ried. SADAKRIN Biely	m2	1 352,611	1,74	2 353,54	20,0
86	K	PK	78389-4622	Nátery SADAKRIN biely steny 2x ekol. vodou riediteľná	m2	1 871,742	1,38	2 583,00	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				1 291,50	
87	K	PK	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. v. do 3,8m	m2	1 871,742	0,23	430,50	20,0
88	K	PK	78443-9900	Pripl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových maľieb	m2	1 871,742	0,05	93,59	20,0
89	K	PK	78445-2261	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	1 871,742	0,41	767,41	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				43 653,24	
	D		21-M	Elektromontáže				43 653,24	
90	K	PK	210 -	Elektromontáže, silnoprúd viď príloha 4	súb	1,000	19 200,00	19 200,00	20,0
91	K	PK	210-1	Štrukturovaná kabeláž viď príloha 5	súb	1,000	24 400,00	24 400,00	20,0
92	K	PK	21001-000m	Pomocné práce a murárske výpomoc 0,35 % z montáže	%	0,350	152,12	53,24	20,0
				Celkom				471 793,24	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka	JKSO	801 32
Názov objektu	Gymnázium F.V. Sasinka Skalica	EČO	
Názov časti	Rekonštrukcia strechy	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava	IČO	37 836 901
Projektant	Ing. Arch .Odnoga Peter	DIČ	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		31 104 266 SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
2		25.11.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 8 686,23	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 12 584,12	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 180 579,65	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 201 850,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 201 850,00
				24	20 % 0,00 DPH 0,00
				25	20 % 201 850,00 DPH 40 370,00
Objednávateľ				26	Cena s DPH (r. 23-25) 242 220,00
				E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa 0,00
				28	Klzáva doložka 0,00
				29	Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka			
Dátum a popis		Pečiatka			
Dátum a podpis		Pečiatka			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica
Časť: Rekonštrukcia strechy
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 25.11.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	8 686,23
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 481,60
4	Vodorovné konštrukcie	4 157,44
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	605,45
99	Presun hmôt HSV	1 441,74
PSV	Práce a dodávky PSV	193 163,77
762	Konštrukcie tesárske	22 887,16
764	Konštrukcie klampiarske	40 432,69
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	114 339,92
783	Dokončovacie práce - nátery	15 504,00
	<u>Celkom</u>	<u>201 850,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica
Časť: Rekonštrukcia strechy
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava
 Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice
 Dátum: 25.11.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 686,23	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				2 481,60	
1	K	PK	3179443m	Kotevný materiál kotva M14 a spojovací materiál	kg	1 128,000	2,20	2 481,60	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				4 157,44	
2	K	PK	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m	19,867	78,35	1 556,58	20,0
3	K	PK	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	162,500	5,78	939,25	20,0
4	K	PK	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	162,500	2,14	347,75	20,0
5	K	PK	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	1,051	1 250,10	1 313,86	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				605,45	
6	K	PK	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	560,600	1,08	605,45	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 441,74	
7	K	PK	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	50,909	26,30	1 338,91	20,0
8	K	PK	998011015	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	50,909	0,62	31,56	20,0
9	K	PK	998011019	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	1 018,175	0,07	71,27	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				193 163,77	
	D		762	Konštrukcie tesárske				22 887,16	
10	K	PK	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	764,708	2,80	2 141,18	20,0
11	M	MAT	6051116300	Dosky a fošne neomietané BO akost' A 13-15x140-200	m3	23,339	167,75	3 915,12	20,0
12	K	PK	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	2 744,012	0,65	1 783,61	20,0
13	K	PK	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	2 744,012	0,95	2 606,81	20,0
14	K	PK	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	2 744,012	0,55	1 509,21	20,0
15	M	MAT	6051501000.1	Hranolček sm1 s76-100 I400-650	m3	46,210	187,60	8 669,00	20,0
16	K	PK	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0.007t	m2	2 744,012	0,45	1 234,81	20,0
17	K	PK	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700	218,60	1 027,42	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				40 432,69	
18	K	PK	764239210	Lemovanie z Cu plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	42,600	84,23	3 588,20	20,0
19	K	PK	764248211	Ostatné prvky kusové z medeného Cu plechu,snehový lapač lopatkový dĺžky 500 mm	ks	482,000	33,96	16 368,72	20,0
20	K	PK	764252205	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 400 mm	m	242,600	33,78	8 195,03	20,0
21	K	PK	764292260	Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu,úžľabie rš 750 mm	m	32,600	38,61	1 258,69	20,0
22	K	PK	764259211	Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	14,000	47,04	658,56	20,0
23	K	PK	764521270	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 500 mm	m	84,200	21,02	1 769,88	20,0
24	K	PK	764554204	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	204,400	35,90	7 337,96	20,0
25	K	PK	764556944	Odpadové rúry z medeného Cu plechu,koleno horné dvojité zo šiestich dielov, s priemerom 150 mm	ks	14,000	34,45	482,30	20,0
26	K	PK	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	396,59	773,35	20,0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				114 339,92	
27	K	PK	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviok na sucho do sutiny 0,0670 t	m2	2 744,012	1,80	4 939,22	20,0
28	K	PK	765318866	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z korytok do sutiny 0,0400 t	m	415,400	1,00	415,40	20,0
29	K	PK	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	219,673	5,95	1 307,05	20,0
30	K	PK	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	439,346	4,17	1 832,07	20,0
31	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	219,673	9,42	2 069,32	20,0
32	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 636,075	0,34	896,27	20,0
33	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	219,673	6,00	1 318,04	20,0
34	K	PK	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 098,364	0,67	735,90	20,0
35	K	PK	979081121.1	Uskladnenie sutiny na skládke	t	219,673	10,00	2 196,73	20,0
36	K	PK	765311001.1	Zastrešenie krytinou hladkou na sucho,strechy jednoduché,Bobrovka okrúhla	m2	2 744,012	29,25	80 262,35	20,0
37	K	PK	765318541.1	Zastrešenie hrebeňov hrebenáčmi ,strechy hladké jednoduché	m	415,400	26,45	10 987,33	20,0
38	K	PK	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,900	1 069,60	7 380,24	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				15 504,00	
39	K	PK	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	7 752,000	2,00	15 504,00	20,0
				Celkom				201 850,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka	JKSO	801 32
Názov objektu	PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia	EČO	
Názov časti	Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava	IČO	37 836 901
Projektant	Ing. arch. Odnoga Peter	DIČ	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		31 104 266 SK2020419104
Rozpočet číslo		Spracoval	
1- príl. č.1			
		Dňa	
		25.11.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 4 759,49	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 13 181,28	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 17 940,77	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 17 940,77
				24	20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ				25	20 % 17 940,77 DPH 3 588,15
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25) 21 528,92
				E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Klízáva doložka 0,00
				29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 25.11.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

PSV	Práce a dodávky PSV	17 940,77
713	Izolácie tepelné	668,65
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 348,48
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	8 736,70
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	4 866,51
732	Ústredné kúrenie, strojovne	286,33
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	34,10
	<u>Celkom</u>	<u>17 940,77</u>

ROZPOČET - po zmene

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice
Dátum: 25.11.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 940,77	
	D		713	Izolácie tepelné				668,65	
1	K	FK	713482302	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm,vnúť.priemer 22 mm	m	120,000	1,10	132,00	20,0
2	K	FK	713482303	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm,vnúť.priemer 26 mm	m	148,000	1,22	180,56	20,0
3	K	FK	713482304	Montáž trubic MIRELON hr.5 mm,vnúť.priemer 35 mm	m	148,000	1,32	195,36	20,0
4	K	FK	713482305	Montáž trubic MIRELON hr.10 mm,vnúť.priemer 42 mm	m	106,000	1,42	150,52	20,0
5	K	FK	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	6,584	1,55	10,21	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				3 348,48	
6	K	FK	721110907	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	121,30	121,30	20,0
7	K	FK	721110908	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 200	ks	1,000	164,60	164,60	20,0
8	K	FK	721110915	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	ks	1,000	13,78	13,78	20,0
9	K	FK	721110916	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	1,000	15,41	15,41	20,0
10	K	FK	721110927	Oprava odpadového potrubia kameninového krátenie rúr DN 150	ks	2,000	2,78	5,56	20,0
11	K	FK	721110928	Oprava odpadového potrubia kameninového krátenie rúr DN 200	ks	2,000	3,17	6,34	20,0
12	K	FK	721140907	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	142,90	142,90	20,0
13	K	FK	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	13,98	13,98	20,0
14	K	FK	721140927	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 150	ks	2,000	3,68	7,36	20,0
15	K	FK	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110,D 114	ks	1,000	12,42	12,42	20,0
16	K	FK	721170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	1,000	36,06	36,06	20,0
17	K	FK	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	1,000	9,62	9,62	20,0
18	K	FK	721170975	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110	ks	2,000	0,28	0,56	20,0
19	K	FK	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	14,000	9,51	133,14	20,0
20	K	FK	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	34,000	10,19	346,46	20,0
21	K	FK	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	64,000	10,81	691,84	20,0
22	K	FK	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	32,000	15,44	494,08	20,0
23	K	FK	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	114,000	5,47	623,58	20,0
24	K	FK	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	30,000	1,79	53,70	20,0
25	K	FK	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	12,000	2,65	31,80	20,0
26	K	FK	721223419	Zápachová uzávierka podlahová HL300 s nerez mriežkou	ks	3,000	36,00	108,00	20,0
27	K	FK	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	2,000	13,33	26,66	20,0
28	K	FK	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	258,000	0,50	129,00	20,0
29	K	FK	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	30,000	4,13	123,90	20,0
30	K	FK	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	33,121	1,10	36,43	20,0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				8 736,70	
31	K	FK	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	58,000	11,10	643,80	20,0
32	K	FK	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	40,000	12,66	506,40	20,0
33	K	FK	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	ks	2,000	0,91	1,82	20,0
34	K	FK	722131905	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 6/4	sub	1,000	6,08	6,08	20,0
35	K	FK	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	sub	1,000	21,76	21,76	20,0
36	K	FK	722131935	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	1,000	13,42	13,42	20,0
37	K	FK	722172221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zváraním	m	120,000	4,88	585,60	20,0
38	K	FK	722172223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zváraním	m	148,000	6,00	888,00	20,0
39	K	FK	722172225	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x4,5 polyfúznym zváraním	m	90,000	7,60	684,00	20,0
40	K	FK	722172227	Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x5,6 polyfúznym zváraním	m	66,000	9,76	644,16	20,0
41	K	FK	722172301	Lepenie plastového potrubia DN 20	m	120,000	1,00	120,00	20,0
42	K	FK	722172302	Lepenie plastového potrubia DN 25	m	148,000	1,20	177,60	20,0
43	K	FK	722172303	Lepenie plastového potrubia DN 32	m	90,000	1,40	126,00	20,0
44	K	FK	722172304	Lepenie plastového potrubia DN 40	m	66,000	1,60	105,60	20,0
45	K	FK	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	m	120,000	1,80	216,00	20,0
46	K	FK	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25	m	148,000	2,00	296,00	20,0
47	K	FK	722172403	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 32	m	90,000	2,20	198,00	20,0
48	K	FK	722172404	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 40	m	66,000	2,60	171,60	20,0
49	K	FK	722172501	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 20	m	120,000	1,60	192,00	20,0

50	K	PK	722172502	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25	m	148,000	1,80	266,40	20,0
51	K	PK	722172503	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 32	m	90,000	2,20	198,00	20,0
52	K	PK	722172504	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 40	m	66,000	2,80	184,80	20,0
53	K	PK	722190223	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	sub	3,000	51,60	154,80	20,0
54	K	PK	722190224	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 32	sub	2,000	66,00	132,00	20,0
55	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	47,000	4,62	217,14	20,0
56	K	PK	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	2,000	4,62	9,24	20,0
57	K	PK	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	15,000	3,34	50,10	20,0
58	K	PK	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	6,68	6,68	20,0
59	K	PK	722229101	Montáž ventilu , výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov., kohút. plniaceho ,vypúšťacieho PN 0.6 , ventilov G 1/2	ks	3,000	2,80	8,40	20,0
60	M	MAT	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310 , PN 10 , D 15 mm	ks	3,000	2,82	8,46	20,0
61	K	PK	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 5/4	ks	6,000	2,86	17,16	20,0
62	M	MAT	5512627200	Posúvač pre UK mosadzný VE 3040 5/4"	ks	6,000	14,47	86,82	20,0
63	K	PK	722239102	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	2,000	2,22	4,44	20,0
64	M	MAT	5517400500	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda	ks	1,000	2,72	2,72	20,0
65	M	MAT	5512146800	Ventil parný spätný priamy mosadz. VE 3030 3/4"	ks	1,000	3,58	3,58	20,0
66	K	PK	722239104	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	1,000	2,87	2,87	20,0
67	M	MAT	Amicus	Magnetická úprava vody XCAL 6000-32	kpl	1,000	220,00	220,00	20,0
68	K	PK	722239104	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	2,000	2,87	5,74	20,0
69	M	MAT	5512147200	Ventil parný spätný priamy mosadz. VE 3030 5/4"	ks	1,000	7,00	7,00	20,0
70	M	MAT	4225070900	Ventil poistný P 10-237-606 PN 6, D 32 mm	ks	1,000	77,70	77,70	20,0
71	K	PK	722254126	Požiarne príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s had. navijakom DN 25, 30m	sub	2,000	276,00	552,00	20,0
72	K	PK	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	522,000	0,98	511,56	20,0
73	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	522,000	0,66	344,52	20,0
74	K	PK	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	88,975	0,75	66,73	20,0
D			725	Zdravotechnika - zariad. predmety				4 866,51	
75	K	PK	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	8,000	24,16	193,28	20,0
76	M	MAT	6420139370	Sanitárna keramika JIKA OLYMP WC kombi 2264.4 zad.šikmý	ks	8,000	133,50	1 068,00	20,0
77	K	PK	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	sub	4,000	11,76	47,04	20,0
78	M	MAT	6425211500	Psoár biely 4406 V	ks	4,000	68,00	272,00	20,0
79	K	PK	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	sub	4,000	22,80	91,20	20,0
80	M	MAT	4050100040	Sanitárna technika AQUA-SENZOR APIS 5 automatický pisoárový splachovač	ks	4,000	121,90	487,60	20,0
81	M	MAT	4050100050	Sanitárna technika AQUA-SENZOR APIS 5-M montážna sada pre APIS 5 a APISB	ks	4,000	31,80	127,20	20,0
82	K	PK	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skruty do muriva	sub	14,000	17,92	250,88	20,0
83	M	MAT	6420139130	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.2 60cm	ks	14,000	34,90	488,60	20,0
84	K	PK	725219601	Montáž stípa umývadla	sub	14,000	2,40	33,60	20,0
85	M	MAT	6420138890	Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostíp	ks	14,000	32,38	453,32	20,0
86	K	PK	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	0,000	44,00	0,00	20,0
87	M	MAT	5522302200	Sanitárna keramika RAVAK - ESKK2-90/R Wh+Wh Transparent	ks	0,000	520,00	0,00	20,0
88	M	MAT	552233740000	Sanit.technika Wagnerplast Sprchové vaničky-tr.Štandard (nožičky, sifón)PLUTO 80x80x9 štvrtkruh NO	ks	0,000	92,00	0,00	20,0
89	K	PK	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	sub	0,000	9,92	0,00	20,0
90	M	MAT	5523134700	Drez antikorový s odkvap. doskou 430 x 240, typ 516 IA	ks	0,000	96,00	0,00	20,0
91	K	PK	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	sub	1,000	11,68	11,68	20,0
92	M	MAT	6420134850	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	ks	1,000	89,80	89,80	20,0
93	K	PK	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	8,000	3,84	30,72	20,0
94	M	MAT	5514105000	Ventil roh t67 1/2 vrsok t13	ks	8,000	4,80	38,40	20,0
95	K	PK	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	0,000	5,28	0,00	20,0
96	M	MAT	5514103000	Ventil roh t66 1/2 vrsok t13	ks	0,000	2,80	0,00	20,0
97	K	PK	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	5,27	5,27	20,0
98	M	MAT	5514314600	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom TU 507 MV 1/2"x 150 mm	ks	1,000	25,20	25,20	20,0
99	K	PK	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	15,000	4,75	71,25	20,0
100	M	MAT	5514352800	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom T 8110 XV - 1/2"x 150 mm	ks	0,000	41,20	0,00	20,0
101	M	MAT	5514360200	Umývadlová batéria s odtok.súpravou, vyfah. výtokom KLUDE-MIX	ks	15,000	62,90	943,50	20,0
102	K	PK	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	0,000	6,80	0,00	20,0
103	M	MAT	5514360500	Nástenná vaňová so sprch. súpravou KLUDE-MIX	ks	0,000	73,20	0,00	20,0
104	K	PK	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	0,000	2,55	0,00	20,0
105	M	MAT	5516171000	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	ks	3,000	17,03	51,09	20,0
106	K	PK	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,umývadlová do D 40	ks	15,000	1,80	27,00	20,0
107	M	MAT	5516134000	Uzávierka umyvad.te 1013s 5/4"	ks	15,000	3,60	54,00	20,0
108	K	PK	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,drezová jednodielna D 50	ks	3,000	1,96	5,88	20,0
109	M	MAT	5516170300	Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm	ks	0,000	6,22	0,00	20,0
110	K	PK	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,35	0,00	20,0
D			732	Ústredné kúrenie, strojojne				286,33	
111	K	PK	732331512	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Zilmer Hydro-pro objemu 12 l	sub	1,000	24,65	24,65	20,0
112	K	PK	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	1,000	3,92	3,92	20,0
113	M	MAT	4268150085	Čerpadlo GRUNDFOS UP20-14 BXUT 1x230V 50Hz	ks	1,000	254,50	254,50	20,0
114	K	PK	998732202	Presun hmôt pre strojojne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,831	1,15	3,26	20,0
D			734	Ústredné kúrenie, armatúry.				34,10	
115	K	PK	734421160	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	ks	1,000	34,00	34,00	20,0
116	K	PK	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,340	0,30	0,10	20,0
Celkom								17 940,77	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka	JKSO	801 32
Názov objektu	PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia	EČO	
Názov časti	Rekonštrukcia podkrovia - Plynofikácia - príloha 2	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava	IČO	37 836 901
Projektant	Ing. arch. Odnoga Peter	DIČ	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice		31 104 266 SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
1 - príl. č. 2		25.11.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska			0,00									
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava			0,00									
3	PSV	Dodávky	9,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy			0,00									
4		Montáž	720,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy			0,00									
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné			0,00									
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00									
7	ZRN (r. 1-6)		729,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00									
20	HZS		201,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00									
Projektant								D		Celkové náklady											
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22			930,00									
								24	20 %	0,00 DPH	0,00										
Objednávateľ								25	20 %	930,00 DPH	186,00										
Dátum a popis				Pečiatka				26	Cena s DPH (r. 23-25)			1 116,00									
								E				Prípochty a odpochty									
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa			0,00									
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Kľzavá doložka			0,00									
								29	Zvýhodnenie + -			0,00									

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Plynofikácia - príloha 2
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 25.11.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

PSV	Práce a dodávky PSV	729,00
723	Zdravotechnika - plynovod	644,70
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	27,40
783	Dokončovacie práce - nátery	56,90
OST	Ostatné	201,00
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	201,00
	<u>Celkom</u>	<u>930,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Plynofikácia - príloha 2
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice
Dátum: ####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				729,00	
	D		723	Zdravotechnika - plynovod				644,70	
1	K	FK	723110203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 20	m	1,000	6,20	6,20	20,0
2	K	FK	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	1,000	8,50	8,50	20,0
3	K	FK	723120206	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	m	35,000	10,63	372,05	20,0
4	K	FK	723150317	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 159/4,5	m	1,000	31,30	31,30	20,0
5	K	FK	723150345	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/50	ks	1,000	23,50	23,50	20,0
6	K	FK	723150357	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovovaná kovaním nad 2 DN DN 150/80	ks	1,000	64,30	64,30	20,0
7	K	FK	723150368	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	1,700	12,17	20,69	20,0
8	K	FK	723190203	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	sub	2,000	31,10	62,20	20,0
9	K	FK	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	0,71	1,42	20,0
10	K	FK	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	36,000	0,63	22,68	20,0
11	K	FK	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	5,39	5,39	20,0
12	K	FK	723190916	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 40	ks	1,000	6,25	6,25	20,0
13	K	FK	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	2,000	2,42	4,84	20,0
14	M	MAT	5517400870	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" plyn	ks	2,000	4,50	9,00	20,0
15	K	FK	998723203	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,383	1,00	6,38	20,0
16	K	FK	733194939	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky na potrubie 219/6,3	ks	1,000	27,40	27,40	20,0
17	K	FK	783424340	Nátery kov. potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. 1x email a základný náter	m	38,000	1,44	54,72	20,0
18	K	FK	783426360	Nátery kov. potr. a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnas. 1x email a základ. náter	m	1,000	2,18	2,18	20,0
	D		OST	Ostatné				201,00	
	D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				201,00	
19	K	FK	HZS-001	Revízie	hod	6,000	14,00	84,00	20,0
20	K	FK	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	5,000	13,00	65,00	20,0
21	K	FK	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	4,000	13,00	52,00	20,0
				Celkom				930,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka	JKSO	801 32
Názov objektu	PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia	EČO	
Názov časti	Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava	IČO	37 836 901
Projektant	Ing. arch. Odnoga Peter	DIČ	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		31 104 266 SK2020419104
Rozpočet číslo		Spracoval	
1 - pril. č. 3			
		Dňa	
		25.11.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 7 408,94	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 15 078,13	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 22 487,07	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 1 000,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 23 487,07
Objednávateľ				24	20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		25	20 % 23 487,07 DPH 4 697,41
Zhotoviteľ				26	Cena s DPH (r. 23-25) 28 184,48
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpočty	
				27	Dodávky objednávateľa 0,00
				28	Klízáva doložka 0,00
				29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3
JKSO: 801 32
Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 25.11.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

PSV	Práce a dodávky PSV	22 487,07
713	Izolácie tepelné	1 005,35
731	Ústredné kúrenie, kotolne	1 694,08
732	Ústredné kúrenie, strojovne	1 091,89
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	12 197,05
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	3 382,16
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 116,54
OST	Ostatné	1 000,00
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1 000,00
	<u>Celkom</u>	<u>23 487,07</u>

ROZPOČET - po zmene

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Dátum: 25.11.2015

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	PSV				22 487,07	
			D	713				1 005,35	
				Izolácie tepelné					
1	K	FK	713482111	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	480,000	1,61	772,80	20,0
2	K	FK	713482112	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer 42-70	m	120,000	1,81	217,20	20,0
3	K	FK	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	9,900	1,55	15,35	20,0
			D	731				1 694,08	
				Ústredné kúrenie, kotolne					
4	K	FK	731159219	Montáž kotla liatinového teplovodného plynového (dodávaného vcelku) nad 5 do 9 čl.	sub	2,000	73,20	146,40	20,0
5	M	MAT	4847887220	Vykurovací systém PROTHERM kotol MEDVED 40 KLO	ks	2,000	740,00	1 480,00	20,0
6	K	FK	731341160	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	3,000	2,15	6,45	20,0
7	K	FK	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	16,329	3,75	61,23	20,0
			D	732				1 091,89	
				Ústredné kúrenie, stroje					
8	K	FK	732111125	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 100	ks	1,000	47,70	47,70	20,0
9	K	FK	732111225	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začiatých 0,5 m dĺžky telesa DN 100	ks	1,000	7,06	7,06	20,0
10	K	FK	732111312	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	2,000	4,52	9,04	20,0
11	K	FK	732111315	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	ks	8,000	6,23	49,84	20,0
12	K	FK	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	sub	1,000	27,97	27,97	20,0
13	M	MAT	4847887650	Vykurovací systém PROTHERM ohrievač vody stojatý B 200S 200 l	ks	1,000	444,00	444,00	20,0
14	K	FK	732331516	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l	sub	1,000	76,20	76,20	20,0
15	K	FK	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	1,000	3,95	3,95	20,0
16	M	MAT	4268150118	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40 180 3x400V 50Hz obj.č. 59544800	ks	1,000	137,60	137,60	20,0
17	K	FK	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	sub	2,000	8,56	17,12	20,0
18	M	MAT	4268150149	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 32-60 180 1x230V 50Hz obj.č. 96281494	ks	2,000	129,50	259,00	20,0
19	K	FK	998732202	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,795	1,15	12,41	20,0
			D	733				12 197,05	
				Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					
20	K	FK	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	16,000	8,72	139,52	20,0
21	K	FK	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	16,000	11,99	191,84	20,0
22	K	FK	733111203	Potrubie z rúrok Rehau Rautherm 17x2	m	120,000	10,23	1 227,60	20,0
23	K	FK	733111204	Potrubie z rúrok Rehau Rautherm 20x2	m	56,000	11,44	640,64	20,0
24	K	FK	733111205	Potrubie z rúrok Rehau Rautherm 25x2,3	m	148,000	14,84	2 196,32	20,0
25	K	FK	733111206	Potrubie z rúrok Rehau Rautherm 32x2,9	m	156,000	20,92	3 263,52	20,0
26	K	FK	733111207	Potrubie z rúrok Rehau Rautitan Flex 40x5,5	m	120,000	32,34	3 880,80	20,0
27	K	FK	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky DN 15	ks	80,000	2,42	193,60	20,0
28	K	FK	733113115	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	ks	8,000	4,33	34,64	20,0
29	K	FK	733113116	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	ks	4,000	6,66	26,64	20,0
30	K	FK	733113117	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	ks	2,000	7,71	15,42	20,0
31	K	FK	733124116	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/ 15	ks	2,000	14,93	29,86	20,0
32	K	FK	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	480,000	0,28	134,40	20,0
33	K	FK	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	120,000	0,35	42,00	20,0
34	K	FK	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	120,168	1,50	180,25	20,0
			D	734				3 382,16	
				Ústredné kúrenie, armatúry					
35	K	FK	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000	0,62	4,96	20,0
36	M	MAT	5517400250	Armatúra a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	8,000	1,62	12,96	20,0
37	K	FK	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	40,000	0,65	26,00	20,0
38	M	MAT	T3001WO	Termostatická hlavica Thera - 4 klasík s kvap. snímačom	kpl	40,000	10,00	400,00	20,0
39	K	FK	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	114,000	1,79	204,06	20,0
40	M	MAT	unknown	Uzatváracie skrútkovanie VK R 1/2-15x1, rohové	ks	37,000	11,60	429,20	20,0
41	M	MAT	R261313	Prípojná nerezová rúrka na vyk. teleso R1/2 x 15	ks	74,000	10,00	740,00	20,0
42	M	MAT	V2020	Ventil rohový DN 15	ks	3,000	13,20	39,60	20,0
43	K	FK	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	37,000	2,21	81,77	20,0
44	M	MAT	R240601	Prípojovací skrútkový spoj G 3/4-15	pár	37,000	3,60	133,20	20,0
45	K	FK	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	2,21	4,42	20,0
46	M	MAT	5517301070	Armatúra a príslušenstvo HEIMEIER hydrolux 3/4" s prip. šrobením	ks	2,000	25,20	50,40	20,0

47	K	PK	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	9,000	2,41	21,69	20,0
48	M	MAT	5517400560	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	9,000	3,68	33,12	20,0
49	K	PK	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	7,000	2,88	20,16	20,0
50	M	MAT	5517400630	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda	ks	7,000	6,80	47,60	20,0
51	K	PK	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	3,71	14,84	20,0
52	M	MAT	5517400650	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"voda	ks	4,000	8,64	34,56	20,0
53	K	PK	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	3,71	3,71	20,0
54	M	MAT	5517400410	Armatúry a príslušenstvo filter Y 6/4"	ks	1,000	8,40	8,40	20,0
55	K	PK	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	3,14	3,14	20,0
56	M	MAT	Esbe	Trojcestný zmiešavač DN 25 + servopohon	kpl	1,000	173,20	173,20	20,0
57	K	PK	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	37,000	1,51	55,87	20,0
58	K	PK	734231215	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 1	ks	2,000	8,36	16,72	20,0
59	K	PK	734241215	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	ks	5,000	7,49	37,45	20,0
60	K	PK	734241216	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 5/4	ks	2,000	9,88	19,76	20,0
61	K	PK	734251125	Ventil poistný závitový nízkodvážny pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C ON 13 7031 G 1	ks	2,000	65,20	130,40	20,0
62	K	PK	734291113	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	6,000	4,34	26,04	20,0
63	K	PK	734411121	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	ks	2,000	17,40	34,80	20,0
64	K	PK	734421160	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	ks	2,000	34,00	68,00	20,0
65	K	PK	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	33,766	0,30	10,13	20,0
66	K	PK	Siemens	Montáž regulátora Siemens RVA 63.280	kpl	1,000	76,00	76,00	20,0
67	M	MAT	Siemens m	Regulátor Siemens RVA 63.280	kpl	1,000	420,00	420,00	20,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				3 116,54	
68	K	PK	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	37,000	1,22	45,14	20,0
69	K	PK	735158110	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	0,000	2,38	0,00	20,0
70	K	PK	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	37,000	4,62	170,94	20,0
71	K	PK	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	0,000	5,20	0,00	20,0
72	M	MAT	US Steel	Kúpeľňový rebrik KORAD KRV 15/6	kpl	0,000	44,00	0,00	20,0
73	K	PK	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	37,000	7,60	281,20	20,0
74	M	MAT	4845380350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600 AAA	ks	4,000	54,20	216,80	20,0
75	M	MAT	4845380400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0700 AAA	ks	6,000	60,50	363,00	20,0
76	M	MAT	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	ks	10,000	66,60	666,00	20,0
77	M	MAT	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0900 AAA	ks	6,000	72,90	437,40	20,0
78	M	MAT	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	ks	10,000	79,10	791,00	20,0
79	M	MAT	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	1,000	91,90	91,90	20,0
80	K	PK	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	32,218	1,65	53,16	20,0
	D		OST	Ostatné				1 000,00	
	D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 000,00	
81	K	PK	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	4,000	10,00	40,00	20,0
82	K	PK	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	24,000	10,00	240,00	20,0
83	K	PK	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	10,00	720,00	20,0
Celkom								23 487,07	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka	JKSO	801 32
Názov objektu	PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia	EČO	
Názov časti	Rekonštrukcia podkrovia - Elektromontáže , silnoprád - príloha 4	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava	IČO	37 836 901
Projektant	Ing. Arch. Odnoga Peter	DIČ	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		31 104 266 SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
1 - príl. č. 4		25.11.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 9 449,13			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 9 750,87			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 19 200,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		D	Celkové náklady
				23	Súčet 7, 12, 19-22 19 200,00
				24	20 % 0,00 DPH 0,00
				25	20 % 19 200,00 DPH 3 840,00
Dátum a popis Zhotoviteľ		Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25) 23 040,00
				E	Prípochy a odpochy
				27	Dodávky objednávateľa 0,00
				28	Klízáva doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Elektromontáže , silnoprád - príloha 4
JKSO: 801 32
Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 25.11.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

M	Práce a dodávky M	19 200,00
D1	MATERIÁL	1 200,00
M 21 - 155	Elektromontáže	18 000,00
	<u>Celkom</u>	<u>19 200,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Elektromontáže , silnoprád - príloha 4
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	M	Práce a dodávky M				19 200,00	
		D	D1	MATERIÁL				1 200,00	
1	M	MAT	357 010H661	Rozvádzač R1 VS25 B+C IJB 10A, 23 IJB 16 A I	kus	1,000	660,00	660,00	20,0
2	M	MAT	357 010H661.1	Rozvádzač R2 VS63 11 IJB 10A, 23 IJB 16 A I	kus	1,000	540,00	540,00	20,0
		D	M 21 - 155	Elektromontáže				18 000,00	
3	K	PK	210-p-	Elektromontážne práce	Nhod	811,000	11,00	8 921,00	20,0
4	K	PK	210 -	Elektromontážne práce murárske výpomoci	%	6,500	89,21	579,87	20,0
5	K	PK	210 r-	Východisková správa o odbornej prehliadke a skúške (revízia	ks	1,000	250,00	250,00	20,0
6	M	MAT	21001-0121ž	PVC žlab 24x20	m	450,000	0,90	405,00	20,0
7	M	MAT	21001-0122ž	PVC žlab 40x20	m	200,000	0,95	190,00	20,0
8	M	MAT	21001-0124ž	PVC žlab 40x70	m	80,000	2,15	172,00	20,0
9	M	MAT	21001-0311	Škatuľa KO D68, odbočovacia kruhová so zapojením	kus	80,000	0,90	72,00	20,0
10	M	MAT	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	135,000	3,20	432,00	20,0
11	M	MAT	21001-0334	Yásuvka povrchová230v/16A IP44	kus	7,000	2,60	18,20	20,0
12	M	MAT	21001-0342z	Zásuvka 2 zapus. ABB 240/10A	kus	120,000	5,00	600,00	20,0
13	M	MAT	21011-0001	Spínač nástenný R1 IP20-44, rad.1	kus	3,000	6,03	18,09	20,0
14	M	MAT	21011-0021	Spínač nástenný R6, zapustený IP55-65, rad.1	kus	1,000	5,50	5,50	20,0
15	M	MAT	21011-0022	Spínač R1 ABB 3553 - 01289 nástenný, zapustený	kus	32,000	5,20	166,40	20,0
16	M	MAT	21011-0023s	Spínač nástenný R6 ABB 3553-05289, zapustený IP55-65,	kus	14,000	4,70	65,80	20,0
17	M	MAT	21011-0024s	Spínač nástenný R6 ABB 3553-06289, zapustený IP55-65,	kus	16,000	3,49	55,84	20,0
18	M	MAT	21020-1011	Svietidlo žiarivkové stropné 1x36W, T8 ONS	kus	12,000	27,50	330,00	20,0
19	M	MAT	21020-1019	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, T5 PAR V A8 L1	kus	29,000	42,50	1 232,50	20,0
20	M	MAT	21020-1023	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, OMS Dow nlingt 2301 + žia	kus	9,000	32,50	292,50	20,0
21	M	MAT	21020-1030	Svietidlo žiarivkové stropné 4x18W, OMS T5 PAR V A1 L1	kus	114,000	12,50	1 425,00	20,0
22	M	MAT	21020-1036	Svietidlo žiarivkové stropné 1x36W, ONS Dow nlingt 202 + žiari	kus	20,000	13,50	270,00	20,0
23	M	MAT	21020-1038	Svietidlo žiarivkové podhľadové 1x58W, R63 PMS Spot + žiar	kus	8,000	17,50	140,00	20,0
24	M	MAT	21020-1045	Svietidlo žiarivkovkové strop 1x18W, IP54 + žiar	kus	3,000	16,00	48,00	20,0
25	M	MAT	21081-0029	Kábel 750V voľne uložený CY 6 z/ž	m	70,000	0,64	44,80	20,0
26	M	MAT	21081-0041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2Ax1,5	m	120,000	0,35	42,00	20,0
27	M	MAT	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	1 470,000	0,45	661,50	20,0
28	M	MAT	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3Cx2,5	m	1 670,000	0,75	1 252,50	20,0
29	M	MAT	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	m	100,000	0,77	77,00	20,0
30	M	MAT	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5Cx10	m	50,000	4,65	232,50	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>19 200,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka	JKSO	80132
Názov objektu	PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia	EČO	
Názov časti	Rekonštrukcia podkrovia - Elektromontáže , štrukturovaná kabeláž - príloha 5	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava	IČO	37 836 901
Projektant	Ing. arch. Odnoga Peter	DIČ	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		31 104 266 SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
1 - príl. č. 5		25.11.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska			0,00									
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava			0,00									
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy			0,00									
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy			0,00									
5	"M"	Dodávky	9 188,20					17	Ostatné			0,00									
6		Montáž	15 211,80					18	VRN z rozpočtu			0,00									
7	ZRN (r. 1-6)		24 400,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00									
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00									
Projektant								D		Celkové náklady											
								23	Súčet 7, 12, 19-22			24 400,00									
Dátum a podpis				Pečiatka				24	20 %	0,00 DPH	0,00										
Objednávateľ								25	20 %	24 400,00 DPH	4 880,00										
								26	Cena s DPH (r. 23-25)			29 280,00									
Dátum a popis				Pečiatka				E		Prípochy a odpochy											
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa			0,00									
								28	Kľzavá doložka			0,00									
								29	Zvýhodnenie + -			0,00									
Dátum a podpis				Pečiatka																	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Elektromontáže , štrukturovaná kabeláž - príloha 5
JKSO: 80132

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 25.11.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

MAT	MATERIÁL	9 188,20
1 - MAT	PASÍVNA ČASŤ: štrukturovaná kabeláž	3 176,86
2 - MAT	KÁBLOVÉ TRASY VARIANT A : PVC parapetný žlab	2 750,60
1-2 MAT	DROBNÝ INŠTALAČNÝ MATERIÁL	266,74
3 - MAT	PASÍVNA ČASŤ: elektro materiál	2 274,00
4 - MAT	AKTÍVNA ČASŤ: materiál	720,00
MONT.	Práce - M	15 211,80
5 - MONT	PASÍVNA ČASŤ: prenosová cesta	4 676,80
6 - MONT	PASÍVNA ČASŤ: trasy	7 035,00
7 - MONT	OSTATNÉ	3 500,00
	<u>Celkom</u>	<u>24 400,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Elektromontáže , štrukturovaná kabeláž - príloha 5
JKSO: 80132

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice
Dátum: 25.11.2015

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	MAT	MATERIÁL				9 188,20	
		D	1 - MAT	PASÍVNA ČASŤ: štrukturovaná kabeláž				3 176,86	
1	M	MAT	1.1- mat	Rozvádzač ATRACK LC06+L , 800x600x42U	ks	1,000	450,00	450,00	20,0
2	M	MAT	1.2- mat	Ventil. jednotka s termostatom , 2 ventiliatory , 1U	ks	1,000	96,00	96,00	20,0
3	M	MAT	1.3- mat	Uklad. pol. , 450 mm hĺbka , 1U , nosnosť 60 kg	ks	1,000	18,30	18,30	20,0
4	M	MAT	1.4- mat	Acar A-504 , zásuvkový panel s prepať. ochranou	ks	2,000	21,12	42,24	20,0
5	M	MAT	1.5- mat	Solarix tieneny patch-panel osadený , 24xRJ45 CATSE , 1U	ks	6,000	69,00	414,00	20,0
6	M	MAT	1.6- mat	Vyvazovací panel káblov CMP-4 , 1U , plastový	ks	6,000	6,80	40,80	20,0
7	M	MAT	1.7- mat	Sada spojovacieho materiálu , SM6	sada	16,000	0,40	6,40	20,0
8	M	MAT	1.8- mat	Kábel Solarix FTP CATSE , 4 páry , drôt , LSOH	m	5 200,000	0,24	1 248,00	20,0
9	M	MAT	1.9- mat	Zásuvka Solarix pod omietku 2xRJ45 , FTP , CATSE	ks	69,000	6,00	414,00	20,0
10	M	MAT	1.10 - mat	Prepojovací kábel FTP CATSE , 1m	ks	69,000	1,20	82,80	20,0
11	M	MAT	1.11 - mat	Prepojovací kábel FTP CATSE , 2m	ks	69,000	1,44	99,36	20,0
12	M	MAT	1.12 - mat	Prepojovací kábel FTP CATSE , 3m	ks	69,000	1,68	115,92	20,0
13	M	MAT	1.13 - mat	Prepojovací kábel FTP CATSE , 5m	ks	69,000	2,16	149,04	20,0
		D	2 - MAT	KÁBLOVÉ TRASY VARIANT A : PVC parapetný žlab				2 750,60	
14	M	MAT	2.1- mat	Podlahová krabica do betónu s príslušenstvom	ks	25,000	75,20	1 880,00	20,0
15	M	MAT	2.2- mat	Elektroinštalácia rúrka HFX 25	m	400,000	0,56	224,00	20,0
16	M	MAT	2.3- mat	Elektroinštalácia rúrka HFX 32	m	350,000	0,88	308,00	20,0
17	M	MAT	2.4- mat	Elektroinštalácia rúrka HFX 40	m	100,000	1,36	136,00	20,0
18	M	MAT	2.5- mat	Elektroinštalácia krabica ASD 70	ks	44,000	0,15	6,60	20,0
19	M	MAT	2.6- mat	OBO Grip - pozinkovaná príchytka	ks	350,000	0,56	196,00	20,0
		D	1-2 MAT	DROBNÝ INŠTALAČNÝ MATERIÁL				266,74	
20	M	MAT	1-2.1 mat	Drobný inštalčný materiál 4,50%	kpl	1,000	266,74	266,74	20,0
		D	3 - MAT	PASÍVNA ČASŤ: elektro materiál				2 274,00	
21	M	MAT	3.1- mat	Dvojzásuvka 220 V	ks	69,000	2,80	193,20	20,0
22	M	MAT	3.2- mat	Kábel CYKY 3Cx2,5	m	1 650,000	1,20	1 980,00	20,0
23	M	MAT	3.3- mat	Krabica pod omietku	ks	140,000	0,72	100,80	20,0
		D	4 - MAT	AKTÍVNA ČASŤ: materiál				720,00	
24	M	MAT	4.1- mat	Sw itch Planet 2620 RGW	ks	6,000	120,00	720,00	20,0
		D	MONT.	Práce - M				15 211,80	
		D	5 - MONT	PASÍVNA ČASŤ: prenosová cesta				4 676,80	
25	K	PK	5.1 - mont.	Inštalácia dátového rozvádzača RH	ks	1,000	76,00	76,00	20,0
26	K	PK	5.2 - mont.	Inštalácia kábla FTP , CAT 5e , za 1m trasy	m	5 200,000	0,60	3 120,00	20,0
27	K	PK	5.3 - mont.	Inštalácia zásuvky 2xRJ45 FTP , CAT 5e	ks	69,000	7,60	524,40	20,0
28	K	PK	5.4 - mont.	Inštalácia zásuvky 2x220V	ks	69,000	7,60	524,40	20,0
29	K	PK	5.5 - mont.	Inštalácia FTP patchpanela	ks	6,000	72,00	432,00	20,0
		D	6 - MONT	PASÍVNA ČASŤ: trasy				7 035,00	
30	K	PK	6.1 - mont.	Inštalácia podlahovej krabice do liatého betónu	ks	25,000	41,60	1 040,00	20,0
31	K	PK	6.2 - mont.	Inštalácia rúrky HFX 25-40 pod omietku / do sádrokartónu	m	850,000	5,50	4 675,00	20,0
32	K	PK	6.3 - mont.	Inštalácia krabice ASD pod omietku / do sádrokartónu	ks	44,000	5,00	220,00	20,0
33	K	PK	6.4 - mont.	Prieraz cez tenkú stenu	ks	90,000	8,00	720,00	20,0
34	K	PK	6.5 - mont.	Prieraz cez hrubú stenu	ks	10,000	16,00	160,00	20,0
35	K	PK	6.6 - mont.	Prieraz cez strop	ks	10,000	22,00	220,00	20,0
		D	7 - MONT	OSTATNÉ				3 500,00	
36	K	PK	7.1 - mont.	Dodatočné doplnkové práce spojené s konfigúraciou siete	hod	100,000	16,00	1 600,00	20,0
37	K	PK	7.2 - mont.	Vyhotovenie meracích protokolov CAT 5E	ks	138,000	5,00	690,00	20,0
38	K	PK	7.3 - mont.	Dopravné a iné režijné náklady	kpl	1,000	810,00	810,00	20,0
39	K	PK	7.4 - mont.	Vyhotovenie realizačného projektu skutkového prevedenia	kpl	1,000	400,00	400,00	20,0
				Celkom				24 400,00	