

## DODATOK č. 001

K ZMLUVE O DIELO Č. 0412/2020 ZO DŇA 02.09.2020 NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ :  
„ZATEPLENIE OBJEKTU – III. ETAPA-GYMNÁZIUM IVANA KUPCA HLOHOVEC“  
UZAVRETÁ PODĽA UST. §536 A NASL. ZÁKONA č.513/1991Zb. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V SPOJENÍ  
S UST. §3 ODS. 3 ZÁKONA č. 343/2015Z.z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ  
NIEKTORÝCH ZÁKONOV

### 1. k článku I. ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ :

Sídlo :  
Zastúpený :  
osoba oprávnená na jednanie vo veciach :  
zmluvných :  
technických :  
  
IČO :  
DIČ :  
Bankové spojenie :  
Číslo bežného účtu IBAN :  
e-mail :  
(ďalej len „Objednávateľ“)

#### Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

Komenského 13, 920 01 Hlohovec  
RNDr. Karin Minarovská – riaditeľka  
  
RNDr. Karin Minarovská  
REALSTAV KR, spol. s r.o.  
Nádražná 751, 920 41 Leopoldov  
000160164  
2021279282  
Štátna pokladnica  
SK84 8180 0000 0070 0049 1673  
minarovska.karin@zupa-tt.sk

#### Zhotoviteľ :

Sídlo :  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, Vložka č. : 1007/T  
Štatutárny orgán :  
Zastúpený :  
Oprávnení rokovať :  
vo veciach zmluvných :  
vo veciach technických a výrobných :  
stavbyvedúci :  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
IBAN :  
IČO :  
IČ DPH :  
Číslo telefónu :  
e-mail :  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(pre všetkých spolu ďalej v tejto Zmluve len „zmluvné strany“)

#### A.DOM, spol. s r.o.

Horné Bašty č.2, 917 01 Trnava  
Ing. Peter Horváth, konateľ  
  
Ing. Peter Horváth, konateľ  
Ing. Peter Horváth, Ing. Marián Počuch  
Ing. Marián Počuch  
VUB, a.s., expozitúra Trnava  
2496648212/0200  
SK49 0200 0000 0024 9664 8212  
34116516  
SK 2020393287  
033 5511039, 0905 722793,  
[horvath@adom.sk](mailto:horvath@adom.sk), [pocuch@adom.sk](mailto:pocuch@adom.sk)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo č. 0412/2020 zo dňa 02.09.2020 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

## 2. k článku IV. CENA ZA DIELO

Z dôvodu potreby realizovať doplňujúce stavebné práce, s dôrazom na dodržanie a rešpektovanie príslušných platných STN, technologických a časových postupov, ktoré zabezpečia primeranú kvalitu diela, vychádzajúcej z požiadavky Objednávateľa (viď zápis v stavebnom denníku) v zmysle ZoD čl. XIV, sa cena diela uvedená v čl. IV zmluvy zvyšuje o sumu [redacted] e DPH (slovom : deväťtisíc tristoosemdesiat sedem eur, štrnásť centov) podľa [redacted] zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V zmysle zákona 343/2015Z.z. § 18 ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH .....	[redacted]
DPH 20% .....	[redacted]
Cena s DPH	[redacted]
(slovom [redacted]	[redacted] centov)

## 3. k článku V. ČAS PLNENIA

Týmto dodatkom č.001 k Zmluve o dielo č. 0412/2020 zo dňa 02.09.2020 na zhotovenie stavby **ZATEPLENIE OBJEKTU – III. ETAPA-GYMNÁZIUM IVANA KUPCA HLOHOVEC** sa Zmluvné strany zároveň dohodli na novom termíne ukončenia prác z dôvodov neležiacich na strane zhotoviteľa, ktorý súvisí s nepriaznivými poveternostnými podmienkami v priebehu výstavby /celodenný dážď, búrky/, ktoré neumožnili realizovať fasádne práce a tým dodržať plánovaný harmonogram výstavby v pôvodnom rozsahu.

Nový termín ukončenia predmetu plnenia prác je : **25.11.2020**

- OSTATNÉ UJEDNANIA ZMLUVY O DIELO č. 0412/2020 zo dňa 02.09.2020, TÝMTO DODATKOM NEDOTKNUTÉ, ZOSTÁVAJÚ NAĎALEJ V PLATNOSTI BEZ ZMENY.
- Tento dodatok č.001 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ.

V Hlohovci, dňa 13.10.2020

V Trnave, dňa 12.10.2020

[redacted]  
[redacted]

za objednávateľa  
RNDr. Karin Minarovská – riaditeľka

[redacted]  
[redacted]

za zhotoviteľa  
Ing. Peter Horváth, konateľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Naviac práce alt. okapový chodník valúny

JKSO

EČO

Miesto

Komenského 13, Hlohovec

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Gymnázium Ivana Kupca - Hlohovec

Projektant

Ing. arch. Matej Dudon, Pribinova 4. Hlohovec

Zhotoviteľ

A.DOM, spol. s r.o.

Spracoval

Ing. Peter Horváth

000160164

34116516

SK2020393287

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Náklady v EUR

A Základné rozpočtové náklady			Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	Práce nadčas		13	GZS
2		Montáž	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky
4		Montáž			16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky			17	Iné VRN
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		2 DN (r. 8		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		1 Kompl.		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

## D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22  
24 DPH 20,00 % z 7 822,62

25 Cena s DPH (r. 23-24)

## E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa  
27 Kízavá doložka  
28 Zvýhodnenie



## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Naviac práce alt. okapový chodník valúny

**Objednávateľ:** Gymnázium Ivana Kupca - Hlohovec

**Zhotoviteľ:** A.DOM, spol. s r.o.

**Miesto:** Komenského 13, Hlohovec

**Spracoval:** Ing. Peter Horváth

**Dátum:**

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
02v	Okapový chodník - valúny								
02v1	Okapový chodník - valúny /poz.1 existujúci chodník z betónovej dlažby/								
02v2	Okapový chodník - valúny /poz.2 dvor/								
02o	Zateplenie objektu - III.etapa - nerealizované práce								
04	Zateplenie objektu - III.etapa - naviac práce								

**Celkom**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Naviac práce alt. okapový chodník valúny	JKSO	
Názov objektu	<b>Okapový chodník - valúny</b>	EČO	
Názov časti	Okapový chodník - valúny /poz.1 existujúci chodník z betónovej dlažby/	Miesto	Komenského 13, Hlohovec
Objednávateľ	Gymnázium Ivana Kupca - Hlohovec	IČO	000160164
Projektant	Ing. arch. Matej Dudon, Pribinova 4, Hlohovec	IČ DPH	
Zhotoviteľ	A.DOM, spol. s r.o.		34116516 SK2020393287
Spracoval	Ing. Peter Horváth		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	29.09.2020	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
Rozpočtové náklady v EUR					
<b>A</b>	<b>Základné rozp</b>	<b>B</b>	<b>Doplnkové náklady</b>	<b>C</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>
1	HSV Dodávky	3	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	0	Kultúrna pamiatka	15	Sťažnené podmienky
4	Montáž	1		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	2	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	1	Kompl. činn	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 3 299,07
				25	Cena s DPH (r. 23-24)
				<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>
				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

# ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Naviac práce alt. okapový chodník valúny

Objekt: Okapový chodník - valúny

Časť: Okapový chodník - valúny /poz.1 existujúci chodník z betónovej dlažby/

Objednávateľ: Gymnázium Ivana Kupca - Hlohovec

Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s r.o.

Miesto: Komenského 13, Hlohovec

Spracoval: Ing. Peter Horváth

Dátum: 29. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

1	132111121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	7,182			
2	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	7,182			
3	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,182			
4	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	35,910			

#### 5

#### Komunikácie

5	564651111.1	Násyp z valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm /okap.chodník/	m2	23,940			
6	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	35,910			
7	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	35,910			

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	39,900			
9	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	40,299			
10	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,993			
11	974083103.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	39,900			

#### 99

#### Presun hmôt HSV

12	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	42,522			
----	-------------	---	---	--------	--	--	--

## PSV

### Práce a dodávky PSV

#### 711

#### Izolácie proti vode a vlhkosti

13	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	35,910			
14	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	17,955			
15	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	59,850			
16	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,681			

#### 721

#### Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Mn	ce		
----	-------------	-------	----	----	----	--	--

		Demontáž lapača strešných splavenín plastového, úprava dĺžky kanalizačného potrubia, spätná montáž lapača strešných splavenín					
17	721242199.S		ks				
18	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%				

**Celkom**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Naviac práce alt. okapový chodník valúny	JKSO	
Názov objektu	<b>Okapový chodník - valúny</b>	EČO	
Názov časti	Okapový chodník - valúny /poz.2 dvor/	Miesto	Komenského 13, Hlohovec
Objednávateľ	Gymnázium Ivana Kupca - Hlohovec	IČO	000160164
Projektant	Ing. arch. Matej Dudon, Pribinova 4, Hlohovec	IČ DPH	
Zhotoviteľ	A.DOM, spol. s r.o.		34116516 SK2020393287
Spracoval	Ing. Peter Horváth		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	29.09.2020	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	3	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	0	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky
4	Montáž	1		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	2	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	1	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 4 107,98
				25	Cena s DPH (r. 23-24)
				E Prípochy a odpochy	
				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -



## ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Naviac práce alt. okapový chodník valúny

Objekt: Okapový chodník - valúny

Časť: Okapový chodník - valúny /poz.2 dvor/

Objednávateľ: Gymnázium Ivana Kupca - Hlohovec

Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s r.o.

Miesto: Komenského 13, Hlohovec

Spracoval: Ing. Peter Horváth

Dátum: 29. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### HSV

#### Práce a dodávky HSV

##### 1

##### Zemné práce

1	132111121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	10,440	
2	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	10,440	
3	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,440	
4	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	52,200	

##### 5

##### Komunikácie

5	564651111.1	Násyp z valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm /okap.chodník/	m2	34,800	
6	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	52,200	
7	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	52,200	

##### 9

##### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	58,600	
9	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	59,186	
10	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,395	

##### 99

##### Presun hmôt HSV

11	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	61,982	
----	-------------	---	---	--------	--

### PSV

#### Práce a dodávky PSV

##### 711

##### Izolácie proti vode a vlhkosti

12	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	52,200	
13	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	26,100	
14	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	87,000	
15	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		

##### 721

##### Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

16	721242199.S	Demontáž lapača strešných splavenín plastového, úprava dĺžky kanalizačného potrubia, spätná montáž lapača strešných splavenín	ks		
----	-------------	---	----	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%				

**Celkom**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Naviac práce alt. okapový chodník valúny	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie objektu - III.etapa - nerealizované práce	EČO	
		Miesto	Komenského 13, Hlohovec
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Gymnázium Ivana Kupca - Hlohovec	000160164	
Projektant	Ing. arch. Matej Dudon, Pribinova 4, Hlohovec		
Zhotoviteľ	A.DOM, spol. s r.o.	34116516	SK2020393287
Spracoval	Ing. Peter Horváth		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	30.09.2020	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné roz		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4		11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z -3 438,12
				25	Cena s DPH (r. 23-24)
				E Prípochty a odpočty	
				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -



## ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Naviac práce alt. okapový chodník valúny

Objekt: Zateplenie objektu - III.etapa - nerealizované práce

Objednávateľ: Gymnázium Ivana Kupca - Hlohovec

Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s r.o.

Miesto: Komenského 13, Hlohovec

Spracoval: Ing. Peter Horváth

Dátum: 30. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemné práce

1	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	-4,185	
2	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	-4,185	
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	-4,185	
4	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	-83,700	

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5	621481111	Potiahnutie podhládov vonkajších, pletivom rabičovým	m2	-44,624	
6	622422411	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -40% hladkých	m2	-12,570	
7	631315511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	-12,555	
8	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	-12,555	
9	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	-20,925	
10	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	-20,925	

#### 99 Presun hmôt HSV

11	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-28,552	
----	-------------	---	---	---------	--

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 764 Konštrukcie klampiarske

12	764323440	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 400 mm	m	-69,135	
13	764353840	Demontáž žľabov nadrímsových štvorhranných v hákoch so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00435t	m	-69,135	
14	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	m	-69,135	
15	764422820	Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t	m	-69,135	
16	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab, alebo ekvivalent	m	-62,850	

#### VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

17	0010000xx1	Inžinierska činnosť - dozory stavebný dozor	km pl	-1,000	
----	------------	---	-------	--------	--

### Celkom

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Naviac práce alt. okapový chodník valúny

JKSO

Názov objektu

Zateplenie objektu - III.etapa - naviac práce

EČO

Miesto

Komenského 13, Hlohovec

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Gymnázium Ivana Kupca - Hlohovec

000160164

Projektant

Ing. arch. Matej Dudon, Pribinova 4, Hlohovec

Zhotoviteľ

A.DOM, spol. s r.o.

34116516

SK2020393287

Spracoval

Ing. Peter Horváth

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

21.09.2020

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. čin	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 3 853,69
				25	Cena s DPH (r. 23-24)
				E Prípochy a odpochy	
				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

Dátum a podpis

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Naviac práce alt. okapový chodník valúny

Objekt: Zateplenie objektu - III.etapa - naviac práce

Objednávateľ: Gymnázium Ivana Kupca - Hlohovec

Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s r.o.

Miesto: Komenského 13, Hlohovec

Spracoval: Ing. Peter Horváth

Dátum: 21. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 6

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	622460233.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m2	1			
2	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	55,169			
3	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením /rímsa/	m2	44,624			
4	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR EPS - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), alebo ekvivalent grafitového polystyrénu	m2	55,169			
5	629451112.R	Vyrovnávacia vrstva parapetov okien z betónu C 16/20, hr. do 40 mm, šírka 200 mm, dl. 2500 mm	m	127,500			
6	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	2,040			
7	585520003200.S	Spojovací mostík na cementovej báze (suchá zmes)	kg	4,728			
8	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm do spádu	m2	1,350			

### 8

### Rúrové vedenie

9	821439901	Vysokotlakové čistenie liatinovej kanalizácie DN 125 mm	kpl	1,000			
---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

### 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	62,850			
11	965081412.S	Búranie potery bez podkladania mazaniny, -0,03900t /angl. dvorec/	m2	1,350			
12	968072244.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	3,600			
13	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t /rímsa/	m2	10,685			
14	979012212.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt na výšku do 4 m	t	0,630			
15	979012219.S	Príplatok k cenám za každé ďalšie aj začaté 4 m výšky pre zvislú dopravu sutiny	t	15,091			
16	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,917			
17	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,917			
18	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,917			

### 99

### Presun hmôt HSV

19	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,781			
----	-------------	---	---	-------	--	--	--

## M

## Práce a dodávky M



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkové	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### 21-M Elektromontáže

20	R01	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10- pripojenie odvodu na streche k sústave, pripojenie pri zemi k uzemneniu pod krabicou s SZ svorkou	kpl	1,000			
21	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	4,000			
22	354410004900.S	Svorka FeZn na potrubie označenie ST 03	ks	2,000			
23	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	1,000			
24	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	3,000			
25	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,570			
26	PM	Podružný materiál	%	0,120			

### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

27	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, rutinné (Tr. 2) - zošívanie trhliny obvodového muriva /2 pracovníci po 8hod./	hod	16,000			
----	-------------	---	-----	--------	--	--	--

**Celkom**

**3,781**