

## DODATOK Č.1

### K ZMLUVE O DIELO Č. U ZHOTOVITEĽA 6/2021/08421

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

#### Zmluvné strany:

##### Objednávateľ:

##### Obchodné meno:

**Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**

##### Sídlo:

Bulharská 39, 918 53 Trnava

##### Zastúpený:

Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

##### Bankové spojenie:

##### IBAN:

##### IČO:

37847783

##### DIČ:

2021777516

##### telefón:

+ 421 33 5531287

##### e-mail:

[vo@spravaciest.sk](mailto:vo@spravaciest.sk)

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

##### Zhotoviteľ:

##### Obchodné meno:

**COLAS Slovakia, a.s.**

##### Sídlo:

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

zapísaný v Obchodnom registri

Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 240/V

##### Zastúpený:

Przemysław Wojciech Janiszewski – predseda predstavenstva

Ing. Martin Papala – člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

##### Bankové spojenie:

##### IBAN:

##### IČO:

31 651 402

##### DIČ:

2020492111

##### IČ DPH:

SK2020492111

##### telefón:

+421 904 701 262

##### e-mail:

[colas@colas-sk.sk](mailto:colas@colas-sk.sk)

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

**Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa v súlade s článkom XIII. ods. 2 Zmluvy o dielo č. u Zhotoviteľa 6/2021/08421 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č.1“) nasledovne:**

#### Článok I.

#### Predmet Dodatku č.1

1. Znenie článku V. Čas plnenia, ods. 2 sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie nasledovne:
  - Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť v lehote stanovenej v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Práce v zmysle harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť **do 30.7.2021.**
- 2. V článku XIII. Záverečné ustanovenia, Prílohy Zmluvy sa Príloha č. 1 nahrádza novou Prílohou č. 1 - Harmonogram prác, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 ako Príloha č.1.**

## **Článok II. Závěrečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si po podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je **Príloha č. 1:** Harmonogram prác

V Trnave, dňa 3.6.2021

**Za Objednávateľa:**

-----v.r.-----

**Ing. Dalibor Trebichalský**

riaditeľ

**Správa a údržba ciest**

**Trnavského samosprávneho kraja**

V Trnave, dňa 24.5.2021

**Za Zhotoviteľa:**

-----v.r.-----

**Martin Papala**

člen predstavenstva

-----v.r.-----

**Jaroslav Mikuš**

člen predstavenstva

## Harmonogram stavby "Rekonštrukcia cesty III/1279 Trnava, ul. Bernolákova – Koniarekova - Zavarská"

Popis	Rok				2021										
	Mesiac				Maj		Jun				Jul				
	Týždeň				21	22	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Množstvo											
Rekonštrukcia cesty III/1279 Trnava, ul. Bernolákova – Koniarekova - Zavorská	24.5.2021	31.7.2021	48,86	0,000											
výkaz	24.5.2021	31.7.2021	48,86	0,000											
Práce a dodávky HSV	24.5.2021	29.7.2021	47,70	0,000											
Zemné práce	24.5.2021	20.7.2021	10,00	0,000											
	24.5.2021	27.6.2021	10,00	3 164,000											
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	28.5.2021	29.6.2021	10,00	69,120											
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	26.5.2021	15.6.2021	5,00	115,200											
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	26.5.2021	29.5.2021	2,00	115,200											
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	26.5.2021	5.7.2021	10,00	3 233,120											
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	26.5.2021	27.6.2021	10,00	87 294,240											
Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	26.5.2021	27.6.2021	10,00	3 233,120											
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	26.5.2021	27.6.2021	10,00	9 078,604											
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	26.5.2021	15.6.2021	3.02	40,320											
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	26.5.2021	29.5.2021	2,00	23,040											
Zemné práce - búracie práce	26.5.2021	03.05.2021	25,00	0,000											
Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	26.5.2021	15.6.2021	10,00	8 775,000											
Rozbite podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, spätná úprava, so zhutnením a vytvorením sklonov	26.5.2021	16.6.2021	10,00	8 775,000											
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	29.5.2021	20.6.2021	5,00	5 710,000											
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	29.5.2021	29.6.2021	5,00	5 710,000											
Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	29.5.2021	23.6.2021	17,00	1 834,000											
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. do 100 mm, -0,13000t - krajnica	29.5.2021	13.6.2021	5,00	1 000,000											
Zakladanie	29.5.2021	29.6.2021	9,07	0,000											
Geomreža pre stabilizáciu podkladu vrátane dodávky	29.5.2021	29.6.2021	9,07	9 951,120											
Vodorovné konštrukcie	29.5.2021	14.6.2021	2,00	0,000											
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	29.5.2021	14.6.2021	2,00	5,760											
Komunikácie	1.7.2021	18.7.2021	26,00	0,000											
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1.7.2021	18.7.2021	7,00	14 485,000											
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	1.7.2021	18.7.2021	2,00	5 752,000											
Postrek asfaltový spojovací modifikovaný bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	1.7.2021	18.7.2021	8,00	20 335,000											
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	1.7.2021	18.7.2021	5,00	8 875,000											
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	1.7.2021	18.7.2021	3,00	5 808,000											
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	1.7.2021	18.7.2021	5,00	14 583,000											
Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	5.6.2021	18.6.2021	10,00	6 068,000											

[illegible]