

Zmluva o dielo

č. 02/2026

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa: **Stredná odborná škola obchodu a služieb
Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta**

Zastúpený **Mgr. Kamil Vydarený**

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: **Mgr. Kamil Vydarený**

b) technických: **Ing. Miroslav Horváth**

c) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny: **Mgr. Katarína Pavlíčková**

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**

Číslo účtu (IBAN): **SK19 8180 0000 0070 0049 3425**

Číslo projektového účtu: **SK22 8180 0000 0070 0072 8693**

IČO: **00351873**

DIČ: **2021197321**

Číslo telefónu: **0905 752 492, 033/7802346**

E-mail: riaditel@sosga.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov: **YUKO spol. s.r.o.**

Sídlo: **Vajanského 909/4, 924 01 Galanta**

Štatutárny zástupca: **Július Kovács**

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných: **Július Kovács**

b) technických: **Július Kovács**

IČO: **31 439 926**

DIČ: **2020370726**

IČ DPH: **SK2020370726**

Číslo účtu IBAN: **SK90 0900 0000 0000 2409 6190**

č. tel.: **+421 903 721 119**

E-mail: **yuko@yuko.sk**

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 3189/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom: **„Modernizácia učební odborného vzdelávania - rekonštrukcia učební SOŠ OaS Galanta“**, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

II.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: **„Modernizácia učební odborného vzdelávania - rekonštrukcia učební SOŠ OaS Galanta“** (ďalej len „dielo“).
2. V rámci plnenia predmetu zmluvy je Zhotoviteľ tiež povinný splniť nasledovné povinnosti:
 - 2.1 dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky,
 - 2.2 dodržať a splniť všetky podmienky povolenia stavebných prác,
 - 2.3 začiatok realizácie stavebných prác je možný až po písomnom odovzdaní staveniska,
 - 2.4 predkladať na kontrolu stavebnému dozoru technické doklady stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Stavebný dozor sa vyjadrí k predloženým dokladom do 5 (piatich) pracovných dní; inak platí, že nemá výhrady,
 - 2.5 zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, odporné prehliadky a skúšky, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
 - 2.6 poistiť sa pre zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou podľa tejto zmluvy,
 - 2.7 spracovať plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 - 2.8 čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
 - 2.9 akceptovať a aplikovať zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - 2.10 spracovať kontrolný a skúšobný plán (KSP) pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom, každá strana KSP musí byť potvrdená Zhotoviteľom,
 - 2.11 predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii, k preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží doklady o druhoch odpadov, množstvách a nakladania s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (vážne lístky, faktúry, sprievodné listy nebezpečeného odpadu (NO), zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a iné písomnosti, preukazujúce oprávnenosť osôb na prevzatie odpadov).
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo Objednávateľovi. Objednávateľ sa

zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

4. Miesto realizácie prác: **Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta.**
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude odovzdaná Zhotoviteľovi v zmysle čl. VIII. písm. A ods. 2 tejto zmluvy a v súlade s rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), a v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych predpisov a technických noriem.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s výkazom výmer a s cieľom vylúčenia akýchkoľvek pochybností o úplnosti podkladových materiálov a vlastnej spôsobilosti k uskutočneniu diela, podľa tejto zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela ako celku, preštudoval si pred podpisom zmluvy všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou diela v ním stanovenej cene diela.

III.

KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle článku II. tejto zmluvy, jej príloh, predloženej dokumentácie a nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:
 - a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej stavebným konaním alebo povolení zmeny stavby pred dokončením, pričom tieto práce museli byť vopred schválené Objednávateľom a zachytené v stavebnom denníku;
 - b) predložením potvrdených projektov skutočného vyhotovenia 4x v tlačenej forme a 2x na CD/DVD/USB so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní zároveň s technickou správou zmien- v zmysle dátovej politiky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové súbory súvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak využívať vo formáte otvorených dát. Zhotoviteľ je povinný dodať dáta v štandardných otvorených formátoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch a dáta v štandardných geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch, podľa ustanovení § 40 vyhl. č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy;
 - c) zápsmi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápsmi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových

- skúškach;
- d) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevádzkovým poriadkom;
 - e) osvedčeniami o akosti použitých materiálov, technické listiny;
 - f) kópiami zo stavebného denníka;
 - g) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;
 - h) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele;
 - i) potvrdeniami správcu skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza;
 - j) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce 4x;
 - k) plánom užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutím záručnej doby;
 - l) fotodokumentáciou z priebehu výstavby na elektronickom nosiči, min. 3 fotografie z každého dňa realizácie.
4. Porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa odseku 3 tohto článku tejto zmluvy sa považuje za jej podstatné porušenie, ako i za porušenie povinnosti vykonať dielo riadne, t. j. bez vád a nedorobkov.

IV.

CENA DIELA

1. Cena diela bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy vo výške: 167.899,86 Eur vrátane DPH v členení:

Cena diela celkom bez DPH:	135.503,95	Eur
Sadzba DPH v % :	23	%
DPH v Eur:	167.899,86	Eur

Cena diela celkom s DPH: 167.899,86 Eur

(slovom: jedenstošesťdesiatsedemtisícosemstodeväťdesiatdeväť Eura a osemdesiatšesť centov)

2. Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer), pričom cena diela je cenou za zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie, príslušných povolení a podmienok tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
- a) sa oboznámil s projektovou dokumentáciou,
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
 - d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.

4. Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky práce a dodávky podľa projektovej dokumentácie, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.
5. Cena dohodnutá v odseku 1. tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
 - a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie,
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
 - súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela bez väd a nedorobkov,
 - náklady na zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne potrebná),
 - náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, skládok a iných nákladov s tým spojených,
 - náklady na dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
 - náklady na vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií,
 - náklady na kontrolu kvality verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v povoleniach predmetnej stavby vrátane geodetických a iných meraní, ak si to bude stavba vyžadovať,
 - náklady na úhradu spotrebovaných energií počas realizácie diela,
 - náklady na úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby výstavby,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
 - náklady na mzdové výdavky, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vykonávať počas víkendov, prípadne dni pracovného pokoja,
 - náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na aktualizáciu, určenie a zabezpečenie dočasného a trvalého dopravného značenia v zmysle platných predpisov v čase realizácie stavby,

- náklady, ktoré vyplývajú z povinnosti dodržať podmienky povolenia stavebných prác, ako aj uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií v povolení stavebných prác,
 - náklady na aktualizáciu PD v prípade jej zmeny, jej posúdenie a povolenie zmien,
 - náklady na projekt skutočného vyhotovenia,
 - náklady na práce vo sviatok, sobotu a v nedeľu resp. nočné práce,
 - náklady na zabezpečenie a vydanie všetkých povolení na realizáciu stavby, ak budú potrebné,
 - náklady, ktoré vyplývajú z povinnosti zhotoviteľa dodržať podmienky tejto zmluvy,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska,
 - náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
 - náklady na zabezpečenie koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom,
 - náklady na zabezpečenie dokladovej časti k užívaniu stavby v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a povolením stavebných prác, ak sú relevantné,
 - ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.
6. Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
 - c) nepochopenia súťažných podkladov v procese verejného obstarávania,
 - d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
 - e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:
- a) súťažné podklady,
 - b) projektová dokumentácia,
 - c) povolenie stavebných prác,
 - d) výkaz výmer.
8. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti zmluvy budú adekvátne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav v oblasti DPH.
9. Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zámenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby oprávnené konať za Objednávateľa, uvedené v článku I. tejto zmluvy, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.

ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
Termín odovzdania staveniska: **do 5 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska zodpovednej osobe Zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve resp. v cenovej ponuke.** Výzvu na prevzatie staveniska je možné poslať písomne alebo elektronicky na e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v tejto zmluve resp. v cenovej ponuke najskôr deň potom, ako táto zmluva nadobudne účinnosť.
Termín začatia realizácie stavebných prác: **do 5 pracovných dní od prevzatia staveniska od Objednávateľa.**
Termín ukončenia stavby: **do 4 mesiacov od začatia realizácie stavebných prác.**
Termín vypratania staveniska: **do 5 pracovných dní od odovzdania diela bez väd a nedorobkov.**
2. **Časový a vecný harmonogram** zhotovenia diela doloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy. Časový a vecný harmonogram sa môže v priebehu plnenia na základe vzájomnej dohody zmluvných strán meniť, rešpektujúc dohodnuté termíny ukončenia stavby a vypratania staveniska uvedené v predchádzajúcom odseku.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje prípravu a splnenie podmienok akéhokoľvek povolenia stavby k začatiu realizácie stavebných prác a samotnú realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením jednotlivých častí harmonogramu výstavby alebo predĺženie termínu plnenia podľa odseku 1. tohto článku.
4. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s čiastkovým plnením harmonogramu výstavby o viac ako dva týždne z dôvodov spočívajúcich na jeho strane, a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa odseku 3. tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade si Objednávateľ od Zhotoviteľa uplatní zmluvnú pokutu podľa článku XI. ods. 1. písm. e) tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a nároku na náhradu škody.
5. Dodržanie termínu podľa odseku 1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť dielo v rozsahu podľa článku II., v súlade s touto zmluvou, jej prílohami, súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania v dohodnutej lehote.
7. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že stavba musí byť odovzdaná a prevzatá najneskôr v termíne uvedenom v odseku 1. tohto článku.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia a Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi a preukáže Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane predlíži o dobu trvania takejto prekážky.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena diela bude uhradená na základe čiastkových faktúr, ktorých výška bude zodpovedať zrealizovaným prácam za príslušné obdobie, pričom prvú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť až v čase, kedy dielo bude zhotovené v rozsahu korešpondujúcom minimálne 50 % zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH.
2. Druhá (posledná) faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov.
3. Zhotoviteľ je povinný spolu s poslednou faktúrou predložiť Objednávateľovi písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých uviedol v Prílohe

č.2 tejto zmluvy. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.

4. Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť krycí list, rekapituláciu a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní stavebný dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade s Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je taktiež zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach opatrený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa a stavebným dozorom (potvrdzujúcim, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky Objednávateľa uplatnené v rámci tejto zmluvy), kópie stavebného denníka za príslušné obdobie, vážne lístky a fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky, ktorá je zhotovená podľa článku VIII. tejto zmluvy. Všetky prílohy k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované Zhotoviteľom a stavebným dozorom.
5. Súpis vykonaných prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo, pričom musí obsahovať obdobie realizácie v ňom uvádzaných prác, musí zaznamenávať skutočne zrealizované množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom vo fakturovanom období a fotodokumentáciu zrealizovaných prác. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
6. Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa ods. 4. a ods. 5. tohto článku zmluvy vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Úhrada faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených zodpovedným pracovníkom Zhotoviteľa a stavebným dozorom.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi na emailovú adresu: faktury.sosoasga@zupa-tt.sk nakoľko dielo je financované aj z Programu Slovensko v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: „**Modernizácia odborných učební a športového areálu, SOŠ obchodu a služieb Galanta**“ a to formou systému predfinancovania, zálohových platieb a refundácie a zároveň potvrdzujú, že takto dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa ako veriteľa.
9. Faktúra môže byť vystavená v listinnej alebo elektronickej forme. Elektronická faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Faktúra na úhradu a jej prílohy musia obsahovať náležitosti v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich účtovné a daňové doklady a bude obsahovať názov stavby: „Modernizácia učební odborného vzdelávania – rekonštrukcia učební SOŠ OaS Galanta“, názov projektu: „Modernizácia odborných učební a športového areálu, SOŠ obchodu a služieb Galanta“, názov programu: „Program Slovensko“, kód projektu v ITMS2021+: 401402F673. Sumy v účtovných dokladoch a ich prílohách sa uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta s matematickým zaokrúhlením.
10. Vystavenú faktúru zhotoviteľ najskôr pošle elektronicky na e-mailovú adresu riaditel@sosga.sk Po jej kontrole projektovým manažerom Objednávateľa zašle Zhotoviteľ faktúru spolu s prílohami elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa: faktury.sosoasga@zupa-tt.sk V prípade, že Zhotoviteľovi technické možnosti nedovoľujú doručenie kompletnej faktúry spolu so všetkými prílohami na e-mailovú adresu, Zhotoviteľ doručí elektronicky faktúru na e-mailovú adresu Objednávateľa faktury.sosoasga@zupa-tt.sk a zároveň do podateľne Objednávateľa osobne alebo

poštou na adresu Objednávateľa: Mgr. Kamil Vydarený, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z.Kodálya 765, 924 47 Galanta, doručí 2 rovnopisy faktúry a všetky prílohy faktúry v zmysle tejto zmluvy, a to tak, aby boli uvedené dokumenty Objednávateľovi kompletne doručené najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia elektronickej faktúry na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Objednávateľa.

11. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie do 7 pracovných dní odo dňa jej obdržania. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
12. Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 5 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Splnenie kvalitatívnych parametrov bude Objednávateľovi preukázané odovzdaním fotodokumentácie a dokumentov uvedených v čl. IX ods. 3 tejto zmluvy.
13. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že v prípade, že v čase vystavenia faktúry bude z platnej legislatívy vyplývať iný spôsob doručovania faktúr, bude Zhotoviteľ pri doručovaní faktúry a jej príloh namiesto vyššie uvedeného postupovať spôsobom vyplývajúcim z platnej legislatívy.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
3. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.
5. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel.
6. Technické riešenie bude zodpovedať súčasnej technickej úrovni, v súlade s platnými zákonmi a príslušnými STN a EN.
7. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
9. V prípade, že na základe kontroly/auditu podľa odseku 8. tohto článku vzniknú Objednávateľovi neoprávnené výdavky z dôvodu zapríčineného zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ si uplatnívoči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných neoprávnených výdavkov v zmysle správy o vykonaní kontroly na mieste. Zhotoviteľ je povinný tieto neoprávnené výdavky uhradiť do 30 kalendárnych dní od obdržania výzvy Objednávateľa na základe výsledkov kontroly/auditu.

10. Objednávateľ, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

VIII.

PODMIENKY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ

A. Odovzdanie staveniska

1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany protokolárne resp. zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na jeho prevzatie tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť dodržaná lehota podľa článku V. bod 1 tejto zmluvy.
2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení v papierovej forme a v jednom vyhotovení na CD, resp. DVD/USB.
3. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií; náklady za energie znáša zhotoviteľ (vrátane podružného merania).
4. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade činností nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi dotknutých správcov sietí.
6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade ich poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.

B. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do piatich pracovných dní. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu súhlasí. **Stavebný dozor bude zároveň k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.**
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.). Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy o dielo, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy. Pre tento prípad dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu v zmysle článku XI ods. 1 písm. h) tejto zmluvy.

C. Povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo a viesť stavebný denník prostredníctvom zodpovedajúceho **stavbyvedúceho**, ktorý musí svoju príslušnú odbornú spôsobilosť deklarovať potrebným dokladom

najneskôr v deň uzatvorenia tejto zmluvy (v prípade jeho zmeny je nutné odbornú spôsobilosť nového stavbyvedúceho preukázať potrebným dokladom ešte pred výmenou stavbyvedúceho). Do stavebného denníka bude stavbyvedúci zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a predkladať stavebný denník stavebnému dozoru Objednávateľa, resp. Objednávateľovi. Súčasne je Zhotoviteľ povinný počas zhotovovania diela zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác. Podrobná fotodokumentácia fakturovaných položiek v rozsahu minimálne 3 fotografií denne najmä stavu pred a po ich zabudovaní do stavby bude odovzdaná v elektronickej forme na USB nosiči ako povinná príloha každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom podľa článku VI. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odovzdať fotodokumentáciu na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na USB nosiči kedykoľvek počas celej realizácie stavebných prác.

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní a s pravidlami, uvedenými v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 5 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
5. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska zvolávať v intervale minimálne 1 x za 14 kalendárnych dní pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, podpísaný všetkými účastníkmi.
6. Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo vypracovať kontrolný a skúšobný plán na dobu realizácie stavby a predložiť ho Objednávateľovi ku dňu prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný priebežne vyplňať plnenie tohto plánu v priebehu výstavby. Nepredloženie tohoto plánu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Každú položku kontrolného a skúšobného plánu potvrdzuje Zhotoviteľ a stavebný dozor.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou odovzdania a prevzatia Diela.
8. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa resp. stavebný dozor písomne, zápisom do stavebného denníka alebo elektronickou poštou min 5 pracovných dní vopred na kontrolu a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady. V prípade, že Objednávateľ resp. stavebný dozor sa na základe tejto výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Neskoršie požadované odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ. Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.
9. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
10. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
11. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu realizácie diela.
12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.

13. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóny staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
14. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby.
15. Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela.
16. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých platných STN a EN, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály, výrobky a technológie pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
17. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať technológie, materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
19. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
20. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce a zároveň **je povinný zaobstarat' vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci**, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
21. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia.
22. **Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela byť poistený** proti škodám spôsobených jeho činnosťou, vrátane možných škôd pracovníkov Zhotoviteľa, a to až do výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov tak, ako by ich spôsobil sám. **Doklady o poistení je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím realizácie stavebných prác.**
23. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné plnenie predmetu tejto Zmluvy kľúčovými odborníkmi, ktorí splnili požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti vo verejnom obstarávaní výsledkom ktorého je táto Zmluva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní a kritérií na vyhodnotenie ponúk k predmetu tejto Zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu tejto Zmluvy, a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
24. Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávatelom (a to najmä, nie však výlučne: autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávatel'a im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

25. Zhotoviteľ vypracuje záverečné stanovisko o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby vrátane odsúhlasených zmien projektu v priebehu uskutočňovania stavby. Toto stanovisko je povinný Zhotoviteľ odovzdať k preberaciemu konaniu stavby.

IX.

ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov. Pripravenosť na odovzдание je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne alebo elektronicky najmenej 5 pracovných dní vopred.
2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, názov projektu: „**Modernizácia odborných učební a športového areálu, SOŠ obchodu a služieb Galanta**“, názov stavby: „**Modernizácia učební odborného vzdelávania - rekonštrukcia učební SOŠ OaS Galanta**“, názov programu: „Program Slovensko“, kód projektu v ITMS2021+: 401402F673. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa.
3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi relevantné doklady:
 - a) potvrdený projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej forme 4x a na CD/DVD/USB 2x so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní vrátane technickej správy zmien – v zmysle dátovej politiky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové súbory súvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak využívať vo formáte otvorených dát. Zhotoviteľ je povinný dodať dáta v štandardných otvorených formátoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch a dáta v štandardných geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch, podľa ustanovení § 40 vyhl. č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy;
 - b) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach;
 - c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a osvedčenia o akosti použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, zvarové skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevádzkový poriadok;
 - d) potvrdené kópie zo stavebného denníka;
 - e) potvrdenia správcu oprávnenej skládky formou vážnych lístkov o prijatí odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov oprávnenej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza, Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie Objednávateľa predložiť oprávnenia skládky, faktúry podľa vážnych lístkov, sprievodné listy nebezpečného odpadu (NO), zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a iné písomnosti preukazujúce oprávnenosť osôb na prevzatie odpadov;
 - f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele;
 - g) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce 4x;
 - h) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutím záručnej

doby;

- i) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, každá strana kontrolného a skúšobného plánu musí byť potvrdená Zhotoviteľom a stavebným dozorom;
- j) fotodokumentáciou z priebehu výstavby na elektronickom nosiči, min. 3 fotografie z každého dňa realizácie.

V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.

- 4. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov oboma zmluvnými stranami, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ.
- 5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady alebo nedorobky, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia.
- 6. Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 15 pracovných dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na uskutočnenie potrebných skúšok. Všetky skúšky týkajúce sa diela, ktorých výsledky nebudú zodpovedať parametrom a výkonom dohodnutým v zmluve alebo požadovaných podľa právnych predpisov alebo technických noriem budú Zhotoviteľom vykonané opätovne dovtedy, kým takéto parametre a výkony nebudú splnené, pričom Zhotoviteľ bude musieť odstrániť všetky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v čo najkratšom čase. Objednávateľ môže akceptovať ďalšie opakovania tých istých skúšok za predpokladu, že takéto dodatočné skúšky budú vykonané Zhotoviteľom na jeho náklady a Zhotoviteľ nahradí priame náklady Objednávateľa vzniknuté v tejto súvislosti.
- 7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, odovzdať stavebný objekt vyčistený od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.

X.

SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

- 1. Zhotoviteľ môže na splnenie zmluvy využiť subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej zmluvy len jednému subdodávateľovi.
- 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.
- 3. V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 2 „Zoznam subdodávateľov“ údaje o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní:
 - i. meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov,
 - ii. adresa pobytu alebo sídlo,
 - iii. IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO,
 - iv. podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
- 4. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadané v súťažných podkladoch a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40

ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že subdodávateľ postupuje tak, že sa dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.
6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
7. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č. 2 dodatkom k zmluve a postupom upraveným v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v ods. 3 tohto článku (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).
8. V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar / poskytovať službu / realizovať práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia nového subdodávateľa predložením relevantných dokladov spolu s písomným oznámením o zmene subdodávateľa v lehote podľa bodu 6. Zároveň každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
9. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
10. V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote podľa predchádzajúceho odseku tohto článku tejto zmluvy, bude toto Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa článku čl. XI. písmeno h) tejto zmluvy ako i právo odstúpiť od tejto zmluvy.
11. Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a subdodávatelia podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“) musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. XI. písmeno j) tejto zmluvy a súčasne právo na odstúpenie od tejto zmluvy.
12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto

Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť povinnosti zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. (výmaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékoľvek porušenie povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ nie je povinný plniť povinnosti z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

XI.

SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
 - a) 300 Eur za každý aj začatý deň omeškania, ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote podľa čl. V. ods. 1 tejto zmluvy,
 - b) 0,1 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín ukončenia stavby dohodnutý v článku V. ods. 1 tejto zmluvy,
 - c) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania s odstránením väd diela podľa článku IX. bod 5. tejto zmluvy,
 - d) 300 Eur za každý, aj začatý deň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa článku V. ods.1 tejto zmluvy,
 - e) 0,1 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každé nedodržanie jednotlivého dielčieho termínu stanoveného v časovom a vecnom harmonograme stavby v súlade s článkom V. ods. 4 tejto zmluvy,
 - f) 300 Eur v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa čl. VIII. písm. C tejto zmluvy, pokiaľ nie je pre dané porušenie dohodnutá iná sankcia,
 - g) 5 % z ceny diela bez DPH v prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom podľa článku XV. tejto zmluvy,
 - h) 1 000 Eur v prípade prítomnosti neoprávnených subdodávateľov na stavbe. Túto pokutu je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane (za každý, aj začatý týždeň), kým nenastane náprava.
 - i) 300 Eur za každý aj začatý deň omeškania so začatím realizácie stavebných prác v zmysle čl. V. ods.1 tejto zmluvy,
 - j) 1 000 Eur za každé jednotlivé porušenie v prípade, že Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľa porušia povinnosť byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora podľa čl. X. tejto zmluvy, .
2. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
3. Objednávateľ bude fakturovať zmluvné pokuty, na ktoré mu vznikne podľa tejto zmluvy nárok, pričom súčasťou takejto faktúry bude stručný popis, resp. dôkaz o dôvode zakladajúcom nárok na zmluvnú pokutu.
4. Ak Objednávateľovi z dôvodov na strane Zhotoviteľa vznikne povinnosť vrátiť poskytovateľovi celú výšku prostriedkov z Programu Slovensko alebo jeho časť, Objednávateľ je oprávnený ich požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100% z vrátenej sumy na účet Objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo jednostranne započítať všetky pohľadávky, ktoré mu vznikli voči Zhotoviteľovi z titulu tejto zmluvy proti akýmkoľvek pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, v zmysle § 364 Obchodného zákonníka.
6. Oneskorenie úhrady faktúry, ktoré vznikne v dôsledku výkonu kontroly zo strany Riadiaceho orgánu v prípade financovania projektu formou predfinancovania alebo zálohovej platby, sa nepovažuje za porušenie lehoty splatnosti faktúry. V tomto prípade Zhotoviteľ neuplatní voči Objednávateľovi žiadne sankčné opatrenia. Úhrada faktúry bude realizovaná po ukončení kontroly zo strany

Riadiaceho orgánu a následnom pripísaní finančných prostriedkov na účet Objednávajúceho zo strany Riadiaceho orgánu po ukončení kontrol vyplývajúcich z pravidiel implementácie eurofondov.

XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, jej prílohami, s podmienkami uvedenými v právoplatnom rozhodnutí o povolení stavby, s verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady najmä ak:
 - a) zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, jej prílohách, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
 - b) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - d) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa článku IX. ods. 3,
 - e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas 5 rokov od odovzdania celého diela Objednávateľovi (§ 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka).
5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba na použité materiály a vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Osobitná záručná doba plynie odo dňa uvedeného v záručnom liste.
6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že dielo bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
7. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uplatniť bezodkladne e-mailom alebo písomnou formou, pričom za začiatok prerušenia plynutia záručnej doby sa považuje deň doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa odseku 7 tohto článku a vady odstrániť bez zbytočného odkladu. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
 - mená zástupcov zmluvných strán,
 - dátum odstránenia vady,
 - podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
 - dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
 - celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
 - vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
9. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle odseku 8 tohto článku alebo zápis o zistených vadách v zmysle článku IX. ods. 5 tejto zmluvy, alebo nezačne s odstraňovaním vád

v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Rovnaké právo vzniká Objednávateľovi i v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni uplatnené vady v primeranej lehote.

10. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

XIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom v súvislosti s realizáciou rekonštrukčných prác.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škôd vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni v lehote dohodnutej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, že uvedie poškodenú vec do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
4. *Okolnosť vylučujúca zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc vylučuje nárok Objednávateľa za náhradu škody, na zmluvnú pokutu a na akýkoľvek iný nárok Objednávateľa podľa tejto zmluvy, ktorý Objednávateľovi vznikol v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy Zhotoviteľom v súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc. Počas doby trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosti predstavujúcej vyššiu moc, Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc má za následok primerané predĺženie lehoty na splnenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany Zhotoviteľa nedošlo v dôsledku a/alebo súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc.*

XIV.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- a) Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene vlastníckeho práva k dielu prichádza momentom odovzdania diela Objednávateľovi, pričom Objednávateľ ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja („ďalej ako „Zriaďovateľ“) nadobúda dielo do vlastníctva svojho Zriaďovateľa a do svojej správy.
- b) Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

XV.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.

Za podstatné porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považujú najmä nasledovné prípady:

- a) výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto Zmluvy,
 - b) sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu alebo čiastkových termínov podľa harmonogramu výstavby o viac ako dva týždne,
 - c) Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu,
 - d) je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii,
 - e) ak zanikne oprávnenie Zhotoviteľa na výkon podnikateľskej činnosti, resp. činnosti podľa tejto zmluvy,
 - f) ak Zhotoviteľ nedôvodne neprevzal stavenisko alebo sa omešková s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
 - g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,
 - h) bude na stavbe zistená prítomnosť neoprávnených subdodávateľov v zmysle článku X. tejto zmluvy,
 - i) Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľa neboli počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora, hoci im táto povinnosť vyplývala zo zákona č. 315/2016 Z. z., resp. boli počas trvania tejto zmluvy z neho vymazaní,
 - j) ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. XII. ods. 10 resp. čl. XIII. ods. 3 tejto zmluvy,
 - k) ak nastala niektorá zo situácií uvedených v článku X. ods.11.,
 - l) porušenie ktorejkoľvek dielšej povinnosti podľa čl. III..
2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela s DPH v zmysle článku XI. ods. 1 tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a odôvodnené preukázateľné zvýšené náklady popri dojednanej zmluvnej pokute, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.
3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa ods. 1 tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v ods. 1.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie, nárokov na zmluvnú pokutu, nárokov zo záruky za splnenie zmluvy a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Zriaďovateľa,
 - b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.
8. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi celú dovtedy prevzatú dokumentáciu viažucu sa k zhotovenej časti diela, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

XVI.

ZMENY ZMLUVY

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvu možno meniť formou písomného dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované podľa ich poradia.
2. Pre vykonanie zmeny zmluvy si zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
 - 2.1. Zhotoviteľ predloží návrh zmeny písomne prostredníctvom Zmenového listu s ocenením. Zmenový list môže zhotoviteľ predložiť najneskôr 3 týždne pred termínom odovzdania diela. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENKROS na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané,
 - d) nevykonané práce budú odpočítavané v cene uvedenej v Prílohe č. 1 - rozpočtu.
 - 2.2. Objednávateľ sa vyjadrí k navrhovaným zmenám, prípadne ich zašle na odsúhlasenie poskytovateľovi prostriedkov a následne o navrhovanej zmene bezodkladne rozhodne, či súhlasí s vykonaním zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
3. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy o dielo a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve o dielo a jej dodatkoch.
5. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, iba v prípade, ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstarávania v zmysle Preambuly tejto zmluvy.
6. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

XVII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
5. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
 - Príloha č. 1: Rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer)
 - Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov (ak je relevantné)

V Galante, dňa:

V Galante, dňa:

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Július Kovács - konateľ
YUKO spol. s.r.o.

Mgr. Kamil Vydarený
riaditeľ školy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **SOŠ obchodu a služieb Galanta**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ YUKO, s.r.o., Galanta

Spracoval Július Kovács

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

31. 7. 2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	14 693,33	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 552,20	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	35 019,69	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	36 264,52	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	23 641,56			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	21 332,65			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		136 503,95	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			136 503,95	
Objednávateľ				24 DPH 23,00 % z 136 503,95			31 395,91	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)			167 899,86	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty				
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa			0,00	
				27 Kľzavá doložka			0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie			0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SOŠ obchodu a služieb Galanta

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: YUKO, s.r.o., Galanta

Miesto:

Spracoval: Július Kovács

Dátum: 31. 7. 2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
25001b	SOŠ obchodu a služieb Galanta	136 503,95	31 395,91	167 899,86	0,00	136 503,95	0,00	0,00	0,00
8	Trieda 44 A	7 587,51	1 745,13	9 332,64	0,00	7 587,51	0,00	0,00	0,00
9	Trieda 47 A	10 858,44	2 497,44	13 355,88	0,00	10 858,44	0,00	0,00	0,00
91	Trieda 48 A	10 168,61	2 338,78	12 507,39	0,00	10 168,61	0,00	0,00	0,00
92	Trieda 45 A	8 907,46	2 048,72	10 956,18	0,00	8 907,46	0,00	0,00	0,00
93	Trieda 51 A	5 309,71	1 221,23	6 530,94	0,00	5 309,71	0,00	0,00	0,00
94	Trieda 52 A	5 309,71	1 221,23	6 530,94	0,00	5 309,71	0,00	0,00	0,00
95	Zázemie 46 A	3 825,02	879,75	4 704,77	0,00	3 825,02	0,00	0,00	0,00
97	Zázemie 50 A	3 825,02	879,75	4 704,77	0,00	3 825,02	0,00	0,00	0,00
99a	Chodba na 2. poschodí	35 738,26	8 219,80	43 958,06	0,00	35 738,26	0,00	0,00	0,00
99c	Modernizácia SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB - BLOK A - II.NP- elektroinštalácia	44 974,21	10 344,07	55 318,28	0,00	44 974,21	0,00	0,00	0,00
Celkom		136503,95	31395,91	167 899,86	0,00	136 503,95	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **SOŠ obchodu a služieb Galanta**

Názov objektu **Trieda 44 A**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

31.07.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 250,47	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00	
2		Montáž	541,23	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	3 121,38	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00		
4		Montáž	2 674,43	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		7 587,51	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 587,51
24	DPH 23,00 % z 7 587,51	1 745,13
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 332,64

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ obchodu a služieb Galanta

Objekt: Trieda 44 A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 791,70 1,586

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 678,52 1,586

72	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	12,000	6,84	82,08	0,134
74	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	40,150	0,79	31,72	0,000
76	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	8,271	7,03	58,15	0,008
77	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	40,150	34,24	1 374,74	1,392
27	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	88,21	88,21	0,040
28	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 900x1970x100 mm L	ks	1,000	43,62	43,62	0,011

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 95,27 0,000

26	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600	32,02	51,23	0,000
19	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,298	14,88	4,43	0,000
20	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,298	10,43	3,11	0,000
21	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,298	17,96	5,35	0,000
22	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,980	0,54	1,61	0,000
23	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,298	15,02	4,48	0,000
24	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,490	1,68	2,50	0,000
25	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,298	75,71	22,56	0,000

99 Presun hmôt HSV 17,91 0,000

17	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,586	11,29	17,91	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 5 795,81 0,603

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 9,36 0,001

44	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	4,900	1,91	9,36	0,001
----	-------------	--	---	-------	------	------	-------

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 344,50 0,016

45	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,000	7,49	7,49	0,000
46	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	45,51	45,51	0,000
47	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	110,16	110,16	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,77	10,77	0,000
49	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	127,86	127,86	0,001
50	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	10,57	10,57	0,000
51	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	31,11	31,11	0,000
52	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,435	0,30	1,03	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 106,65 0,005

32	733120819.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	4,000	2,83	11,32	0,000
38	733160000.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarianím PN 20 D 16	m	4,000	7,01	28,04	0,000
39	286140023200.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	4,000	0,98	3,92	0,001
36	733160009.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarianím PN 20 D 32	m	4,900	9,37	45,91	0,000
37	286140023500.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 32x3,6 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	4,900	3,24	15,88	0,004
53	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,051	1,50	1,58	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 370,62 0,043

33	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceleových článkových, -0,01057t	m2	2,000	1,68	3,36	0,000
34	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	15,53	31,06	0,000
35	484530015803.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 600x1200x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	2,000	165,09	330,18	0,043
67	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,646	1,65	6,02	0,000

766 Konštrukcie stolárske 209,74 0,026

29	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	47,79	47,79	0,000
30	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	26,10	26,10	0,001
31	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	1,000	134,19	134,19	0,025
54	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,081	0,80	1,66	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 238,25 0,023

10	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	28,000	4,34	121,52	0,000
11	611990003200.S	Líšta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	28,280	2,89	81,73	0,023
12	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	2,000	6,32	12,64	0,000
13	611990001200.S	Líšta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm	m	2,020	9,84	19,88	0,000
55	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,358	1,05	2,48	0,000

776 Podlahy povlakové 3 452,82 0,359

1	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	28,000	1,75	49,00	0,000
2	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	40,150	4,45	178,67	0,000
7	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	40,150	13,90	558,09	0,012

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
8	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	41,355	29,24	1 209,22	0,163
5	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	40,150	1,58	63,44	0,000
6	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	40,150	1,08	43,36	0,003
4	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	40,150	14,02	562,90	0,181
3	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	40,150	19,33	776,10	0,000
9	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,408	0,35	12,04	0,000

781

Obklady

229,86

0,055

69	781445124.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 250x330 mm	m2	3,400	39,86	135,52	0,011
70	597640001900.S	Obkladačky keramické lxxvhr 250x330x7 mm	m2	3,536	25,28	89,39	0,044
71	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,249	2,20	4,95	0,000

784

Maľby

834,01

0,074

57	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	120,500	0,61	73,51	0,001
59	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	120,500	1,56	187,98	0,015
60	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	120,500	0,31	37,36	0,004
58	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	40,000	1,60	64,00	0,000
61	784426110.S	Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	120,500	3,91	471,16	0,054

Celkom

7 587,51

2,189

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SOŠ obchodu a služieb Galanta	JKSO	
Názov objektu	Trieda 47 A	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	31.07.2026	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 883,74	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	763,05	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 368,65	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 843,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 858,44	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
						23 Súčet 7, 12, 19-22			10 858,44
Dátum a podpis				Pečiatka		24 DPH 23,00 % z 10 858,44			2 497,44
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23-24)			13 355,88
						E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa			0,00
Zhotoviteľ						27 Kľzavá doložka			0,00
						28 Zvýhodnenie + -			0,00
Dátum a podpis				Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: SOŠ obchodu a služieb Galanta

Objekt: Trieda 47 A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 646,79 2,424

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 511,58 2,424

72	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	21,000	6,84	143,64	0,235
73	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	61,300	0,79	48,43	0,000
74	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	12,628	7,03	88,77	0,013
75	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	61,300	34,24	2 098,91	2,126
27	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	88,21	88,21	0,040
28	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm L	ks	1,000	43,62	43,62	0,011

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 107,84 0,000

26	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600	32,02	51,23	0,000
19	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,383	14,88	5,70	0,000
20	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,383	10,43	3,99	0,000
21	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,383	17,96	6,88	0,000
22	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,830	0,54	2,07	0,000
23	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,383	15,02	5,75	0,000
24	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,915	1,68	3,22	0,000
25	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,383	75,71	29,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 27,37 0,000

17	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	2,424	11,29	27,37	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 8 211,65 0,849

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 26,74 0,003

44	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	14,000	1,91	26,74	0,003
----	-------------	--	---	--------	------	-------	-------

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 344,50 0,016

45	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,000	7,49	7,49	0,000
46	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	45,51	45,51	0,000
47	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	110,16	110,16	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,77	10,77	0,000
49	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	127,86	127,86	0,001
50	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	10,57	10,57	0,000
51	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	31,11	31,11	0,000
52	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,435	0,30	1,03	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 245,08 0,013

32	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	6,000	2,83	16,98	0,000
38	733160000.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarom PN 20 D 16	m	6,000	7,01	42,06	0,000
39	286140023200.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	6,000	0,98	5,88	0,001
36	733160009.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarom PN 20 D 32	m	14,000	9,37	131,18	0,001
37	286140023500.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 32x3,6 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	14,000	3,24	45,36	0,011
53	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	2,415	1,50	3,62	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 555,92 0,065

33	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	3,000	1,68	5,04	0,000
34	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	15,53	46,59	0,000
35	484530015803.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhľ 600x1200x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	3,000	165,09	495,27	0,065
67	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,469	1,65	9,02	0,000

766 Konštrukcie stolárske 209,74 0,026

29	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	47,79	47,79	0,000
30	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	26,10	26,10	0,001
31	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	134,19	134,19	0,025
54	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,081	0,80	1,66	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 324,50 0,035

10	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	42,000	4,34	182,28	0,001
11	611990003200.S	Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	42,420	2,89	122,59	0,034
12	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	1,000	6,32	6,32	0,000
13	611990001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm	m	1,010	9,84	9,94	0,000
55	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,211	1,05	3,37	0,000

776 Podlahy povlakové 5 270,33 0,549

1	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	42,000	1,75	73,50	0,000
2	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	61,300	4,45	272,79	0,000
7	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	61,300	13,90	852,07	0,018

8	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	63,139	29,24	1 846,18	0,249
5	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	61,300	1,58	96,85	0,000
6	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	61,300	1,08	66,20	0,005
4	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	61,300	14,02	859,43	0,276
3	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	61,300	19,33	1 184,93	0,000
9	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,520	0,35	18,38	0,000

781	Obklady	229,86	0,055
-----	---------	--------	-------

69	781445124.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 250x330 mm	m2	3,400	39,86	135,52	0,011
70	597640001900.S	Obkladačky keramické lxvxhr 250x330x7 mm	m2	3,536	25,28	89,39	0,044
71	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,249	2,20	4,95	0,000

784	Mal'by	1 004,98	0,087
-----	--------	----------	-------

57	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	142,000	0,61	86,62	0,001
59	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	142,000	1,56	221,52	0,018
60	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	142,000	0,31	44,02	0,004
58	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	61,000	1,60	97,60	0,000
61	784426110.S	Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	142,000	3,91	555,22	0,063

Celkom	10 858,44	3,274
---------------	------------------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SOŠ obchodu a služieb Galanta	JKSO	
Názov objektu	Trieda 48 A	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	31.07.2026	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 754,27	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	710,57	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 126,35	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 577,42	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 168,61	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	10 168,61
Objednávateľ			24	DPH 23,00 % z 10 168,61	2 338,78
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 507,39
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ obchodu a služieb Galanta

Objekt: Trieda 48 A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 464,84 2,241

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 334,21 2,241

72	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	18,000	6,84	123,12	0,201
73	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	57,000	0,79	45,03	0,000
74	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	11,742	7,03	82,55	0,012
75	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	57,000	34,24	1 951,68	1,977
27	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	88,21	88,21	0,040
28	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 900x1970x100 mm L	ks	1,000	43,62	43,62	0,011

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 105,33 0,000

26	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600	32,02	51,23	0,000
19	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,366	14,88	5,45	0,000
20	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,366	10,43	3,82	0,000
21	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,366	17,96	6,57	0,000
22	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,660	0,54	1,98	0,000
23	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,366	15,02	5,50	0,000
24	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,830	1,68	3,07	0,000
25	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,366	75,71	27,71	0,000

99 Presun hmôt HSV 25,30 0,000

17	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,241	11,29	25,30	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 7 703,77 0,795

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 26,74 0,003

44	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	14,000	1,91	26,74	0,003
----	-------------	--	---	--------	------	-------	-------

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 344,50 0,016

45	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,000	7,49	7,49	0,000
46	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	45,51	45,51	0,000
47	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	110,16	110,16	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,77	10,77	0,000
49	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	127,86	127,86	0,001
50	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	10,57	10,57	0,000
51	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	31,11	31,11	0,000
52	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,435	0,30	1,03	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 245,08 0,013

32	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	6,000	2,83	16,98	0,000
38	733160000.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvaráním PN 20 D 16	m	6,000	7,01	42,06	0,000
39	286140023200.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	6,000	0,98	5,88	0,001
36	733160009.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvaráním PN 20 D 32	m	14,000	9,37	131,18	0,001
37	286140023500.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 32x3,6 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	14,000	3,24	45,36	0,011
53	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	2,415	1,50	3,62	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 555,92 0,065

33	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	3,000	1,68	5,04	0,000
34	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	15,53	46,59	0,000
35	484530015803.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 600x1200x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	3,000	165,09	495,27	0,065
67	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,469	1,65	9,02	0,000

766 Konštrukcie stolárske 209,74 0,026

29	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	47,79	47,79	0,000
30	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	26,10	26,10	0,001
31	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	134,19	134,19	0,025
54	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,081	0,80	1,66	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 243,82 0,026

10	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	31,000	4,34	134,54	0,000
11	611990003200.S	Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	31,310	2,89	90,49	0,025
12	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	1,000	6,32	6,32	0,000
13	611990001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm	m	1,010	9,84	9,94	0,000
55	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,413	1,05	2,53	0,000

776 Podlahy povlakové 4 886,49 0,510

1	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	31,000	1,75	54,25	0,000
2	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	57,000	4,45	253,65	0,000
7	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	57,000	13,90	792,30	0,017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
8	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	58,710	29,24	1 716,68	0,232
5	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	57,000	1,58	90,06	0,000
6	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	57,000	1,08	61,56	0,005
4	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	57,000	14,02	799,14	0,257
3	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	57,000	19,33	1 101,81	0,000
9	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,695	0,35	17,04	0,000

781

Obklady

202,82

0,049

69	781445124.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 250x330 mm	m2	3,000	39,86	119,58	0,010
70	597640001900.S	Obkladačky keramické lxvxhr 250x330x7 mm	m2	3,120	25,28	78,87	0,039
71	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,985	2,20	4,37	0,000

784

Maľby

988,66

0,086

57	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	138,000	0,61	84,18	0,001
59	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	138,000	1,56	215,28	0,018
60	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	138,000	0,31	42,78	0,004
58	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	57,000	1,60	91,20	0,000
61	784426110.S	Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	142,000	3,91	555,22	0,063

Celkom

10 168,61

3,035

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **SOŠ obchodu a služieb Galanta**

Názov objektu **Trieda 45 A**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

31.07.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 496,82	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	680,31	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 568,67	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 161,66	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 907,46	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 907,46
24	DPH 23,00 % z 8 907,46	2 048,72
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 956,18

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ obchodu a služieb Galanta
Objekt: Trieda 45 A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 177,13 2,001

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 054,24 2,001

72	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	24,000	6,84	164,16	0,269
73	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	48,200	0,79	38,08	0,000
74	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	9,929	7,03	69,80	0,010
75	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	48,200	34,24	1 650,37	1,672
27	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	88,21	88,21	0,040
28	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm L	ks	1,000	43,62	43,62	0,011

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 100,30 0,000

26	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600	32,02	51,23	0,000
19	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,332	14,88	4,94	0,000
20	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,332	10,43	3,46	0,000
21	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,332	17,96	5,96	0,000
22	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,320	0,54	1,79	0,000
23	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,332	15,02	4,99	0,000
24	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,660	1,68	2,79	0,000
25	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,332	75,71	25,14	0,000

99 Presun hmôt HSV 22,59 0,000

17	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,001	11,29	22,59	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 6 730,33 0,696

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 23,68 0,003

44	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	12,400	1,91	23,68	0,003
----	-------------	--	---	--------	------	-------	-------

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 344,50 0,016

45	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,000	7,49	7,49	0,000
46	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	45,51	45,51	0,000
47	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	110,16	110,16	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,77	10,77	0,000
49	55145000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	127,86	127,86	0,001
50	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	10,57	10,57	0,000
51	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	31,11	31,11	0,000
52	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,435	0,30	1,03	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 202,65 0,011

32	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	4,000	2,83	11,32	0,000
38	733160000.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarom PN 20 D 16	m	4,000	7,01	28,04	0,000
39	286140023200.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	4,000	0,98	3,92	0,001
36	733160009.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarom PN 20 D 32	m	12,400	9,37	116,19	0,001
37	286140023500.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 32x3,6 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	12,400	3,24	40,18	0,009
53	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,997	1,50	3,00	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 370,62 0,043

33	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	2,000	1,68	3,36	0,000
34	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	15,53	31,06	0,000
35	484530015803.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 600x1200x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	2,000	165,09	330,18	0,043
67	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,646	1,65	6,02	0,000

766 Konštrukcie stolárske 209,74 0,026

29	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	47,79	47,79	0,000
30	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	26,10	26,10	0,001
31	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	134,19	134,19	0,025
54	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,081	0,80	1,66	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 220,35 0,023

10	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	27,800	4,34	120,65	0,000
11	611990003200.S	Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	28,078	2,89	81,15	0,022
12	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	1,000	6,32	6,32	0,000
13	611990001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm	m	1,010	9,84	9,94	0,000
55	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,181	1,05	2,29	0,000

776 Podlahy povlakové 4 134,88 0,432

1	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	27,800	1,75	48,65	0,000
2	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	48,200	4,45	214,49	0,000
7	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	48,200	13,90	669,98	0,014

8	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	49,646	29,24	1 451,65	0,196
5	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	48,200	1,58	76,16	0,000
6	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	48,200	1,08	52,06	0,004
4	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	48,200	14,02	675,76	0,217
3	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	48,200	19,33	931,71	0,000
9	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,205	0,35	14,42	0,000

0.053

69	781445124.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmeľu v obmedzenom priestore veľ. 250x330 mm	m2	3,300	39,86	131,54	0,011
70	597640001900.S	Obkladačky keramické lxxvxxr 250x330x7 mm	m2	3,432	25,28	86,76	0,043
71	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,183	2,20	4,80	0,000

0.088

57	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	144,600	0,61	88,21	0,001
59	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	144,600	1,56	225,58	0,018
60	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	144,600	0,31	44,83	0,005
58	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	48,000	1,60	76,80	0,000
61	784426110.S	Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	144,600	3,91	565,39	0,065

2,697

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **SOŠ obchodu a služieb Galanta**

Názov objektu **Trieda 51 A**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

31.07.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	792,08	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00		
2		Montáž	455,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	2 267,98	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00		
4		Montáž	1 794,05	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		5 309,71	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00		

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 309,71
24	DPH 23,00 % z 5 309,71	1 221,23
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 530,94

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: SOŠ obchodu a služieb Galanta

Objekt: Trieda 51 A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 247,68 1,099

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 145,47 1,099

72	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	17,000	6,84	116,28	0,190
73	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	24,600	0,79	19,43	0,000
74	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	5,068	7,03	35,63	0,005
75	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	24,600	34,24	842,30	0,853
27	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	88,21	88,21	0,040
28	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm L	ks	1,000	43,62	43,62	0,011

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 89,80 0,000

26	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600	32,02	51,23	0,000
19	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,261	14,88	3,88	0,000
20	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,261	10,43	2,72	0,000
21	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,261	17,96	4,69	0,000
22	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,610	0,54	1,41	0,000
23	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,261	15,02	3,92	0,000
24	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,305	1,68	2,19	0,000
25	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,261	75,71	19,76	0,000

99 Presun hmôt HSV 12,41 0,000

17	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,099	11,29	12,41	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 062,03 0,428

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 9,93 0,001

44	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	5,200	1,91	9,93	0,001
----	-------------	--	---	-------	------	------	-------

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 344,50 0,016

45	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,000	7,49	7,49	0,000
46	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	45,51	45,51	0,000
47	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	110,16	110,16	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,77	10,77	0,000
49	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	127,86	127,86	0,001
50	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	10,57	10,57	0,000
51	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	31,11	31,11	0,000
52	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,435	0,30	1,03	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 110,48 0,005

32	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	4,000	2,83	11,32	0,000
38	733160000.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarom PN 20 D 16	m	4,000	7,01	28,04	0,000
39	286140023200.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 70°C), stlačeného vzduchu	m	4,000	0,98	3,92	0,001
36	733160009.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarom PN 20 D 32	m	5,200	9,37	48,72	0,000
37	286140023500.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 32x3,6 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 70°C), stlačeného vzduchu	m	5,200	3,24	16,85	0,004
53	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,089	1,50	1,63	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 370,62 0,043

33	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	2,000	1,68	3,36	0,000
34	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	15,53	31,06	0,000
35	484530015803.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 600x1200x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	2,000	165,09	330,18	0,043
67	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,646	1,65	6,02	0,000

766 Konštrukcie stolárske 209,74 0,026

29	766662113.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	47,79	47,79	0,000
30	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	26,10	26,10	0,001
31	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	134,19	134,19	0,025
54	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,081	0,80	1,66	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 163,13 0,017

10	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	20,000	4,34	86,80	0,000
11	611990003200.S	Lišta sokľová MDF, vxš 60x20 mm	m	20,200	2,89	58,38	0,016
12	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	1,000	6,32	6,32	0,000
13	611990001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm	m	1,010	9,84	9,94	0,000
55	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,614	1,05	1,69	0,000

776 Podlahy povlakové 2 120,54 0,220

1	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	20,000	1,75	35,00	0,000
2	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	24,600	4,45	109,47	0,000
7	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	24,600	13,90	341,94	0,007

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
8	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	25,338	29,24	740,88	0,100
5	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	24,600	1,58	38,87	0,000
6	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	24,600	1,08	26,57	0,002
4	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	24,600	14,02	344,89	0,111
3	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	24,600	19,33	475,52	0,000
9	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,131	0,35	7,40	0,000

781

Obklady

223,10

0,053

69	781445124.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 250x330 mm	m2	3,300	39,86	131,54	0,011
70	597640001900.S	Obkladačky keramické lxxvhr 250x330x7 mm	m2	3,432	25,28	86,76	0,043
71	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,183	2,20	4,80	0,000

784

Maľby

509,99

0,045

57	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	73,800	0,61	45,02	0,000
59	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	73,800	1,56	115,13	0,009
60	784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	73,800	0,31	22,88	0,002
58	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	24,000	1,60	38,40	0,000
61	784426110.S	Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	73,800	3,91	288,56	0,033

Celkom

5 309,71

1,527

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SOŠ obchodu a služieb Galanta	JKSO	
Názov objektu	Trieda 52 A	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	31.07.2026	CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR									
A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	792,08	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	455,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 267,98	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 794,05	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 309,71	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	5 309,71
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 23,00 % z 5 309,71	1 221,23
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 530,94
		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Klízáva doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: SOŠ obchodu a služieb Galanta

Objekt: Trieda 52 A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 247,68 1,099

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 145,47 1,099

72	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	17,000	6,84	116,28	0,190
73	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	24,600	0,79	19,43	0,000
74	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	5,068	7,03	35,63	0,005
75	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	24,600	34,24	842,30	0,853
27	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	88,21	88,21	0,040
28	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm L	ks	1,000	43,62	43,62	0,011

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 89,80 0,000

26	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600	32,02	51,23	0,000
19	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,261	14,88	3,88	0,000
20	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,261	10,43	2,72	0,000
21	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,261	17,96	4,69	0,000
22	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,610	0,54	1,41	0,000
23	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,261	15,02	3,92	0,000
24	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,305	1,68	2,19	0,000
25	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,261	75,71	19,76	0,000

99 Presun hmôt HSV 12,41 0,000

17	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,099	11,29	12,41	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 062,03 0,428

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 9,93 0,001

44	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	5,200	1,91	9,93	0,001
----	-------------	--	---	-------	------	------	-------

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 344,50 0,016

45	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,000	7,49	7,49	0,000
46	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	45,51	45,51	0,000
47	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	110,16	110,16	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,77	10,77	0,000
49	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	127,86	127,86	0,001
50	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	10,57	10,57	0,000
51	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	31,11	31,11	0,000
52	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,435	0,30	1,03	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 110,48 0,005

32	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	4,000	2,83	11,32	0,000
38	733160000.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 16	m	4,000	7,01	28,04	0,000
39	286140023200.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 70°C), stlačeného vzduchu	m	4,000	0,98	3,92	0,001
36	733160009.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 32	m	5,200	9,37	48,72	0,000
37	286140023500.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 32x3,6 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 70°C), stlačeného vzduchu	m	5,200	3,24	16,85	0,004
53	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,089	1,50	1,63	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 370,62 0,043

33	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	2,000	1,68	3,36	0,000
34	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	15,53	31,06	0,000
35	484530015803.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxh/ 600x1200x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	2,000	165,09	330,18	0,043
67	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,646	1,65	6,02	0,000

766 Konštrukcie stolárske 209,74 0,026

29	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	47,79	47,79	0,000
30	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	26,10	26,10	0,001
31	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	134,19	134,19	0,025
54	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,081	0,80	1,66	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 163,13 0,017

10	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	20,000	4,34	86,80	0,000
11	611990003200.S	Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	20,200	2,89	58,38	0,016
12	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	1,000	6,32	6,32	0,000
13	611990001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm	m	1,010	9,84	9,94	0,000
55	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,614	1,05	1,69	0,000

776 Podlahy povlakové 2 120,54 0,220

1	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	20,000	1,75	35,00	0,000
2	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	24,600	4,45	109,47	0,000
7	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	24,600	13,90	341,94	0,007

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
8	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	25,338	29,24	740,88	0,100
5	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	24,600	1,58	38,87	0,000
6	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	24,600	1,08	26,57	0,002
4	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	24,600	14,02	344,89	0,111
3	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	24,600	19,33	475,52	0,000
9	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,131	0,35	7,40	0,000

781

Obklady

223,10

0,053

69	781445124.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 250x330 mm	m2	3,300	39,86	131,54	0,011
70	597640001900.S	Obkladačky keramické lxxvhr 250x330x7 mm	m2	3,432	25,28	86,76	0,043
71	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,183	2,20	4,80	0,000

784

Maľby

509,99

0,045

57	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	73,800	0,61	45,02	0,000
59	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	73,800	1,56	115,13	0,009
60	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	73,800	0,31	22,88	0,002
58	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	24,000	1,60	38,40	0,000
61	784426110.S	Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	73,800	3,91	288,56	0,033

Celkom

5 309,71

1,527

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **SOŠ obchodu a služieb Galanta**

Názov objektu **Zázemie 46 A**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

31.07.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	661,22	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	354,12	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 487,49	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 322,19	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 825,02	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 825,02
24	DPH 23,00 % z 3 825,02	879,75
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 704,77

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ obchodu a služieb Galanta

Objekt: Zázemie 46 A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 015,34

0,841

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

923,87

0,841

72	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	7,000	6,84	47,88	0,078
73	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	20,400	0,79	16,12	0,000
74	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	4,202	7,03	29,54	0,004
75	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	20,400	34,24	698,50	0,707
27	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	88,21	88,21	0,040
28	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm L	ks	1,000	43,62	43,62	0,011

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

81,98

0,000

26	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600	32,02	51,23	0,000
19	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,208	14,88	3,10	0,000
20	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,208	10,43	2,17	0,000
21	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,208	17,96	3,74	0,000
22	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,080	0,54	1,12	0,000
23	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,208	15,02	3,12	0,000
24	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,040	1,68	1,75	0,000
25	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,208	75,71	15,75	0,000

99

Presun hmôt HSV

9,49

0,000

17	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,841	11,29	9,49	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

2 809,68

0,288

723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

7,26

0,001

44	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	3,800	1,91	7,26	0,001
----	-------------	--	---	-------	------	------	-------

733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

70,60

0,004

32	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	2,000	2,83	5,66	0,000
38	733160000.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarovaním PN 20 D 16	m	2,000	7,01	14,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39	286140023200.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 16x2,2 mm dĺ. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	2,000	0,98	1,96	0,000
36	733160009.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvaraním PN 20 D 32	m	3,800	9,37	35,61	0,000
37	286140023500.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 32x3,6 mm dĺ. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	3,800	3,24	12,31	0,003
53	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,696	1,50	1,04	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 185,31 0,022

33	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	1,000	1,68	1,68	0,000
34	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	15,53	15,53	0,000
35	484530015803.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 600x1200x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	165,09	165,09	0,022
67	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,823	1,65	3,01	0,000

766 Konštrukcie stolárske 209,74 0,026

29	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	47,79	47,79	0,000
30	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	26,10	26,10	0,001
31	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	134,19	134,19	0,025
54	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,081	0,80	1,66	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 151,40 0,015

10	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	18,400	4,34	79,86	0,000
11	611990003200.S	Lišta sokľová MDF, vxš 60x20 mm	m	18,584	2,89	53,71	0,015
12	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	1,000	6,32	6,32	0,000
13	611990001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm	m	1,010	9,84	9,94	0,000
55	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,498	1,05	1,57	0,000

776 Podlahy povlakové 1 761,67 0,183

1	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	18,400	1,75	32,20	0,000
2	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	20,400	4,45	90,78	0,000
7	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	20,400	13,90	283,56	0,006
8	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	21,012	29,24	614,39	0,083
5	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	20,400	1,58	32,23	0,000
6	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	20,400	1,08	22,03	0,002
4	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	20,400	14,02	286,01	0,092
3	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	20,400	19,33	394,33	0,000
9	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,555	0,35	6,14	0,000

784 Maľby 423,70 0,037

57	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	61,300	0,61	37,39	0,000
----	-------------	--	----	--------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	61,300	1,56	95,63	0,008
60	784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	61,300	0,31	19,00	0,002
58	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	20,000	1,60	32,00	0,000
61	784426110.S	Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	61,300	3,91	239,68	0,027

Celkom

3 825,02

1,129

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **SOŠ obchodu a služieb Galanta**

Názov objektu **Zázemie 50 A**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

31.07.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	661,22	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00		
2		Montáž	354,12	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	1 487,49	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00		
4		Montáž	1 322,19	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		3 825,02	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 825,02
24	DPH 23,00 % z 3 825,02	879,75
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 704,77

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ obchodu a služieb Galanta

Objekt: Zázemie 50 A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 015,34 0,841

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 923,87 0,841

72	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	7,000	6,84	47,88	0,078
73	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	20,400	0,79	16,12	0,000
74	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	4,202	7,03	29,54	0,004
75	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	20,400	34,24	698,50	0,707
27	642944121.S	Dodatočná montáž ocefovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	88,21	88,21	0,040
28	553310007700.S	Zárubňa ocefová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm L	ks	1,000	43,62	43,62	0,011

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 81,98 0,000

26	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600	32,02	51,23	0,000
19	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,208	14,88	3,10	0,000
20	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,208	10,43	2,17	0,000
21	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,208	17,96	3,74	0,000
22	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,080	0,54	1,12	0,000
23	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,208	15,02	3,12	0,000
24	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,040	1,68	1,75	0,000
25	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,208	75,71	15,75	0,000

99 Presun hmôt HSV 9,49 0,000

17	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,841	11,29	9,49	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 809,68 0,288

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 7,26 0,001

44	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	3,800	1,91	7,26	0,001
----	-------------	--	---	-------	------	------	-------

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 70,60 0,004

32	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	2,000	2,83	5,66	0,000
38	733160000.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarovaním PN 20 D 16	m	2,000	7,01	14,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39	286140023200.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	2,000	0,98	1,96	0,000
36	733160009.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvaraním PN 20 D 32	m	3,800	9,37	35,61	0,000
37	286140023500.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 32x3,6 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu	m	3,800	3,24	12,31	0,003
53	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,696	1,50	1,04	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 185,31 0,022

33	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	1,000	1,68	1,68	0,000
34	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	15,53	15,53	0,000
35	484530015803.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 600x1200x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	165,09	165,09	0,022
67	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,823	1,65	3,01	0,000

766 Konštrukcie stolárske 209,74 0,026

29	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	47,79	47,79	0,000
30	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	26,10	26,10	0,001
31	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	134,19	134,19	0,025
54	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,081	0,80	1,66	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 151,40 0,015

10	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	18,400	4,34	79,86	0,000
11	611990003200.S	Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	18,584	2,89	53,71	0,015
12	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	1,000	6,32	6,32	0,000
13	611990001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm	m	1,010	9,84	9,94	0,000
55	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,498	1,05	1,57	0,000

776 Podlahy povlakové 1 761,67 0,183

1	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	18,400	1,75	32,20	0,000
2	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	20,400	4,45	90,78	0,000
7	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	20,400	13,90	283,56	0,006
8	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	21,012	29,24	614,39	0,083
5	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	20,400	1,58	32,23	0,000
6	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	20,400	1,08	22,03	0,002
4	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	20,400	14,02	286,01	0,092
3	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	20,400	19,33	394,33	0,000
9	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,555	0,35	6,14	0,000

784 Maľby 423,70 0,037

57	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	61,300	0,61	37,39	0,000
----	-------------	--	----	--------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	61,300	1,56	95,63	0,008
60	784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	61,300	0,31	19,00	0,002
58	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	20,000	1,60	32,00	0,000
61	784426110.S	Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	61,300	3,91	239,68	0,027

Celkom

3 825,02

1,129

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **SOŠ obchodu a služieb Galanta**

Názov objektu **Chodba na 2. poschodí**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

31.07.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 401,43	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 237,60	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	12 323,70	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	16 775,53	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		35 738,26	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 35 738,26

24 DPH 23,00 % z 35 738,26 8 219,80

25 Cena s DPH (r. 23-24) 43 958,06

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ obchodu a služieb Galanta

Objekt: Chodba na 2. poschodí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 639,03 6,349

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 639,03 6,349

26	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	182,000	0,79	143,78	0,000
27	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	37,492	7,03	263,57	0,037
28	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	182,000	34,24	6 231,68	6,312

PSV Práce a dodávky PSV 29 099,23 2,452

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 739,87 0,087

1	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	3,200	1,68	5,38	0,000
2	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	15,53	62,12	0,000
3	484530015803.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 600x1200x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	4,000	165,09	660,36	0,086
4	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,279	1,65	12,01	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 759,81 0,085

5	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	104,000	4,34	451,36	0,002
6	611990003200.S	Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	104,000	2,89	300,56	0,083
9	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,519	1,05	7,89	0,000

776 Podlahy povlakové 15 268,45 1,608

11	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	182,000	4,45	809,90	0,000
12	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	182,000	13,90	2 529,80	0,055
13	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	182,000	29,24	5 321,68	0,719
14	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	182,000	1,58	287,56	0,000
15	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	182,000	1,08	196,56	0,015
16	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	182,000	14,02	2 551,64	0,819
17	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	182,000	19,33	3 518,06	0,000
18	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	152,152	0,35	53,25	0,000

783 Nátery 8 550,96 0,339

24	783802822.S	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	246,000	10,89	2 678,94	0,020
----	-------------	--	----	---------	-------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	783811120.S	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnás. 1x email a 3x plným tmelením	m2	246,000	23,87	5 872,02	0,319

784

Maľby

3 780,14

0,333

19	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	546,000	0,61	333,06	0,003
20	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	546,000	1,56	851,76	0,070
21	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	546,000	0,31	169,26	0,017
22	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	182,000	1,60	291,20	0,000
23	784426110.S	Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	546,000	3,91	2 134,86	0,244

Celkom

35 738,26

8,801

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SOŠ obchodu a služieb Galanta	JKSO	
Názov objektu	Modernizácia SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB - BLOK A - II.NP- elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	31.07.2026	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	23 641,56					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	21 332,65					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		44 974,21	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
								23 Súčet 7, 12, 19-22		44 974,21	
Dátum a podpis				Pečiatka				24 DPH 23,00 % z 44 974,21		10 344,07	
Objednávateľ								25 Cena s DPH (r. 23-24)		55 318,28	
								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka							
Zhotoviteľ								26 Dodávky zadávateľa		0,00	
								27 Kľzavá doložka		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		0,00	

ROZPOČET

Stavba: SOŠ obchodu a služieb Galanta

Objekt: Modernizácia SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB - BLOK A - II.NP- elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21-M		Elektromontáže				44 974,21	0,000
1	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	170,000	1,32	224,40	0,000
2	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	170,000	0,29	49,30	0,000
3	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	15,000	8,44	126,60	0,000
4	345410002600.S	Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	15,000	1,10	16,50	0,000
5	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	m	452,000	6,18	2 793,36	0,000
6	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	93,000	9,03	839,79	0,000
7	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	3,000	8,36	25,08	0,000
8	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP20	ks	3,000	8,09	24,27	0,000
9	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	2,000	9,41	18,82	0,000
10	345330002970.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP20	ks	2,000	5,80	11,60	0,000
11	210110021	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač. -radenie 7	ks	3,000	9,41	28,23	0,000
12	345320003100	Krížový prepínač č.7 pod omietkou, IP20, typu Legrand Valena	ks	3,000	9,80	29,40	0,000
13	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	7,000	8,36	58,52	0,000
14	3450201480	Sériový spínač č.5 pod omietkou, IP20	ks	7,000	7,13	49,91	0,000
15	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	103,000	8,36	861,08	0,000
16	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená s detskou ochranou, radenie 2P+PE, komplet, IP20	ks	103,000	9,41	969,23	0,000
17	2101110211	Zásuvka do parapetného kanála, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	100,000	9,31	931,00	0,000
18	345510005400	Jednozásuvka 16A/230V, IP20, typu Legrand do parapetného kanála	ks	100,000	10,93	1 093,00	0,000
19	210110095	Tlačidlo TOTAL STOP	ks	1,000	24,89	24,89	0,000
20	3410113693	Tlačidlo TOTAL STOP	ks	1,000	66,50	66,50	0,000
21	210190002	Montáž a zapojenie rozvádzača R3	ks	1,000	522,50	522,50	0,000
22	3570316200	Rozvádzač R3	ks	1,000	1 129,55	1 129,55	0,000
23	210190002	Montáž a zapojenie rozvádzača R3.1	ks	1,000	427,50	427,50	0,000
24	3570316200	Rozvádzač R3.1	ks	1,000	945,25	945,25	0,000
25	210190002	Montáž a zapojenie rozvádzača R3.2	ks	1,000	427,50	427,50	0,000
26	3570316200	Rozvádzač R3.2	ks	1,000	850,25	850,25	0,000
27	210201520.S	Montáž a zapojenie núdzového LED svietidla, 1W, 1h, IP20	ks	7,000	17,86	125,02	0,000
28	348150000900.S	Núdzové LED svietidlo, 1W, 1h, IP20	ks	7,000	53,01	371,07	0,000
29	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 40 W, IP20	ks	73,000	21,09	1 539,57	0,000
30	348120000300.S	Prisadené LED svietidlo, 40W, 230V, IP20	ks	73,000	53,20	3 883,60	0,000
31	2108000101	Vodič meďený uložený pevne N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 1x6 mm2 RE zľž	m	25,000	0,56	14,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	34103501861	N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 1x6 mm2 RE z/ž Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000	2,40	60,00	0,000
33	210800012	Vodič medený uložený pevne N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 1x16 mm2 RE z/ž	m	50,000	1,14	57,00	0,000
34	3410350189	N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 1x16 mm2 RE z/ž Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	4,89	244,50	0,000
35	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 3x1,5 mm2	m	880,000	0,67	589,60	0,000
36	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 3x1,5 mm2	m	880,000	1,26	1 108,80	0,000
37	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O B2ca,s1,d1,a1 3x1,5 mm2	m	180,000	0,67	120,60	0,000
38	341610014200	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O B2ca,s1,d1,a1 3x1,5 mm2	m	180,000	1,26	226,80	0,000
39	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 3x2,5 mm2	m	1 880,000	0,68	1 278,40	0,000
40	3410350865	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 3x2,5 mm2	m	1 880,000	1,81	3 402,80	0,000
41	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 5x6 mm2	m	88,000	1,71	150,48	0,000
42	3410350865	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 5x6mm2	m	88,000	8,12	714,56	0,000
43	220110651	Montáž rozvádzača, vysekanie muriva,osadenie skrine,zamurovanie-v tehlovom murive	ks	3,000	142,50	427,50	0,000
44	220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	15,000	8,36	125,40	0,000
45	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	170,000	4,99	848,30	0,000
46	210010142.S	Parapetný kanál dutý z PVC 110x70, vrátane príslušenstva	m	75,000	15,39	1 154,25	0,000
47	345750057900.S	Kanál parapetný dutý z PVC, 110X70 mm	m	75,000	36,58	2 743,50	0,000
48	210010108.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	75,000	1,42	106,50	0,000
49	345750065500.S	Žľab káblový LV 24x22mm 2m PVC biely	m	75,000	2,00	150,00	0,000
50	210010108.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 30x30, uložená pevne, vkladacia	m	25,000	1,44	36,00	0,000
51	345750065500.S	Žľab káblový LV 30x30mm 2m PVC biely	m	25,000	2,14	53,50	0,000
52	220511001	Montáž zásuvky RJ45 pod omietku	ks	32,000	8,36	267,52	0,000
53	374590000700	Zásuvka RJ45, IP20 Legrand	ks	32,000	18,53	592,96	0,000
54	210111012	Zásuvka MOSAIC RJ45 typu LEGRAND do podlahovej krabice	ks	38,000	7,22	274,36	0,000
55	3455100004010	Zásuvka Mosaic RJ45	ks	38,000	12,92	490,96	0,000
56	220511031.S	Kábel FTP	m	2 100,000	0,87	1 827,00	0,000
57	341230001200.S	Kábel medený dátový FTP LSOH cat 5e 4x2x0,5	m	2 100,000	1,14	2 394,00	0,000
58	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	25,000	1,32	33,00	0,000
59	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	25,000	0,29	7,25	0,000
60	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	25,000	4,99	124,75	0,000
61	220512020	Montáž dátového rozvádzača RACK, zapojenie a premeranie	ks	2,000	209,00	418,00	0,000
62	383180002700	Dátový rozvádzač RACK	ks	2,000	902,50	1 805,00	0,000
63	5850001000	Sadra	kg	250,000	0,63	157,50	0,000
64	DEM	Demontáž	h	45,000	23,75	1 068,75	0,000
65	MV	Murárske výpomoci	%	258,697	0,95	245,76	0,000
66	PM	Podružný materiál	%	425,350	2,85	1 212,25	0,000
67	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	398,550	0,95	378,62	0,000
68	D	Doprava	%	125,000	4,75	593,75	0,000
69	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	1,000	551,00	551,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
70	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	456,00	456,00	0,000

Celkom

44 974,21

0,000