

## **Zmluva o dielo č. 1/2018/SRR/OSaP**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### **I.**

## **ZMLUVNÉ STRANY**

### **1. Objednávateľ**

<b>Názov a adresa:</b>	<b>TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ</b> <b>Starohájska 10</b> <b>917 01 Trnava</b>
Štatutárny zástupca:	<b>Mgr. Jozef Viskupič, predseda</b>
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
a) zmluvných	Ing. Martin Halabrín
b) technických	Peter Sedláčik
c) kontrolovať v priebehu realizácie	(a, b)
d) prevziať dielo	(b)
e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny	(b)
IČO:	378 36901
DIČ:	2021628367
IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106
č. tel.:	033/55 59 111
č. faxu:	033/55 59 115

(ďalej len „Objednávateľ“)

### **2. Zhotoviteľ**

<b>Názov a adresa:</b>	<b>CESTY NITRA, a.s.</b> <b>Murgašova 6, 949 78 Nitra</b>
Zastúpený:	<b>Ing. Juraj Serva – výkonný riaditeľ,</b> splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
a)	zmluvných: Ing. Juraj Serva
b)	technických: Ing. Ľubomír Rác
c)	stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Balážik
IČO:	34128344
DIČ:	2020410788
IČ DPH:	SK2020410788
IBAN:	SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Č. tel.:	037/6920 500
č. faxu:	
Zapísaný:	OR Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka č. 140/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – zhotovenie stavby: **„Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu“** (ďalej len „dielo“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo Objednávateľovi.  
Objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Miesto realizácie prác: Katastrálne územie Kopčany v zmysle projektovej dokumentácie uvedenej v odseku 4.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej ako „PD“) s názvom: **„Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu“**, (ďalej len „PD“) spracovanej spoločnosťou Ing. Vojtech Krumpolec – AŽ Projekt, Toplianska 28, 821 07 Bratislava, (Príloha č. 1 tejto zmluvy), v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych predpisov a technických noriem.
5. Pred samotnou realizáciou stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu a predstihového výskumu podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v súlade so stanoviskom KPÚ Trnava č. TT-12/1553-5/7813/JAK zo dňa 28.12.2012 a rozhodnutím KPÚ Trnava č. KPÚTT-2017/7622-2/16887/JAK zo dňa 07.03.2017.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku miesta realizácie prác a v plnom rozsahu sa zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
7. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

### **III. KVALITA PREDMETU DIELA**

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.
3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:
  - a) predložením potvrdených realizačných projektov so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní;
  - b) zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápismi o skúškach;
  - c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevádzkovým poriadkom;
  - d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov;
  - e) kópiami zo stavebného denníka;
  - f) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;
  - g) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele;
  - h) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve;
  - i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce;
  - j) plánom užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa §14 zákona č. 254/1998 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby;
  - k) porealizačným zameraním (3x tlač, 1x CD nosič) vypracovaným odborne spôsobilým geodetom;
  - l) geometrickým plánom pre zápis do katastra nehnuteľností (3x).

### **IV. CENA DIELA**

1. Cena diela bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v čl. II. bod 7. tejto zmluvy vo výške: 797 668,21 Eur vrátane DPH v členení:

Cena diela celkom bez DPH:	664 723,51 Eur
20 % DPH:	132 944,70 Eur

-----

**Cena diela celkom s DPH:**

**797 668,21 Eur**

slovom: sedemstodevät'desiat'sedemtisíc'sesť'stošesť'desiat'osem Eur a dvadsaťjeden centov

2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby).
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
  - a) sa oboznámil s projektovou dokumentáciou,
  - b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
  - c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
  - d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
4. Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.
5. Cena dohodnutá v bode 1. zahŕňa náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
  - a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
    - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
    - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
    - súťažných podkladoch,
  - b) podmienok realizácie diela:
    - zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne potrebná),
    - obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
    - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
    - vykonanie všetkých geodetických úkonov spojených s realizáciou stavby,
    - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
    - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
    - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
    - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
    - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora),
    - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
    - náklady na stráženie staveniska a stavby,
    - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska,
- náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- náklady na zabezpečenie energetického certifikátu vrátane jeho príloh a energetického štítku,
- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- náklady na po realizačné zameranie,
- náklady na zhotovenie geometrického plánu,
- ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.

6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
- c) nepochopenia súťažných podkladov v procese verejného obstarávania,
- d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
- e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:

- a) súťažné podklady,
- b) kompletná PD pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt,
- c) stavebné povolenie č. 1550/12 zo dňa 28.08.2013, v zmysle rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. 456/15 zo dňa 21.05.2015 a rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. 567/17 zo dňa 14.08.2017,
- d) záväzné stanovisko KPÚ Trnava č. TT-12/ 1553-5/7813/JAK zo dňa 28.12.2012,
- e) rozhodnutie KPÚ Trnava č. KPUTT-2017/7622-2/16887/JAK zo dňa 07.03.2017,
- f) rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy č. OU-SE-PLO/2017/000164Mik zo dňa 22.12.2017,
- g) výkaz výmer podľa PD, predmetu zákazky a charakteru stavebných činností.

8. Ak Zhotoviteľ ocenil niektorú položku z predloženého výkazu výmer vo verejnej súťaži 0-vou hodnotou alebo ju neocenil vôbec, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných

sadzách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu.

9. Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela v termíne do odovzdania staveniska redukovať rozsah prác, prípadne zmenu materiálov v porovnaní s projektovou dokumentáciou po písomnom odsúhlasení spracovateľom PD v rozsahu najviac 20% z ceny diela, ak sa nedohodne so zhotoviteľom stavby inak.
10. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku). Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zmene dôjde až počas zabudovávania materiálov, prípadne 15 dní pred ich zabudovávaním (záväzná objednávacía doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať vo veciach technických za Objednávateľa uvedenou v čl. I. tejto zmluvy.
11. Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zmenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby uvedené v čl. I. tejto zmluvy, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.
12. V prípade, že pri realizácii diela príde k zmenám diela na základe požiadaviek Objednávateľa, je Objednávateľ povinný odovzdať Zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktoré Zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien upravených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak nie je možné tieto zmeny oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v Prílohe č. 1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 13 s podmienkou, že výšku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí Objednávateľ.
13. Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 12:
  - a) ceny materiálov sa uplatnia podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň obstarania,
  - b) ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) sa uplatnia podľa cien uvedených v špecifikácii (Príloha č. 1), resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov.
14. Ak sa vyskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné:
  - ak nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zisťovacom protokole, tak platí jednotková cena uvedená v ponukovej cene z rozpočtu stavby s výnimkou položiek, ktoré Zhotoviteľ neoceníl, ale sú súčasťou diela.

15. V prípade výskytu nepredvídateľných okolností, ktoré majú za následok realizáciu navyiac prác, Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov na navyiac práce povinný postupovať v súlade s §10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Ocenenie navyiac prác musí byť v súlade s bodom 12.

## V. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
- Termín odovzdania staveniska: **do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**
- Termín začatia prác: **do 7 dní od odovzdania staveniska**
- Termín odovzdania stavby: **do 12 mesiacov od začatia prác**
- Vypratanie staveniska: **do 5 dní od odovzdania stavby bez vád a nedorobkov**
2. Presný časový a vecný harmonogram, ktorý je pre Zhotoviteľa záväzný, je Prílohou č. 2 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením etapy harmonogramu podľa Prílohy č. 2 alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 1 tohto článku.
4. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane o 5 pracovných dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 3 tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený udeliť Zhotoviteľovi sankciu podľa čl. X bod 1 tejto zmluvy.
5. Dodržanie termínu podľa bodu 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
6. V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 1., má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť dielo v rozsahu podľa článku 2, v súlade s touto zmluvou, súťažnými podkladmi a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania v dohodnutej lehote.
8. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že stavba musí byť odovzdaná a prevzatá najneskôr v termíne uvedenom v bode 1 tohto článku.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena diela bude uhradená na základe čiastkových faktúr, ktorých výška bude zodpovedať zrealizovaným prácam za príslušné obdobie v hodnote zodpovedajúcej minimálne 10% zo zmluvnej ceny diela s DPH.

2. Záverečná (konečná) faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov.
3. Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť krycí list a súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do päť pracovných dní technický dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Všetky prílohy k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované zhotoviteľom a technickým dozorom investora.
4. Súpis vykonaných prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Musí obsahovať obdobie realizácie v ňom uvádzaných prác, musí zaznamenávať skutočne zrealizované množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom vo fakturovanom období, fotodokumentáciu zrealizovaných prác. K súpisu musia byť priložené kópie stránok stavebného denníka a vážne lístky (doklad o odvezenom odpade) prislúchajúce k obdobiu deklarovanému na faktúre.
5. Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 4. tohto článku vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Úhrada faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým dozorom Objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.
8. Objednávateľ uhradí jednotlivé faktúry vystavené v súlade s týmto článkom zmluvy prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Každá faktúra vystavená na úhradu bude vyhotovená v 4 rovnopisoch. Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov a bude obsahovať názov stavby: „Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu“, názov projektu: „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany“, názov operačného programu „Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika“, kód projektu (ŽoNFP): NFP304020C800.
10. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.



11. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi záruku za splnenie zmluvy (tzv. Performance Bond alebo výkonová zábezpeka) vydanú vo forme Bankovej záruky. Táto bude slúžiť na zabezpečenie splnenia zmluvy, t. j. splnenia všetkých povinností Zhotoviteľa zo zmluvy, osobitne na zabezpečenie uskutočnenia prác v súlade so zmluvou, nároku Objednávateľa na zmluvné pokuty a náhradu škody akéhokoľvek druhu, ako aj na náhradu preplatkov vrátane úrokov a práv z väd plnenia. Záruka za splnenie zmluvy musí byť poskytnutá minimálne vo výške 10 % z ceny diela bez DPH. Bankovú záruku je možné nahradiť zložením finančných prostriedkov na účet Objednávateľa SK71 8180 0000 0070 0050 1122.
- 11.1 Zhotoviteľ musí predložiť záruku za splnenie zmluvy najneskôr 20 (slovom: dvadsať) kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy. Záručné vyhlásenie banky musí byť neodvolateľné a bezpodmienečné.
- 11.2 Platnosť záruky za splnenie zmluvy skončí 30 dní po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov v zmysle čl. IX. tejto zmluvy.
- 11.3 Objednávateľ je oprávnený čerpať z bankovej záruky v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade čerpania z Bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu Bankovej záruky do plnej výšky, a to najneskôr do 5 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie.
- 11.4 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku v lehote podľa bodu 11.1 tohto článku alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 11.3 tohto článku, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 1 000,- Eur za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5% z Bankovej záruky.

## **VII.**

### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.
2. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré vyplývajú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
3. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.
5. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel.
6. Technické riešenie bude zodpovedať súčasnej technickej úrovni, v súlade s platnými zákonmi a príslušnými STN.
7. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
8. Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami v zmysle príslušných právnych predpisov SR kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany“, a to oprávnenými osobami a neodkladne im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
  - a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
  - b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
9. V prípade, že na základe kontroly/auditu/overovania podľa bodu 8 tohto článku vzniknú Objednávateľovi neoprávnené výdavky z dôvodu zapríčineného zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných neoprávnených výdavkov v zmysle správy o vykonaní kontroly na mieste. Zhotoviteľ je povinný tieto neoprávnené výdavky uhradiť do 30 dní od obdržania výzvy Objednávateľa na základe výsledkov kontroly/auditu/overovania.

## **VIII.**

### **PODMIENKY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC**

#### **A. Odovzdanie staveniska**

1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na jeho prevzatie aspoň tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť dodržaná lehota podľa čl. V bod 1 tejto zmluvy.
2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení v papierovej forme a v jednom vyhotovení na CD, resp. DVD.
3. Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska určí Objednávateľ odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady na odber znáša Zhotoviteľ (vrátane podružného merania).
4. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné

porušenie tejto zmluvy.

5. V prípade činností nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi dotknutých správcov sietí.
6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.

## **B. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa**

7. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru investora obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní.
8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať stavebné dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.). Ak objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve o dielo, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy.

## **C. Povinnosti Zhotoviteľa**

10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník prostredníctvom stavbyvedúceho Ing. Ľubomíra Balážika, číslo osvedčenia 10827\*20\*, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru Objednávateľa, resp. Objednávateľovi. Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie Zhotoviteľovi v elektronickej podobe na CD nosiči aj počas realizácie stavebných prác.
11. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
12. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

13. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať v intervale minimálne 1 x za 14 dní pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý bude uvedený v stavebnom denníku a podpísaný všetkými účastníkmi.
14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa a technický dozor investora písomne, zápisom do stavebného denníka a elektronickou poštou najneskôr 3 pracovné dni vopred na kontrolu a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoj náklad. V prípade, že sa Objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Neskoršie požadované odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ.  
Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo technický dozor investora, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.
15. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
16. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
17. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu realizácie diela.
18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.
19. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
20. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby.
21. Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela.

22. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály, výrobky a technológie pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
23. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať technológie, materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
25. Zhotoviteľ je povinný pravidelne vykonávať pred začatím prác kontrolu stavu a funkčnosti lešení alebo technických zdvižných konštrukcií. V prípade zistenia nedostatku tento urýchlene odstrániť. O vykonanej mesačnej kontrole musí urobiť záznam do stavebného denníka.
26. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
27. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
28. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia.
29. Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným jeho činnosťou, vrátane možných škôd pracovníkov zhotoviteľa a to až do výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov tak, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť Objednávateľovi pred zahájením prác.
30. Poskytovateľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane Poskytovateľa ako Zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienku podľa predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.

31. Prípadnú zmenu subdodávateľa musí v predstihu písomne odsúhlasiť objednávateľ, resp. osoba oprávnená podľa tejto zmluvy o dielo, inak to bude považované za podstatné porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. Neodsúhlasená zmena subdodávateľa bude považovaná za podstatné porušenie zmluvy.

## **IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA**

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, najmenej 5 dní vopred.
2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo jeden zo zamestnancov Objednávateľa uvedený v zmluve ako osoba oprávnená konať vo veciach technických.
3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:
  - a) potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní,
  - b) porealizačné zameranie stavby,
  - c) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
  - d) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - e) kópie zo stavebného denníka,
  - f) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
  - g) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
  - h) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
  - i) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/98 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných úkonov, v ktorom mieste sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred ukončením záručnej doby.
  - j) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z.

- s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,  
k) podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elektronickej podobe na CD nosiči,  
l) geometrický plán,

**V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.**

4. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ.
5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo, resp. jeho časť, má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
6. Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela.
7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti odovzdať dielo vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.

## **X. SANKCIE**

1. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
  - 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín ukončenia stavby dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy,
  - 0,5 % z dohodnutej ceny diela, resp. časti diela za každý deň omeškania v prípade omeškania s odstránením väd diela podľa čl. IX bod 5 a čl. XI. bod 9.,
  - 300,00 Eur za každý, aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa čl. V. tejto zmluvy,
  - 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každé nedodržanie jednotlivého dielčieho termínu stanoveného v časovom, vecnom a finančnom harmonograme stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, v súlade s čl. V bod 4.
2. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody.
3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb faktúr za dielo, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

## **XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady najmä ak:

- a) zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
  - b) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - d) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa článku X. bod 3,
  - e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
  4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas **60 mesiacov** od odovzdania celého diela Objednávateľovi (§ 562 ods. 2 písm. c) ObZ).
  5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je **60 mesiacov**. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
  6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
  7. V prípade zabezpečenia subdodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela Objednávateľovi.
  8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uplatniť bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.
  9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 8 a vady odstrániť bez zbytočného odkladu. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
    - mená zástupcov zmluvných strán,
    - dátum odstránenia vady,
    - podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
    - dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
    - celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
    - vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
    - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
  10. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle bodu 9 tohto článku alebo zápis o zistených vadách alebo nezačne s odstraňovaním vád v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
  11. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho



ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

## **XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

## **XIII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY**

1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
3. Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti Objednávateľom.

## **XIV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
2. Objednávateľ je tiež oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
  - výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto zmluvy,
  - sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu, resp. termínov podľa harmonogramu (Príloha č. 2) pre ukončenie realizácie diela,
  - Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu,
  - je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii,
  - Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.

3. Pre určenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto článku je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
4. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 1. tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
5. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1.
6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie, nárokov zo záruky za splnenie zmluvy a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
  - a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.

## **XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
3. Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, a to písomne, obojstranne odsúhlasenými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
5. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
  - a) Príloha č. 1: Rozpočet stavby s oceneným výkazom výmer
  - b) Príloha č. 2: Časový, vecný a finančný harmonogram stavby

- c) Zoznam subdodávateľov s % vyjadrením podieľania sa na celkovom objeme prác
- d) Stanovisko KPÚ Trnava č. TT-12/1553-5/7813/JAK zo dňa 28.12.2012 - kópia
- e) Rozhodnutie KPÚ Trnava č. KPÚTT-2017/7622-2/16887/JAK zo dňa 07.03.2017 – kópia
- f) Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy č. OU-SE-PLO/2017/000164/Mik zo dňa 22.12.2017 - kópia

V Trnave dňa: 31.08.2018

V Trnave dňa: 30.08.2018

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v. r.

---

**Ing. Juraj Serva**  
výkonný riaditeľ  
Splnomocnený zástupca  
CESTY NITRA, a.s.

v. r.

---

**Mgr. Jozef Viskupič**  
predseda TTSK

v. r.

---

**Cyril Pinault**  
predseda predstavenstva

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 040318

**Stavba:** Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	664 723,51
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>664 723,51</b>
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	664 723,51	132 944,70

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>797 668,21</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 040318

**Stavba:** Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtov</b>		<b>664 723,51</b>	<b>797 668,21</b>
02a	Vyhliadka I	38 253,28	45 903,94
02b	Vyhliadka II	34 302,74	41 163,29
03	LÁVKA	95 907,29	115 088,75
04	ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM	18 344,70	22 013,64
1 - 3c	Multifunkčný chodník	324 859,61	389 831,53
3d - 3d	Veľkomoravská cesta - peší chodník	53 930,74	64 716,89
3e - 3e	Veľkomoravská cesta - peší chodník	26 506,13	31 807,36
3e-1	Buranie asfaltu Veľkomoravská cesta	11 310,36	13 572,43
3f - 3f	Baroková cesta - multifunkčný chodník	60 535,68	72 642,82
3f-1	Buranie asfaltu baroková cesta	772,98	927,58
<b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>664 723,51</b>	<b>797 668,21</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice -  
Kopčany

**Objekt:** 02a - Vyhliadka I

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 4. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	38 253,28
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>38 253,28</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 253,28	7 650,66

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>45 903,94</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

**Objekt:** 02a - Vyhliadka I

Miesto:

Dátum:

3. 4. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>38 253,28</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	8 293,66
1 - Zemné práce	926,16
2 - Zakladanie	1 220,81
4 - Vodorovné konštrukcie	398,35
5 - Komunikácie	2 418,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	428,87
99 - Presun hmôt HSV	2 900,92
PSV - Práce a dodávky PSV	29 959,62
762 - Konštrukcie tesárske	27 929,79
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	717,64
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 312,19
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>38 253,28</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Objekt: 02a - Vyhliadka I

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **38 253,28**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **8 293,66**

**1 - Zemné práce** **926,16**

1	K	111103233	Kosenie vodného rastlínstva stredne hustého pri hĺbke vody do 300 mm	ha	0,014	1 846,79	25,86
2	K	111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlínstva a bodlačia vyrezávaním trstia a palachu	ha	0,014	4 745,71	66,44
3	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	42,638	3,29	140,28
4	K	133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	0,336	20,45	6,87
5	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,054	4,76	195,42
6	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	287,378	0,43	123,57
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m3	5,616	0,95	5,34
8	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	5,784	28,73	166,17
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,638	0,57	24,30
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	71,205	2,06	146,68
11	K	185803102	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hladiny vodného rastlínstva	ha	0,014	1 802,02	25,23

**2 - Zakladanie** **1 220,81**

12	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	41,204	0,48	19,78
13	K	233954131	Dočasné ohradenie z ocelových hradidiel prevádzkovateľa zriadenie jednoduchého ohradenia	m2	15,000	22,50	337,50
14	K	233954231	Dočasné ohradenie z ocelových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2	15,000	3,21	48,15
15	K	275214111	Základové bloky z kameňa,	m3	5,376	151,67	815,38

**4 - Vodorovné konštrukcie** **398,35**

16	K	458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ílu	m3	0,289	11,24	3,25
17	M	5812531000	Zemina špeciálna a upravená mleté il Ge	t	0,649	82,85	53,77
18	K	466981113	Vegetačné spevnenie podstielky z raždia upevnená hr. do 100 mm	m2	22,500	15,17	341,33

**5 - Komunikácie** **2 418,55**

19	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	171,239	5,24	897,29
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrava po zhut.hr. 100 mm	m2	159,629	3,94	628,94
21	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	130,606	4,06	530,26
22	K	569821111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2	40,633	2,79	113,37
23	K	571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2	130,606	0,70	91,42
24	M	5831214500	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	10,062	15,63	157,27

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

428,87

25	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	204,727	1,73	354,18
26	K	95299901	Montáž a dodávka smerovky vyfrezovanej do podstavca	ks	1,000	74,69	74,69

#### 99 - Presun hmôt HSV

2 900,92

27	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,v výšky do 10 m	t	164,172	17,67	2 900,92
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

29 959,62

#### 762 - Konštrukcie tesárske

27 929,79

28	K	762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	6,000	14,39	86,34
29	M	6055731800	Hranol dubový akost' I	m3	0,149	1 389,77	207,08
30	K	762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	234,000	22,51	5 267,34
31	M	6055731800	Hranol dubový akost' I	m3	10,539	1 389,77	14 646,79
32	K	762712160	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy nad 600 cm2	m	28,000	30,01	840,28
33	M	6055731800	Hranol dubový akost' I	m3	1,925	1 389,77	2 675,31
34	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	11,466	277,86	3 185,94
35	K	998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	269,090	3,79	1 020,71

#### 782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

717,64

36	K	782111100	Montáž sokla z kameňov s lícom rovným, hr. 250/250 mm	m	3,800	74,69	283,82
37	M	583855600	Doska kamenná 250/250mm	m	3,838	110,01	422,22
38	K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	5,178	2,24	11,60

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

1 312,19

39	K	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	226,240	5,80	1 312,19
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice -  
Kopčany  
**Objekt: 02b - Vyhliadka II**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 4. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	34 302,74
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>34 302,74</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	34 302,74	6 860,55

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>41 163,29</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

**Objekt:** 02b - Vyhliadka II

Miesto:

Dátum:

3. 4. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>34 302,74</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 343,12
1 - Zemné práce	488,18
2 - Zakladanie	847,73
4 - Vodorovné konštrukcie	57,02
5 - Komunikácie	1 116,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	272,54
99 - Presun hmôt HSV	1 560,79
PSV - Práce a dodávky PSV	29 959,62
762 - Konštrukcie tesárske	27 929,79
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	717,64
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 312,19
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>34 302,74</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Objekt: 02b - Vyhliadka II

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **34 302,74**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **4 343,12**

**1 - Zemné práce** **488,18**

1	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	21,374	3,29	70,32
2	K	133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	0,336	20,45	6,87
3	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,790	4,76	94,20
4	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	138,530	0,43	59,57
5	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m3	5,616	0,95	5,34
6	M	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	5,784	28,73	166,17
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,374	0,57	12,18
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,695	2,06	73,53

**2 - Zakladanie** **847,73**

9	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	67,406	0,48	32,35
10	K	275214111	Základové bloky z kameňa,	m3	5,376	151,67	815,38

**4 - Vodorovné konštrukcie** **57,02**

11	K	458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ílu	m3	0,289	11,24	3,25
12	M	5812531000	Zemina špeciálna a upravená mleté íl Ge	t	0,649	82,85	53,77

**5 - Komunikácie** **1 116,86**

13	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	78,308	5,24	410,33
14	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63mmštrkodrava po zhut.hr. 100 mm	m2	66,363	3,94	261,47
15	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	59,726	4,06	242,49
16	K	569821111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2	18,582	2,79	51,84
17	K	571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom dreveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2	101,152	0,70	70,81
18	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	5,113	15,63	79,92

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **272,54**

19	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	114,363	1,73	197,85
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	95299901	Montáž a dodávka smerovky vyfrezovanej do podstavca	ks	1,000	74,69	74,69

#### 99 - Presun hmôt HSV

1 560,79

21	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,v výšky do 10 m	t	88,330	17,67	1 560,79
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

29 959,62

##### 762 - Konštrukcie tesárske

27 929,79

22	K	762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	6,000	14,39	86,34
23	M	6055731800	Hranol dubový akost' I	m3	0,149	1 389,77	207,08
24	K	762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	234,000	22,51	5 267,34
25	M	6055731800	Hranol dubový akost' I	m3	10,539	1 389,77	14 646,79
26	K	762712160	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy nad 600 cm2	m	28,000	30,01	840,28
27	M	6055731800	Hranol dubový akost' I	m3	1,925	1 389,77	2 675,31
28	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	11,466	277,86	3 185,94
29	K	998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	269,090	3,79	1 020,71

##### 782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

717,64

30	K	782111100	Montáž sokla z kameňov s lícom rovným, hr. 250/250 mm	m	3,800	74,69	283,82
31	M	583855600	Doska kamenná 250/250mm	m	3,838	110,01	422,22
32	K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	5,178	2,24	11,60

##### 783 - Dokončovacie práce - nátery

1 312,19

33	K	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	226,240	5,80	1 312,19
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice -  
Kopčany

**Objekt:** 03 - LÁVKA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 4. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	95 907,29
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>95 907,29</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	95 907,29	19 181,46

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>115 088,75</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Objekt: 03 - LÁVKA

Miesto:

Dátum:

3. 4. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>95 907,29</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	31 129,89
1 - Zemné práce	11 005,71
2 - Zakladanie	4 627,28
4 - Vodorovné konštrukcie	14 456,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	832,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	207,60
PSV - Práce a dodávky PSV	45 774,36
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	216,97
762 - Konštrukcie tesárske	37 491,35
783 - Dokončovacie práce - nátery	8 066,04
M - Práce a dodávky M	19 003,04
43-m - Montáž ocelových konštrukcií	19 003,04
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>95 907,29</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Objekt: 03 - LÁVKA

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

95 907,29

## HSV - Práce a dodávky HSV

31 129,89

### 1 - Zemné práce

11 005,71

1	K	111103234	Kosenie v vodného rastlínstva pod vodou stredne hustého pri hĺbky vody nad 300 mm	ha	0,027	650,35	17,56
2	K	111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlínstva a bodlačia vyrezávaním trstia a palachu	ha	0,027	4 745,71	128,13
3	K	111212133	Odstránenie drevín priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	400,000	15,35	6 140,00
4	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	17,222	3,29	56,66
5	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	118,956	5,07	603,11
6	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,687	0,83	29,62
7	K	131201191	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	m3	118,956	3,52	418,73
8	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,165	15,57	64,85
9	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,228	1,01	1,24
10	K	162301401	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 5000 m konárov stromov listnatých priemerov kmeňa nad 100 do 300 mm	ks	1 000,000	2,30	2 300,00
11	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	140,344	2,70	378,93
12	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	982,408	0,24	235,78
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	140,344	0,71	99,64
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	234,374	2,06	482,81
15	K	185803102	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hladiny vodného rastlínstva	ha	0,027	1 802,02	48,65

### 2 - Zakladanie

4 627,28

16	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	10,752	0,48	5,16
17	K	233954131	Dočasné ohradenie z ocelových hradidiel prevádzkovateľa zriadenie jednoduchého ohradenia	m2	22,000	22,50	495,00
18	K	233954231	Dočasné ohradenie z ocelových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2	22,000	3,21	70,62



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	26,303	78,55	2 066,10
20	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,897	1 445,73	1 296,82
21	K	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,291	1 103,04	320,98
22	K	289971310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armatex na upravenom povrchu	m2	270,000	1,38	372,60

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

14 456,77

23	K	458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ilu	m3	96,818	11,24	1 088,23
24	M	5812511000	Zemina špeciálna a upravena surové il Ge	t	217,260	28,73	6 241,88
25	K	461511111	Drôtokamenné opevnenie, akéhokoľvek tvaru, z lom. kameňa neupraveného, triedeného sprac. na mieste	m3	3,400	104,15	354,11
26	K	4632121211	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín betónom	m3	24,480	72,39	1 772,11
27	K	466981113	Vegetačné spevnenie podstielka z raždia upevnená hr. do 100 mm	m2	270,000	15,17	4 095,90
28	K	469151111	Zhotovenie brehového opevnenia sklonu 1:1 perforovanou fóliou z umelých hmôt	m2	81,600	6,06	494,50
29	M	2832901001	Perforovaná - fólia	m2	102,000	4,02	410,04

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

832,53

30	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	4,379	96,03	420,52
31	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	4,379	2,50	10,95
32	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,219	1 442,50	315,91
33	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,919	29,17	85,15

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

207,60

34	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	120,000	1,73	207,60
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

45 774,36

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

216,97

35	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	29,190	3,00	87,57
36	M	2834101020	Hydroizolačná HDPE fólia GSE HD 0,1, Chémia servis, obj.č. IZO/GS/027	m2	36,488	3,38	123,33
37	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,071	2,93	6,07

#### 762 - Konštrukcie tesárske

37 491,35

38	K	762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	186,900	14,39	2 689,49
39	M	6055731800	Hranol dubový akost' I	m3	4,626	1 389,77	6 429,08
40	K	762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	268,820	22,51	6 051,14
41	M	6055731800	Hranol dubový akost' I	m3	12,002	1 389,77	16 680,02
42	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	15,116	277,86	4 200,13
43	K	998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	380,020	3,79	1 441,49

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

8 066,04

44	K	783125130	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	245,025	16,66	4 082,12
45	K	783125730	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	245,025	8,34	2 043,51
46	K	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	334,553	5,80	1 940,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
M - Práce a dodávky M							19 003,04
43-m - Montáž ocelových konstrukcí							19 003,04
47	K	430861001	Ocelová konštrukcia - mostovka	kg	5 444,998	3,49	19 003,04

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice -  
Kopčany

**Objekt:** 04 - ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 4. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	18 344,70
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>18 344,70</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 344,70	3 668,94

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>22 013,64</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice -  
Kopčany

**Objekt:** 04 - ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>18 344,70</b>
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	18 344,70
VRN02 - Prieskumné práce	18 344,70
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>18 344,70</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

**Objekt:** 04 - ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **18 344,70**

**VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady** **18 344,70**

**VRN02 - Prieskumné práce** **18 344,70**

1	K	000200031	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	kom plet	1,000	14 715,00	14 715,00
2	K	000200032	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický dohľad	eur	1,000	3 629,70	3 629,70

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice -  
Kopčany

**Objekt:** 1 - 3c - Multifunkčný chodník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 4. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	324 859,61
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>324 859,61</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	324 859,61	64 971,92

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>389 831,53</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

**Objekt:** 1 - 3c - Multifunkčný chodník

Miesto:

Dátum:

3. 4. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>324 859,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	324 859,61
1 - Zemné práce	155 045,51
2 - Zakladanie	9 832,74
5 - Komunikácie	141 082,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 450,47
99 - Presun hmôt HSV	5 448,39
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>324 859,61</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Objekt: 1 - 3c - Multifunkčný chodník

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **324 859,61**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **324 859,61**  
**1 - Zemné práce** **155 045,51**

1	K	131201103	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	4 857,577	2,49	12 095,37
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 457,273	0,83	1 209,54
3	K	133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	0,896	20,45	18,32
4	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	33,000	16,52	545,16
5	K	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	9,900	5,47	54,15
6	K	162501162	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5 000,461	2,70	13 501,24
7	K	162501163	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	35 003,227	0,24	8 400,77
8	K	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	109,100	3,60	392,76
9	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m3	2 597,377	0,95	2 467,51
10	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	2 675,298	28,73	76 861,31
11	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	4 891,361	0,63	3 081,56
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8 168,573	2,06	16 827,26
13	K	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	4 819,800	0,63	3 036,47
14	M	0057211100	Trávové semeno	kg	148,932	8,32	1 239,11
15	K	181202305	Úprava pláne v násypoch so zhutnením	m2	6 493,442	0,54	3 506,46
16	K	181301311	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	4 819,800	0,41	1 976,12
17	K	182001113	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	4 819,800	1,02	4 916,20
18	K	183403353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	14 459,400	0,34	4 916,20

**2 - Zakladanie** **9 832,74**

19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	6 624,700	0,48	3 179,86
20	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,896	101,24	90,71
21	K	275353101	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m	ks	9,000	9,19	82,71
22	K	289971310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armatex na upravenom povrchu	m2	4 695,258	1,38	6 479,46



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### 5 - Komunikácie

141 082,50

23	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	8 990,919	3,22	28 950,76
24	K	564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného mechanicky spevnené po zhut.hr. 170 mm	m2	4 495,460	6,40	28 770,94
25	K	569821111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2	1 498,487	2,79	4 180,78
26	K	5768211111	Koberec asfaltový so spojivom Bituclair po zhutnení hr.30 mm	m2	2 996,973	19,10	57 242,18
27	K	5771313110	Betón asfaltový po zhutnení 50/70 hr.40mm	m2	2 996,973	7,32	21 937,84

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 450,47

28	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	11,000	13,65	150,15
29	M	4041370301	Stĺpik pre značku , výška 4 m	ks	8,000	36,77	294,16
30	M	4044753031	Dopravná značka cestička pre chodcov, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod C9	ks	3,000	63,20	189,60
31	M	4044733042	Dopravná značka cestička pre vyznačených užívateľov, Al / Reflexnosť - Trieda 3, O 500 mm kod C13	ks	2,000	51,71	103,42
32	M	4044734035	Dopravná značka dodatková tabuľka s textom, Al / Reflexnosť - Trieda 3, 500 / 500 mm kod E12	ks	2,000	48,26	96,52
33	M	4044733057	Dopravná značka koniec príkazu, Al / Reflexnosť - Trieda 3, O 500 mm kod C18	ks	1,000	51,71	51,71
34	M	4044731001	Dopravná značka zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, Al / Reflexnosť - Trieda 3, O 500 mm kod B1	ks	3,000	51,71	155,13
35	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	999,000	0,80	799,20
36	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	999,000	0,15	149,85
37	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	6 624,700	1,73	11 460,73

#### 99 - Presun hmôt HSV

5 448,39

38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8 931,779	0,61	5 448,39
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice -  
Kopčany  
**Objekt: 3d - 3d - Veľkomoravská cesta - peší chodník**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 4. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	53 930,74
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>53 930,74</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	53 930,74	10 786,15

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>64 716,89</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

**Objekt:** 3d - 3d - Veľkomoravská cesta - peší chodník

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>53 930,74</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	53 930,74
1 - Zemné práce	10 258,14
2 - Zakladanie	1 314,00
5 - Komunikácie	35 631,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 735,88
99 - Presun hmôt HSV	1 991,41
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>53 930,74</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Objekt: 3d - 3d - Veľkomoravská cesta - peší chodník

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **53 930,74**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **53 930,74**

**1 - Zemné práce** **10 258,14**

1	K	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	226,476	2,29	518,63
2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	549,700	5,07	2 786,98
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	164,910	0,83	136,88
4	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	800,576	2,70	2 161,56
5	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 604,032	0,24	1 344,97
6	K	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	24,400	3,60	87,84
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	776,176	0,71	551,08
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 296,214	2,06	2 670,20

**2 - Zakladanie** **1 314,00**

9	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypu, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2 737,500	0,48	1 314,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

**5 - Komunikácie** **35 631,31**

10	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	2 446,500	5,24	12 819,66
11	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrava po zhut.hr. 100 mm	m2	2 446,500	3,94	9 639,21
12	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	2 097,000	4,06	8 513,82
13	K	571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2	2 446,500	0,70	1 712,55
14	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	188,488	15,63	2 946,07

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **4 735,88**

15	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	2 737,500	1,73	4 735,88
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

**99 - Presun hmôt HSV** **1 991,41**

16	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 032,048	0,98	1 991,41
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice -  
Kopčany

**Objekt:** 3e - 3e - Veľkomoravská cesta - peší chodník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 4. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	26 506,13
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>26 506,13</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	26 506,13	5 301,23

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>31 807,36</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

**Objekt:** 3e - 3e - Veľkomoravská cesta - peší chodník

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>26 506,13</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	26 506,13
1 - Zemné práce	4 284,58
2 - Zakladanie	678,48
5 - Komunikácie	18 086,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 445,36
99 - Presun hmôt HSV	1 010,86
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>26 506,13</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Objekt: 3e - 3e - Veľkomoravská cesta - peší chodník

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **26 506,13**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **26 506,13**

**1 - Zemné práce** **4 284,58**

1	K	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	114,962	2,29	263,26
2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	218,000	5,07	1 105,26
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	65,400	0,83	54,28
4	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	335,662	2,70	906,29
5	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 349,634	0,24	563,91
6	K	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	2,700	3,60	9,72
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	332,962	0,71	236,40
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	556,047	2,06	1 145,46

**2 - Zakladanie** **678,48**

9	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypu, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 413,500	0,48	678,48
---	---	-----------	--	----	-----------	------	--------

**5 - Komunikácie** **18 086,85**

10	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	1 241,870	5,24	6 507,40
11	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrava po zhut.hr. 100 mm	m2	1 241,870	3,94	4 892,97
12	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	1 064,460	4,06	4 321,71
13	K	571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2	1 241,870	0,70	869,31
14	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	95,679	15,63	1 495,46

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **2 445,36**

15	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	1 413,500	1,73	2 445,36
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

**99 - Presun hmôt HSV** **1 010,86**

16	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 031,490	0,98	1 010,86
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice -  
Kopčany

**Objekt:** 3e-1 - Buranie asfaltu Veľkomoravská cesta

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 4. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	11 310,36
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>11 310,36</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 310,36	2 262,07

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>13 572,43</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

**Objekt:** 3e-1 - Buranie asfaltu Veľkomoravská cesta

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>11 310,36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	11 310,36
1 - Zemné práce	4 566,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 743,47
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>11 310,36</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Objekt: 3e-1 - Buranie asfaltu Veľkomoravská cesta

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **11 310,36**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **11 310,36**

**1 - Zemné práce** **4 566,89**

1	K	113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1 168,002	3,91	4 566,89
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **6 743,47**

2	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	525,601	2,14	1 124,79
3	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	9 986,419	0,26	2 596,47
4	K	9790892121	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03 ), ostatné	t	525,601	5,75	3 022,21

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice -  
Kopčany

**Objekt:** 3f - 3f - Baroková cesta - multifunkčný chodník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 4. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	60 535,68
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>60 535,68</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	60 535,68	12 107,14

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>72 642,82</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

**Objekt:** 3f - 3f - Baroková cesta - multifunkčný chodník

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>60 535,68</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	60 535,68
1 - Zemné práce	5 364,68
2 - Zakladanie	4 745,79
5 - Komunikácie	43 824,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 819,11
99 - Presun hmôt HSV	2 781,53
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>60 535,68</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Objekt: 3f - 3f - Baroková cesta - multifunkčný chodník

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **60 535,68**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **60 535,68**

**1 - Zemné práce** **5 364,68**

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	383,100	5,07	1 942,32
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	114,930	0,83	95,39
3	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	390,500	2,70	1 054,35
4	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 733,500	0,24	656,04
5	K	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	7,400	3,60	26,64
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	383,100	0,71	272,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	639,777	2,06	1 317,94

**2 - Zakladanie** **4 745,79**

8	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2 551,500	0,48	1 224,72
9	K	289971310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armatex na upravenom povrchu	m2	2 551,500	1,38	3 521,07

**5 - Komunikácie** **43 824,57**

10	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	2 551,500	3,22	8 215,83
11	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2	1 766,064	5,47	9 660,37
12	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2	2 030,974	5,47	11 109,43
13	K	571906111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 25 do 30 kg/m2	m2	7 207,580	0,62	4 468,70
14	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	694,126	14,94	10 370,24

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **3 819,11**

15	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	2 207,580	1,73	3 819,11
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

**99 - Presun hmôt HSV** **2 781,53**

16	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 838,294	0,98	2 781,53
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice -  
Kopčany

**Objekt:** 3f-1 - Buranie asfaltu baroková cesta

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 4. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	772,98
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>772,98</b>
---------------------	---------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	772,98	154,60

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>927,58</b>
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

**Objekt:** 3f-1 - Buranie asfaltu baroková cesta

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>772,98</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	772,98
1 - Zemné práce	312,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	460,87
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>772,98</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Objekt: 3f-1 - Buranie asfaltu baroková cesta

Miesto: Dátum: 3. 4. 2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **772,98**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **772,98**

**1 - Zemné práce** **312,11**

1	K	113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	79,824	3,91	312,11
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **460,87**

2	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	35,921	2,14	76,87
3	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	682,499	0,26	177,45
4	K	9790892121	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03 ), ostatné	t	35,921	5,75	206,55



## **Vecný a časový harmonogram stavby "Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany"**

Kód položky	Rok					1																			2				3					4				
	Mesiac																																					
	Týždeň																																					
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
040318	Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany		364,00	664 723,51	0,000																																	
02a	Vyhliadka I			38 253,28	0,000																																	
HSV	Práce a dodávky HSV			8 293,66	0,000																																	
1	Zemné práce			926,16	0,000																																	
111103233	Kosenie vodného rastlínstva stredne hustého pri hĺbke vody do 300 mm	ha		25,86	0,014																																	
111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlínstva a bodľača vyrezávaním trstia a palachu	ha		66,44	0,014																																	
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		140,28	42,638																																	
133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3		6,87	0,336																																	
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		195,42	41,054																																	
162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		123,57	287,378																																	
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m3		171,51	5,616																																	
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		24,30	42,638																																	
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		146,68	71,205																																	
185803102	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hladiny vodného rastlínstva	ha		25,23	0,014																																	
2	Zakladanie			1 220,81	0,000																																	
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		19,78	41,204																																	
233954131	Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa zriadenie jednoduchého ohradenia	m2		337,50	15,000																																	
233954231	Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2		48,15	15,000																																	
275214111	Základové bloky z kameňa,	m3		815,38	5,376																																	
4	Vodorovné konštrukcie			398,35	0,000																																	
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ilu	m3		57,02	0,289																																	
466981113	Vegetačné spevnenie podstiелka z raždja upevnená hr. do 100 mm	m2		341,33	22,500																																	
5	Komunikácie			2 418,55	0,000																																	
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		897,29	171,239																																	
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mmštrkodrva po zhut.hr. 100 mm	m2		628,94	159,629																																	
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2		530,26	130,606																																	
569821111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2		113,37	40,633																																	
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		248,69	130,606																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			428,87	0,000																																	

Kód položky	Rok					1					2				3				4					
	Mesiac					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Týždeň																							
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo																			
952901411	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		354,18	204,727																			
95299901	Montáž a dodávka smerovky  vyfrezovanej do podstavca	ks		74,69	1,000																			
99	Presun hmôt HSV			2 900,92	0,000																			
998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,v výšky do 10 m	t		2 900,92	164,172																			
PSV	Práce a dodávky PSV			29 959,62	0,000																			
762	Konštrukcie tesárske			27 929,79	0,000																			
762712131	Montáž  konštrukcii z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m		293,42	6,000																			
762712141	Montáž  konštrukcii z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m		19 914,13	234,000																			
762712160	Montáž  konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy nad 600 cm2	m		3 515,59	28,000																			
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3		3 185,94	11,466																			
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		1 020,71	269,090																			
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.			717,64	0,000																			
782111100	Montáž sokla z  kameňov s lícom rovným, hr.  250/250 mm	m		706,04	3,800																			
998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%		11,60	5,178																			
783	Dokončovacie práce - nátery			1 312,19	0,000																			
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2		1 312,19	226,240																			
02b	Vyhliadka II			34 302,74	0,000																			
HSV	Práce a dodávky HSV			4 343,12	0,000																			
1	Zemné práce			488,18	0,000																			
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		70,32	21,374																			
133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3		6,87	0,336																			
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		94,20	19,790																			
162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		59,57	138,530																			
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním	m3		171,51	5,616																			
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		12,18	21,374																			
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		73,53	35,695																			
2	Zakladanie			847,73	0,000																			
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		32,35	67,406																			
275214111	Základové bloky z  kameňa	m3		815,38	5,376																			
4	Vodorovné konštrukcie			57,02	0,000																			
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z  ilu	m3		57,02	0,289																			
5	Komunikácie			1 116,86	0,000																			
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		410,33	78,308																			
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrava po zhut.hr. 100 mm	m2		261,47	66,363																			
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2		242,49	59,726																			
569821111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2		51,84	18,582																			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kód položky	Rok																								
	Mesiac					1					2				3					4					
	Týždeň					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo																				
5	Komunikácie			141 082,50	0,000																				
564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2		28 950,76	8 990,919																				
564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného mechanicky spevnené po zhut.hr. 170 mm	m2		28 770,94	4 495,460																				
569821111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2		4 180,78	1 498,487																				
5768211111	Koberec asfaltový so spojivom Bituclair po zhutnení hr.30 mm	m2		57 242,18	2 996,973																				
5771313110	Betón asfaltový po zhutnení 50/70 hr.40mm	m2		21 937,84	2 996,973																				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			13 450,47	0,000																				
914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks		1 040,69	11,000																				
915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m		799,20	999,000																				
915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m		149,85	999,000																				
952901411	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		11 460,73	6 624,700																				
99	Presun hmôt HSV			5 448,39	0,000																				
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t		5 448,39	8 931,779																				
3d - 3d	Veľkomoravská cesta - peší chodník			53 930,74	0,000																				
HSV	Práce a dodávky HSV			53 930,74	0,000																				
1	Zemné práce			10 258,14	0,000																				
122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3		518,63	226,476																				
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		2 786,98	549,700																				
131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3		136,88	164,910																				
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		2 161,56	800,576																				
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		1 344,97	5 604,032																				
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3		87,84	24,400																				
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		551,08	776,176																				
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		2 670,20	1 296,214																				
2	Zakladanie			1 314,00	0,000																				
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		1 314,00	2 737,500																				
5	Komunikácie			35 631,31	0,000																				
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		12 819,66	2 446,500																				
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrva po zhut.hr. 100 mm	m2		9 639,21	2 446,500																				
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2		8 513,82	2 097,000																				
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		4 658,62	2 446,500																				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			4 735,88	0,000																				
952901411	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		4 735,88	2 737,500																				

Kód položky	Rok					1					2				3					4				
	Mesiac					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Týždeň																							
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo																			
99	Presun hmôt HSV			1 991,41	0,000																			
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t		1 991,41	2 032,048																			
3e - 3e	Veľkomoravská cesta - peší chodník			26 506,13	0,000																			
HSV	Práce a dodávky HSV			26 506,13	0,000																			
1	Zemné práce			4 284,58	0,000																			
122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3		263,26	114,962																			
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		1 105,26	218,000																			
131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3		54,28	65,400																			
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		906,29	335,662																			
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		563,91	2 349,634																			
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3		9,72	2,700																			
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		236,40	332,962																			
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		1 145,46	556,047																			
2	Zakladanie			678,48	0,000																			
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		678,48	1 413,500																			
5	Komunikácie			18 086,85	0,000																			
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		6 507,40	1 241,870																			
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého veľ. 32-63mmštrkodrva po zhut.hr. 100 mm	m2		4 892,97	1 241,870																			
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2		4 321,71	1 064,460																			
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom dreveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		2 364,77	1 241,870																			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			2 445,36	0,000																			
952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		2 445,36	1 413,500																			
99	Presun hmôt HSV			1 010,86	0,000																			
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t		1 010,86	1 031,490																			
3e-1	Búranie asfaltu Veľkomoravská cesta			11 310,36	0,000																			
HSV	Práce a dodávky HSV			11 310,36	0,000																			
1	Zemné práce			4 566,89	0,000																			
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2		4 566,89	1 168,002																			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			6 743,47	0,000																			
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t		1 124,79	525,601																			
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		2 596,47	9 986,419																			
9790892121	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03 ), ostatné	t		3 022,21	525,601																			
3f - 3f	Baroková cesta - multifunkčný chodník			60 535,68	0,000																			
HSV	Práce a dodávky HSV			60 535,68	0,000																			
1	Zemné práce			5 364,68	0,000																			

Kód položky	Rok																							
	Mesiac																							
	Týždeň																							
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		1 942,32	383,100																			
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3		95,39	114,930																			
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		1 054,35	390,500																			
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		656,04	2 733,500																			
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3		26,64	7,400																			
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		272,00	383,100																			
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		1 317,94	639,777																			
2	Zakladanie			4 745,79	0,000																			
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		1 224,72	2 551,500																			
289971310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armatex na upravenom povrchu	m2		3 521,07	2 551,500																			
5	Komunikácie			43 824,57	0,000																			
564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2		8 215,83	2 551,500																			
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2		9 660,37	1 766,064																			
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2		11 109,43	2 030,974																			
571906111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom dreveným alebo ťaženým v množstve nad 25 do 30 kg/m2	m2		14 838,94	7 207,580																			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			3 819,11	0,000																			
952901411	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		3 819,11	2 207,580																			
99	Presun hmôt HSV			2 781,53	0,000																			
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t		2 781,53	2 838,294																			
3f-1	Búranie asfaltu baroková cesta			772,98	0,000																			
HSV	Práce a dodávky HSV			772,98	0,000																			
1	Zemné práce			312,11	0,000																			
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2		312,11	79,824																			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			460,87	0,000																			
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t		76,87	35,921																			
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		177,45	682,499																			
9790892121	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03 ), ostatné	t		206,55	35,921																			



## **Vecný a časový harmonogram stavby "Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany"**

Kód položky	Rok					1																															
	Mesiac					5			6					7				8																			
	Týždeň					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38													
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo																																
040318	Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany		364,00	664 723,51	0,000																																
02a	Vyhliadka I			38 253,28	0,000																																
HSV	Práce a dodávky HSV			8 293,66	0,000																																
1	Zemné práce			926,16	0,000																																
111103233	Kosenie vodného rastlínstva stredne hustého pri hĺbke vody do 300 mm	ha		25,86	0,014																																
111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlínstva a bodľača vyrezávaním trstia a palachu	ha		66,44	0,014																																
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		140,28	42,638																																
133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3		6,87	0,336																																
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		195,42	41,054																																
162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		123,57	287,378																																
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m3		171,51	5,616																																
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		24,30	42,638																																
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		146,68	71,205																																
185803102	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hladiny vodného rastlínstva	ha		25,23	0,014																																
2	Zakladanie			1 220,81	0,000																																
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		19,78	41,204																																
233954131	Dočasné ohradenie z ocelových hradidiel prevádzkovateľa zriadenie jednoduchého ohradenia	m2		337,50	15,000																																
233954231	Dočasné ohradenie z ocelových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2		48,15	15,000																																
275214111	Základové bloky z kameňa,	m3		815,38	5,376																																
4	Vodorovné konštrukcie			398,35	0,000																																
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ilu	m3		57,02	0,289																																
466981113	Vegetačné spevnenie podstieltka z raždia upevnená hr. do 100 mm	m2		341,33	22,500																																
5	Komunikácie			2 418,55	0,000																																
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		897,29	171,239																																
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrva po zhut.hr. 100 mm	m2		628,94	159,629																																
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2		530,26	130,606																																
569821111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2		113,37	40,633																																
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		248,69	130,606																																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			428,87	0,000																																

Kód položky	Rok					1																						
	Mesiac					5			6				7				8											
	Týždeň					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo																							
952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		354,18	204,727																							
95299901	Montáž a dodávka smerovky vyfrezovanej do podstavca	ks		74,69	1,000																							
99	Presun hmôt HSV			2 900,92	0,000																							
998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,v výšky do 10 m	t		2 900,92	164,172																							
PSV	Práce a dodávky PSV			29 959,62	0,000																							
762	Konštrukcie tesárske			27 929,79	0,000																							
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m		293,42	6,000																							
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m		19 914,13	234,000																							
762712160	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy nad 600 cm2	m		3 515,59	28,000																							
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3		3 185,94	11,466																							
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		1 020,71	269,090																							
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.			717,64	0,000																							
782111100	Montáž sokla z kameňov s lícom rovným, hr. 250/250 mm	m		706,04	3,800																							
998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%		11,60	5,178																							
783	Dokončovacie práce - nátery			1 312,19	0,000																							
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2		1 312,19	226,240																							
02b	Vyhliadka II			34 302,74	0,000																							
HSV	Práce a dodávky HSV			4 343,12	0,000																							
1	Zemné práce			488,18	0,000																							
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		70,32	21,374																							
133101101	Výkop šachty zapožatej, hornina 1a2 do 100 m3	m3		6,87	0,336																							
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		94,20	19,790																							
162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3		59,57	138,530																							
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním	m3		171,51	5,616																							
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		12,18	21,374																							
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		73,53	35,695																							
2	Zakladanie			847,73	0,000																							
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		32,35	67,406																							
275214111	Základové bloky z kameňa	m3		815,38	5,376																							
4	Vodorovné konštrukcie			57,02	0,000																							
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ilu	m3		57,02	0,289																							
5	Komunikácie			1 116,86	0,000																							
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		410,33	78,308																							
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrva po zhut.hr. 100 mm	m2		261,47	66,363																							
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2		242,49	59,726																							
569821111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2		51,84	18,582																							

[illegible]

[illegible]



Kód položky	Rok					1																		
	Mesiac					5			6				7				8							
	Týždeň					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo																			
5	Komunikácie			141 082,50	0,000																			
564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2		28 950,76	8 990,919																			
564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného mechanicky spevnené po zhut.hr. 170 mm	m2		28 770,94	4 495,460																			
569821111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2		4 180,78	1 498,487																			
5768211111	Koberec asfaltový so spojivom Bituclair po zhutnení hr.30 mm	m2		57 242,18	2 996,973																			
5771313110	Betón asfaltový po zhutnení 50/70 hr.40mm	m2		21 937,84	2 996,973																			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			13 450,47	0,000																			
914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks		1 040,69	11,000																			
915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m		799,20	999,000																			
915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m		149,85	999,000																			
952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		11 460,73	6 624,700																			
99	Presun hmôt HSV			5 448,39	0,000																			
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t		5 448,39	8 931,779																			
3d - 3d	Veľkomoravská cesta - peší chodník			53 930,74	0,000																			
HSV	Práce a dodávky HSV			53 930,74	0,000																			
1	Zemné práce			10 258,14	0,000																			
122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3		518,63	226,476																			
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		2 786,98	549,700																			
131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3		136,88	164,910																			
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		2 161,56	800,576																			
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		1 344,97	5 604,032																			
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3		87,84	24,400																			
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		551,08	776,176																			
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		2 670,20	1 296,214																			
2	Zakladanie			1 314,00	0,000																			
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		1 314,00	2 737,500																			
5	Komunikácie			35 631,31	0,000																			
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		12 819,66	2 446,500																			
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrva po zhut.hr. 100 mm	m2		9 639,21	2 446,500																			
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2		8 513,82	2 097,000																			
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		4 658,62	2 446,500																			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			4 735,88	0,000																			
952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		4 735,88	2 737,500																			

Kód položky	Rok					1																											
	Mesiac					5			6					7				8															
	Týždeň					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38									
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo																												
99	Presun hmôt HSV			1 991,41	0,000																												
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t		1 991,41	2 032,048																												
3e - 3e	Veľkomoravská cesta - peší chodník			26 506,13	0,000																												
HSV	Práce a dodávky HSV			26 506,13	0,000																												
1	Zemné práce			4 284,58	0,000																												
122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3		263,26	114,962																												
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		1 105,26	218,000																												
131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3		54,28	65,400																												
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		906,29	335,662																												
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		563,91	2 349,634																												
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0,75 m3	m3		9,72	2,700																												
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		236,40	332,962																												
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		1 145,46	556,047																												
2	Zakladanie			678,48	0,000																												
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		678,48	1 413,500																												
5	Komunikácie			18 086,85	0,000																												
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		6 507,40	1 241,870																												
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrava po zhut.hr. 100 mm	m2		4 892,97	1 241,870																												
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2		4 321,71	1 064,460																												
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		2 364,77	1 241,870																												
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			2 445,36	0,000																												
952901411	Vychistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		2 445,36	1 413,500																												
99	Presun hmôt HSV			1 010,86	0,000																												
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t		1 010,86	1 031,490																												
3e-1	Búranie asfaltu Veľkomoravská cesta			11 310,36	0,000																												
HSV	Práce a dodávky HSV			11 310,36	0,000																												
1	Zemné práce			4 566,89	0,000																												
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2		4 566,89	1 168,002																												
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			6 743,47	0,000																												
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t		1 124,79	525,601																												
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		2 596,47	9 986,419																												
9790892121	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03 ), ostatné	t		3 022,21	525,601																												
3f - 3f	Baroková cesta - multifunkčný chodník			60 535,68	0,000																												
HSV	Práce a dodávky HSV			60 535,68	0,000																												
1	Zemné práce			5 364,68	0,000																												

Kód položky	Rok					1																						
	Mesiac					5			6					7				8					9					
	Týždeň					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo																							
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		1 942,32	383,100																							
131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3		95,39	114,930																							
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		1 054,35	390,500																							
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		656,04	2 733,500																							
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3		26,64	7,400																							
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		272,00	383,100																							
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		1 317,94	639,777																							
2	Zakladanie			4 745,79	0,000																							
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		1 224,72	2 551,500																							
289971310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armatex na upravenom povrchu	m2		3 521,07	2 551,500																							
5	Komunikácie			43 824,57	0,000																							
564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2		8 215,83	2 551,500																							
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2		9 660,37	1 766,064																							
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2		11 109,43	2 030,974																							
571906111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 25 do 30 kg/m2	m2		14 838,94	7 207,580																							
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			3 819,11	0,000																							
952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		3 819,11	2 207,580																							
99	Presun hmôt HSV			2 781,53	0,000																							
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t		2 781,53	2 838,294																							
3f-1	Buranie asfaltu baroková cesta			772,98	0,000																							
HSV	Práce a dodávky HSV			772,98	0,000																							
1	Zemné práce			312,11	0,000																							
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2		312,11	79,824																							
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			460,87	0,000																							
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t		76,87	35,921																							
979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		177,45	682,499																							
9790892121	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, (17 03 ), ostatné	t		206,55	35,921																							



## Vecný a časový harmonogram stavby "Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany"

Kód položky	Rok																						
	Mesiac					9				10				11				12					
	Týždeň					39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo																		
040318	Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany		364,00	664 723,51	0,000																		
02a	Vyhliadka I			38 253,28	0,000																		
HSV	Práce a dodávky HSV			8 293,66	0,000																		
1	Zemné práce			926,16	0,000																		
111103233	Kosenie vodného rastlinstva stredne hustého pri hĺbke vody do 300 mm	ha		25,86	0,014																		
111103401	Odstránenie tŕstia, plazivého rastlinstva a bodľačia vyrezávaním tŕstia a palachu	ha		66,44	0,014																		
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		140,28	42,638																		
133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3		6,87	0,336																		
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		195,42	41,054																		
162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		123,57	287,378																		
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním	m3		171,51	5,616																		
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		24,30	42,638																		
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		146,68	71,205																		
185803102	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hladiny vodného rastlinstva	ha		25,23	0,014																		
2	Zakladanie			1 220,81	0,000																		
215901101	Zhutnutie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod náspy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		19,78	41,204																		
233954131	Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa zriadenie jednoduchého ohradenia	m2		337,50	15,000																		
233954231	Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2		48,15	15,000																		
275214111	Základové bloky z kameňa,	m3		815,38	5,376																		
4	Vodorovné konštrukcie			398,35	0,000																		
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ilu	m3		57,02	0,289																		
466981113	Vegetačné spevnenie podstieltka z raždía upevnená hr. do 100 mm	m2		341,33	22,500																		
5	Komunikácie			2 418,55	0,000																		
564251111	Podklad alebo podsyp zo škropiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		897,29	171,239																		
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodryva po zhut.hr. 100 mm	m2		628,94	159,629																		
564831111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestréním a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2		530,26	130,606																		
569821111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrivinou hr.80 mm	m2		113,37	40,633																		
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		248,69	130,606																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			428,87	0,000																		

Kód položky	Rok							10		11		12									
	Mesiac																				
	Týždeň					39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo																
952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		354,18	204,727																
95299901	Montáž a dodávka smerníky vyfrezovanej do podstavca	ks		74,69	1,000																
99	Presun hmôt HSV			2 900,92	0,000																
998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,v výšky do 10 m	t		2 900,92	164,172																
PSV	Práce a dodávky PSV			29 959,62	0,000																
762	Konštrukcie tesárske			27 929,79	0,000																
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hnaného prierezovej plochy 224-288 cm2	m		293,42	6,000																
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hnaného prierezovej plochy 280-450 cm2	m		19 914,13	234,000																
762712160	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hnaného prierezovej plochy nad 600 cm2	m		3 515,59	28,000																
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3		3 185,94	11,466																
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		1 020,71	269,090																
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.			717,64	0,000																
782111100	Montáž sokla z kameňov s lícom rovným, hr. 250/250 mm	m		706,04	3,800																
998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%		11,60	5,178																
783	Dokončovacie práce - nátery			1 312,19	0,000																
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2		1 312,19	226,240																
02b	Vyhliadka II			34 302,74	0,000																
HSV	Práce a dodávky HSV			4 343,12	0,000																
1	Zemné práce			488,18	0,000																
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		70,32	21,374																
133101101	Výkop šachty zapoženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3		6,87	0,336																
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		94,20	19,790																
162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		59,57	138,530																
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m3		171,51	5,616																
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		12,18	21,374																
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		73,53	35,695																
2	Zakladanie			847,73	0,000																
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		32,35	67,406																
275214111	Základové bloky z kameňa	m3		815,38	5,376																
4	Vodorovné konštrukcie			57,02	0,000																
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ílu	m3		57,02	0,289																
5	Komunikácie			1 116,86	0,000																
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		410,33	78,308																
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrva po zhut.hr. 100 mm	m2		261,47	66,363																
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2		242,49	59,726																
569821111	Spevnenie krajnice alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2		51,84	18,582																

Kód položky	Rok							10				11				12				
	Mesiac																			
	Týždeň																			
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom dreveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		150,73	101,152															
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			272,54	0,000															
952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		197,85	114,363															
95299901	Montáž a dodávka smerovky vyfrezovanej do podstavca	ks		74,69	1,000															
99	Presun hmôt HSV			1 560,79	0,000															
998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,v výšky do 10 m	t		1 560,79	88,330															
PSV	Práce a dodávky PSV			29 959,62	0,000															
762	Konštrukcie tesárske			27 929,79	0,000															
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hnaného prierezovej plochy 224-288 cm2	m		293,42	6,000															
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hnaného prierezovej plochy 280-450 cm2	m		19 914,13	234,000															
762712160	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hnaného prierezovej plochy nad 600 cm2	m		3 515,59	28,000															
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3		3 185,94	11,466															
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		1 020,71	269,090															
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.			717,64	0,000															
782111100	Montáž sokla z kameňov s lícom rovným, hr. 250/250 mm	m		706,04	3,800															
998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%		11,60	5,178															
783	Dokončovacie práce - nátery			1 312,19	0,000															
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2		1 312,19	226,240															
03	LÁVKA			95 907,29	0,000															
HSV	Práce a dodávky HSV			31 129,89	0,000															
1	Zemné práce			11 005,71	0,000															
111103234	Kosenie v vodného rastlínstva pod vodou stredne hustého pri hlbky vody nad 300 mm	ha		17,56	0,027															
111103401	Odstránenie tŕstia, plazivého rastlínstva a bodľača vyrezávaním tŕstia a palachu	ha		128,13	0,027															
111212133	Odstránenie drevín priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1	m2		6 140,00	400,000															
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		56,66	17,222															
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		603,11	118,956															
131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť hominy 3	m3		29,62	35,687															
131201191	Priplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	m3		418,73	118,956															
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3		64,85	4,165															
132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3		1,24	1,228															
162301401	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 5000 m konárov stromov listnatých priemerov kmeňa nad 100 do 300 mm	ks		2 300,00	1 000,000															
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		378,93	140,344															
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		235,78	982,408															
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		99,64	140,344															





[illegible]



Kód položky	Rok																					
	Mesiac							10				11				12						
	Týždeň					39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
	Popis	MJ	Dĺžka trvania v dňoch	Celk. cena [EUR]	Množstvo																	
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		1 942,32	383,100																	
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3		95,39	114,930																	
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		1 054,35	390,500																	
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		656,04	2 733,500																	
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0,75 m3	m3		26,64	7,400																	
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		272,00	383,100																	
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		1 317,94	639,777																	
2	Zakladanie			4 745,79	0,000																	
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		1 224,72	2 551,500																	
289971310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armatex na upravenom povrchu	m2		3 521,07	2 551,500																	
5	Komunikácie			43 824,57	0,000																	
564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2		8 215,83	2 551,500																	
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2		9 660,37	1 766,064																	
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2		11 109,43	2 030,974																	
571906111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 25 do 30 kg/m2	m2		14 838,94	7 207,580																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			3 819,11	0,000																	
952901411	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		3 819,11	2 207,580																	
99	Presun hmôt HSV			2 781,53	0,000																	
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t		2 781,53	2 838,294																	
3f-1	Búranie asfaltu baroková cesta			772,98	0,000																	
HSV	Práce a dodávky HSV			772,98	0,000																	
1	Zemné práce			312,11	0,000																	
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2		312,11	79,824																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			460,87	0,000																	
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t		76,87	35,921																	
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		177,45	682,499																	
9790892121	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03 ), ostatné	t		206,55	35,921																	



Vecný plán

Kód stavby: 040318vv

Názov stavby: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Kód položky	Popis	M.J.	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň	
040318	rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany			364,00		32 308,61	15 696,42	12 970,54	11 757,45	11 584,29	8 810,34	19 825,63	6 126,59	4 827,90	2 929,82	1 131,63	4 128,61	6 002,96	2 100,50	13 428,74	4 197,94	4 800,07
02a	Vyhliadka I																	1 874,36	69,77	21,94	17,73	74,29
HSV	Práce a dodávky HSV																	1 554,06	38,82			
1	Zemné práce																	490,91				
111103233	Kosenie vodného rastlinstva stredne hustého pri hĺbke vody do 300 mm	ha		0,014														0,01				
111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlinstva a bodčatia vyrezávaním trstia a palachu	ha		0,014														0,01				
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		42,638														42,64				
133101101	Výkop šachty zapožatej, hornina 1a2 do 100 m3	m3		0,336														0,34				
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr:1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		41,054														41,05				
162501113	tr:1-4 v množstve do 100 m3, príplátok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		287,378														287,38				
171201101	Uloženie sypaniny do násyvov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním	m3		5,616														5,62				
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		42,638														42,64				
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		71,205														71,21				
185803102	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hladiny vodného rastlinstva	ha		0,014														0,01				
2	Zakladanie																	76,58				
215901101	Zhutnenie podlažia z rasteľnej horniny 1 až 4 pod násyvy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		41,204														41,20				
233954131	Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa zariadenia jednoduchoého ohradenia	m2		15,000														15,00				
233954231	Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchoého ohradenia	m2		15,000														15,00				
275214111	Základové bloky z kameňa,	m3		5,376														5,38				
4	Vodorovné konštrukcie																	22,79				
456591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ílu	m3		0,289														0,29				
466981113	Vegetačné spevnenie podlaieka z ražia upevnená hr. do 100 mm	m2		22,500														22,50				
5	Komunikácie																	632,71				
564251111	Podklad alebo podsoyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčnením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		171,239														171,24				
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodriva po zhut.hr. 100 mm	m2		159,629														159,63				
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 100 mm	m2		130,606														130,61				
569821111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2		40,633														40,63				
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		130,606														130,61				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																	205,73				
952901411	Výčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky	m2		204,727														204,73				
95299901	Montáž a dodávka smerovky vyřezovanej do podlaievca	ks		1,000														1,00				
99	Presun hmôt HSV																	125,35	38,82			
998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,v výšky do 10 m	t		164,172														125,35	38,82			
PSV	Práce a dodávky PSV																	320,29	30,95	21,94	17,73	74,29
762	Konštrukcie tesárske																	311,31	30,95	21,94	17,73	17,73
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m		6,000														6,00				
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m		234,000														14,18	17,73	17,73	17,73	17,73
762712160	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy nad 600 cm2	m		28,000														10,57	13,22	4,21		
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3		11,466														11,47				
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		269,090														269,09				
782	Dokončovacie práce s obklady z kam.																	8,98				
782111100	Montáž sokla z kameňov s lícom rovným, hr. 250/250 mm	m		3,800														3,80				
998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%		5,178														5,18				
783	Dokončovacie práce - nátery																					56,96
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2		226,240																		56,96
02b	Vyhliadka II																					
HSV	Práce a dodávky HSV																					
1	Zemné práce																					
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		21,374																		
133101101	Výkop šachty zapožatej, hornina 1a2 do 100 m3	m3		0,336																		
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr:1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		19,790																		

Kód položky	Popis	MJ	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň
162501113	tr:1-4, v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3		138,530																	
171201101	Uloženie sypaniny do náspov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním	m3		5,616																	
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		21,374																	
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		35,695																	
2	Zakladanie																				
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod náspy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		67,406																	
275214111	Základové bloky z. kameňa.	m3		5,376																	
4	Vodorovné konštrukcie																				
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ľlu	m3		0,289																	
5	Komunikácie																				
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhuŕnením po zhuŕnení hr.150 mm	m2		78,308																	
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63mmštrkopieska po zhuť.hr. 100 mm	m2		66,363																	
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuŕnením, hr.po zhuŕnení 100 mm	m2		59,726																	
569821111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhuŕnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2		18,582																	
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom dreveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		101,152																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				
952901411	Výčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky	m2		114,363																	
95299901	Montáž a dodávka smerovky vyrezávanej do podstavca	ks		1,000																	
99	Presun hmôt HSV																				
998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8156,v výšky do 10 m	t		88,330																	
PSV	Práce a dodávky PSV																				
762	Konštrukcie tesárske																				
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m		6,000																	
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m		234,000																	
762712160	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy nad 600 cm2	m		28,000																	
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3		11,466																	
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		269,090																	
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.																				
78211100	Montáž sokla z kameňov s lícom rovným, hr. 250/250 mm	m		3,800																	
998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%		5,178																	
783	Dokončovacie práce - nátery																				
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2		226,240																	
03	LÁVKA																				
HSV	Práce a dodávky HSV																				
1	Zemné práce																				
111103234	Kosenie v vodného rastlínstva pod vodou stredne hustého pri hĺbky vody nad 300 mm	ha		0,027																	
111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlínstva a bodčatia vyrezávaním trstia a palachu	ha		0,027																	
111212133	Odstránenie drevin priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1	m2		400,000																	
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		17,222																	
131201102	Výkop nezapaženej jamy v homine 3. nad 100 do 1000 m3	m3		118,956																	
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3		35,687																	
131201191	Príplatok za výkop v tečúcej vode, homina 3	m3		118,956																	
132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3		4,165																	
132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	m3		1,228																	
162301401	Vodoronné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 5000 m konárov stromov listnatých priemeroz kmeňa nad 100 do 300 mm	ks		1 000,000																	
162501132	Vodoronné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z. hominy tr:1-4, v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		140,344																	
162501133	Vodoronné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z. hominy tr:1-4, v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3		982,408																	
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		140,344																	
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		234,374																	
195803102	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hladiny vodného rastlínstva	ha		0,027																	
2	Zakladanie																				
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod náspy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		10,752																	
233954131	Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa zariadenie jednoduchého ohradenia	m2		22,000																	
233954231	Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2		22,000																	

Kód položky	Popis	MJ	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň
274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3		26,303																	
274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10506	t		0,897																	
274362021	Výstuž základových pásov zo zväz. sieťi KARI	t		0,291																	
289971310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armalex na upravenom povrchu	m2		270,000																	
4	Vodorovné konštrukcie																				
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ľlu	m3		96,818																	
461511111	Drôtokamenné opavenie, akéhokoľvek tvaru, z lom. kameňa neupraveného, triedeného sprac. na mieste	m3		3,400																	
463212121	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín betónom	m3		24,480																	
466961113	Vegetačné spevnenie podstielka z raždia upewená hr. do 100 mm	m2		270,000																	
469151111	Zhotovenie brehového opavenia sklonu 1:1 perforovanou fóliou z umelých hmôt	m2		81,600																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																				
631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3		4,379																	
631319175	Priplatok za stŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3		4,379																	
631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sieťi z drôtov typu KARI	t		0,219																	
631571003	Násep zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3		2,919																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				
952901411	Výčistenie ostatných objektov akajkoľvek výšky	m2		120,000																	
PSV	Práce a dodávky PSV																				
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																				
711141559	NAP prítavením	m2		29,190																	
998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		2,071																	
762	Konštrukcie tesárske																				
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m		186,900																	
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m		268,820																	
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3		15,116																	
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		380,020																	
783	Dokončovacie práce - nátery																				
783125130	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2		245,025																	
783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2		245,025																	
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2		334,553																	
M	Práce a dodávky M																				
43-m	Montáž oceľových konštrukcií																				
430881001	Oceľová konštrukcia - mostovka	kg		5 444,998																	
04	ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM				0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
VRN02	Prieskumné práce				0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
000200031	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	kompl et		1,000	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
000200032	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický dohľad	eur		1,000	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1 - 3c	Multifunkčný chodník				10 529,29	12 970,49	12 970,49	11 757,40	11 584,24	8 810,29	19 825,58	6 126,54	4 827,85	2 929,77	1 131,58	4 128,55	4 128,55	2 030,67	9 564,85		
HSV	Práce a dodávky HSV				10 529,29	12 970,49	12 970,49	11 757,40	11 584,24	8 810,29	19 825,58	6 126,54	4 827,85	2 929,77	1 131,58	4 128,55	4 128,55	2 030,67	9 564,85		
1	Zemné práce				10 529,29	12 970,49	12 970,49	11 757,40	11 584,24	8 810,29	4 819,80										
131201103	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3. nad 1000 do 10000 m3	m3		4 857,577	777,21	971,52	971,52	971,52	971,52	194,30											
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za ľepivosť hominy 3	m3		1 457,273	416,36	520,45	520,45														
133101101	Výkop ľachty zapaženej, hĺbka 1a2 do 100 m3	m3		0,896	0,90																
133201101	Výkop ľachty zapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	m3		33,000	33,00																
133201109	Priplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení ľachiet zapažených i nezapažených v hĺbke 3	m3		9,900	9,90																
1625001162	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		5 000,461	800,07	1 000,09	1 000,09	1 000,09	1 000,09	200,02											
1625001163	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatku 1000 m	m3		35 003,227	5 600,52	7 000,65	7 000,65	7 000,65	7 000,65	1 400,13											
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do náspyu na cesty alebo železnice do 0,75 m3	m3		109,100	109,10																
171201101	Uloženie sypaniny do náspov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m3		2 597,377	692,63	865,79	865,79	173,16													
171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3		4 891,361	782,62	978,27	978,27	978,27	978,27	195,65											
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		8 168,573	1 306,97	1 633,71	1 633,71	1 633,71	1 633,71	326,74											
180401212	Založenie trávniku ľučného výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2		4 819,800																	
181202305	Úprava pláne v náspoch so zhutnením	m2		6 493,442						6 493,44											
181301311	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2.hr.do 100 m	m2		4 819,800																	
182001113	Plôtňá úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1	m2		4 819,800						4 819,80											
183403353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:2 do 1:1	m2		14 459,400																	
2	Zakladanie									11 329,85											
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod náspy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		6 624,700						6 624,70											
275313611	Betón základových pátek, prosťy tr.C 16/20	m3		0,896						0,90											

Kód položky	Popis	MJ	Délka trvání	Množstvo celkom	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň
275353101	Debrnenie kotvného otvoru a prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m	ks		9,000							9,00										
289071310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomridže Armalex na upravenom povrchu	m2		4 695,258							4 695,26										
5	Komunikácie									2 996,97	4 994,96	3 696,27	1 796,16		2 996,97	2 996,97	899,09	899,39			
564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhuťnením po zhuťnení hr.100 mm	m2		8 990,919						2 996,97	4 994,96	998,99									
564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného mechanicky spevnené po zhuť.hr.170 mm	m2		4 495,460								2 697,28	1 796,16								
569821111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhuťnením, štrkodrivnou hr.80 mm	m2		1 498,487													899,09	599,39			
576821111	Koberec asfaltový so spojivom Bitulclair po zhuťnení hr.30 mm	m2		2 996,973												2 996,97					
577131310	Betón asfaltový po zhuťnení 50/70 hr.40mm	m2		2 996,973												2 996,97					
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																		8 633,70		
914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, sfp,koroznú alebo objekt	ks		11,000															11,00		
915711111	mm	m		999,000															999,00		
915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace diary, vodiace pružky	m		999,000															999,00		
952901411	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		6 624,700															6 624,70		
99	Presun hmôt HSV									678,95	1 131,58	1 131,58	1 131,58	1 131,58	1 131,58	1 131,58	1 131,58	1 131,58	331,76		
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letiská s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t		8 931,779						678,95	1 131,58	1 131,58	1 131,58	1 131,58	1 131,58	1 131,58	1 131,58	1 131,58	331,76		
3d - 3d	Veľkomoravská cesta - peší chodník				8 739,49	2 725,88													3 841,90	4 180,15	4 725,72
HSV	Práce a dodávky HSV				8 739,49	2 725,88													3 841,90	4 180,15	4 725,72
1	Zemné práce				6 547,71	2 180,16													357,31	357,31	
122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3		226,476	181,18	45,30															
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		549,700															274,85	274,85	
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za ľepivosť horniny 3	m3		164,910															82,46	82,46	
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		800,576	533,72	266,86															
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		5 604,032	3 736,02	1 868,01															
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3		24,400	24,40																
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		776,176	776,18																
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		1 296,214	1 296,21																
2	Zakladanie																		2 737,50		
215901101	Zhuťnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		2 737,500															2 737,50		
5	Komunikácie																		611,63	3 145,50	4 048,38
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhuťnením po zhuťnení hr.150 mm	m2		2 446,500																	815,50
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrva po zhuť.hr. 100 mm	m2		2 446,500															611,63	1 834,88	
564831111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhuťnením, hr.po zhuťnení 100 mm	m2		2 097,000															699,00	1 398,00	
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		2 446,500															611,63	1 834,88	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 191,78	545,72															
952901411	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		2 737,500	2 191,78	545,72															
99	Presun hmôt HSV																		135,47	677,35	677,35
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t		2 032,048															135,47	677,35	677,35
3e - 3e	Veľkomoravská cesta - peší chodník																				
HSV	Práce a dodávky HSV																				
1	Zemné práce																				
122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3		114,962																	
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		218,000																	
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za ľepivosť horniny 3	m3		65,400																	
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		335,662																	
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		2 349,634																	
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3		2,700																	
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		332,962																	
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		556,047																	
2	Zakladanie																				
215901101	Zhuťnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		1 413,500																	
5	Komunikácie																				
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhuťnením po zhuťnení hr.150 mm	m2		1 241,870																	
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrva po zhuť.hr. 100 mm	m2		1 241,870																	
564831111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhuťnením, hr.po zhuťnení 100 mm	m2		1 064,460																	
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		1 241,870																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				

Kód položky	Popis	MJ	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň
952901411	Výčistenie ostatných objektov akajkoľvek výšky	m2		1 413,500																	
99	Presun hmôt HSV																				
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akajkoľvek dĺžky objektu	t		1 031,490																	
3e-1	Buranie asfaltu Veľkomoravská cesta				12 205,62																
HSV	Práce a dodávky HSV				12 205,62																
1	Zemné práce				1 168,00																
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2		1 168,002	1 168,00																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 037,62																
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t		525,601	525,60																
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		9 986,419	9 986,42																
9790892121	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, (17.03 ), ostatné	t		525,601	525,60																
3f - 3f	Baroková cesta - multifunkčný chodník																				
HSV	Práce a dodávky HSV																				
1	Zemné práce																				
131201102	Výkop nezapáženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3		383,100																	
131201109	Hĺbenie nezapážaných jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3		114,930																	
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		390,500																	
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		2 733,500																	
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0,75 m3	m3		7,400																	
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		383,100																	
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t		639,777																	
2	Zakladanie																				
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		2 551,500																	
289971310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armatex na upravenom povrchu	m2		2 551,500																	
5	Komunikácie																				
564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2		2 551,500																	
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2		1 766,064																	
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2		2 030,974																	
571906111	Podsyp podkladu alebo krytu, kamenivom drevným alebo ťaženým v množstve nad 25 do 30 kg/m2	m2		7 207,580																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				
952901411	Výčistenie ostatných objektov akajkoľvek výšky	m2		2 207,580																	
99	Presun hmôt HSV																				
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akajkoľvek dĺžky objektu	t		2 838,294																	
3f-1	Buranie asfaltu baroková cesta				834,17																
HSV	Práce a dodávky HSV				834,17																
1	Zemné práce				79,82																
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2		79,824	79,82																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				754,34																
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t		35,921	35,92																
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		682,499	682,50																
9790892121	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, (17.03 ), ostatné	t		35,921	35,92																

Vecný plán

Kód stavby: 040318vv

Názov stavby: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - I

Kód položky	Popis	MJ	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň	24. týždeň	25. týždeň	26. týždeň	27. týždeň	28. týždeň	29. týždeň	30. týždeň	31. týždeň	32. týždeň	33. týždeň	34. týždeň	35. týždeň
040318	rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany			364,00		2 360,34	3 776,29	3 964,20	1 477,29	19 230,21	21 723,76	6 282,48	7 226,39	2 593,20	67,59	67,59	52,35	40,33	35,31	34,64	34,64	34,64
02a	Vyhliadka I				187,41	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	7,07								
HSV	Práce a dodávky HSV																					
1	Zemné práce																					
111103233	Kosenie vodného rastlinstva stredne hustého pri hĺbke vody do 300 mm	ha		0,014																		
111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlinstva a bodčatia vyrezávaním trstia a palachu	ha		0,014																		
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		42,638																		
133101101	Výkop šachty zapožatej, hornina 1a2 do 100 m3	m3		0,336																		
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr:1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		41,054																		
162501113	tr:1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		287,378																		
171201101	Uloženie sypaniny do náspov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním	m3		5,616																		
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		42,638																		
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		71,205																		
185803102	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hladiny vodného rastlinstva	ha		0,014																		
2	Zakladanie																					
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod náspy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		41,204																		
233954131	Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa zariadenie jednoduchého ohradenia	m2		15,000																		
233954231	Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2		15,000																		
275214111	Základové bloky z: kameňa,	m3		5,376																		
4	Vodorovné konštrukcie																					
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ílu	m3		0,289																		
466981113	Vegetačné spevnenie podlažia z raždia upevnená hr. do 100 mm	m2		22,500																		
5	Komunikácie																					
564251111	Podklad alebo podsoyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		171,239																		
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrva po zhut.hr. 100 mm	m2		159,629																		
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2		130,606																		
569821111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2		40,633																		
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		130,606																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																					
952901411	Výčistenie ostatných objektov akýchkoľvek výšky	m2		204,727																		
952999001	Montáž a dodávka smerovky vyrezovanej do podlažavca	ks		1,000																		
99	Presun hmôt HSV																					
998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8156,v výšky do 10 m	t		164,172																		
PSV	Práce a dodávky PSV				187,41	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	7,07								
782	Konštrukcie tesárske				17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	7,07								
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m		6,000																		
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m		234,000	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	7,07								
762712160	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy nad 600 cm2	m		28,000																		
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, ťačné dosky	m3		11,466																		
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		269,090																		
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.																					
782111100	Montáž sokla z kameňov s lícom rovným, hr. 250/250 mm	m		3,800																		
998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%		5,178																		
783	Dokončovacie práce - nátery			169,68																		
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2		226,240	169,68																	
02b	Vyhliadka II												1 061,99	67,54	67,54	52,30	40,28	35,26	34,59	34,59	34,59	34,59
HSV	Práce a dodávky HSV													777,08	27,25	27,25	12,02					
1	Zemné práce																					
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		21,374																		
133101101	Výkop šachty zapožatej, hornina 1a2 do 100 m3	m3		0,336																		
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr:1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		19,790																		

Kód položky	Popis	MJ	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň	24. týždeň	25. týždeň	26. týždeň	27. týždeň	28. týždeň	29. týždeň	30. týždeň	31. týždeň	32. týždeň	33. týždeň	34. týždeň	35. týždeň
162501113	tr:1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3		138,530									138,53									
171201101	Uloženie sypaniny do náspov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním	m3		5,616									5,62									
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		21,374									21,37									
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		35,695									35,70									
2	Zakladanie												72,78									
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod náspy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		67,406									67,41									
275214111	Základové bloky z. kameňa.	m3		5,376									5,38									
4	Vodorovné konštrukcie												0,29									
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ľlu	m3		0,289									0,29									
5	Komunikácie												324,13									
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		78,308									78,31									
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkოდրေး po zhut.hr. 100 mm	m2		66,363									66,36									
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2		59,726									59,73									
569821111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2		18,582									18,58									
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		101,152									101,15									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie												115,36									
952901411	Výčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky	m2		114,363									114,36									
95299901	Montáž a dodávka smerovky vyřezovanej do podstavca	ks		1,000									1,00									
99	Presun hmôt HSV												21,80	27,25	27,25	12,02						
998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8156,v výšky do 10 m	t		88,330									21,80	27,25	27,25	12,02						
PSV	Práce a dodávky PSV												284,91	40,28	40,28	40,28	40,28	35,26	34,59	34,59	34,59	34,59
762	Konštrukcie tesárske												49,69	40,28	40,28	40,28	40,28	35,26	34,59	34,59	34,59	34,59
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m		6,000									6,00									
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m		234,000									12,65	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81
762712160	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy nad 600 cm2	m		28,000									4,55	5,69	5,69	5,69	5,69	0,67				
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3		11,466									11,47									
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		269,090									15,02	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.												8,98									
782111100	Montáž sokla z kameňov s lcom rovným, hr. 250/250 mm	m		3,800									3,80									
998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%		5,178									5,18									
783	Dokončovacie práce - nátery												226,24									
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2		226,240									226,24									
03	LÁVKA																					
HSV	Práce a dodávky HSV																					
1	Zemné práce																					
111103234	Kosenie v vodného rastlínstva pod vodou stredne hustého pri hĺbky vody nad 300 mm	ha		0,027																		
111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlínstva a bodľacia vyrezávaním trstia a palachu	ha		0,027																		
111212133	Odstánenie drevn priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1	m2		400,000																		
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		17,222																		
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	m3		118,956																		
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3		35,687																		
131201191	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	m3		118,956																		
132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3		4,165																		
132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3		1,228																		
162301401	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 5000 m konárov stromov listnatých priemeroz kmeňa nad 100 do 300 mm	ks		1 000,000																		
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z. hominy tr:1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		140,344																		
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z. hominy tr:1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3		982,408																		
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		140,344																		
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		234,374																		
195803102	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hladiny vodného rastlínstva	ha		0,027																		
2	Zakladanie																					
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod náspy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		10,752																		
233954131	Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa zariadenie jednoduchého ohradenia	m2		22,000																		
233954231	Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2		22,000																		

Kód položky	Popis	MJ	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň	24. týždeň	25. týždeň	26. týždeň	27. týždeň	28. týždeň	29. týždeň	30. týždeň	31. týždeň	32. týždeň	33. týždeň	34. týždeň	35. týždeň
274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3		26,303																		
274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10506	t		0,897																		
274362021	Výstuž základových pásov zo zväz. sieť KARI	t		0,291																		
289971310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armalex na upravenom povrchu	m2		270,000																		
4	Vodorovné konštrukcie																					
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ľu	m3		96,818																		
461511111	Drôtokamenné opavenie, akéhokoľvek tvaru, z lom. kameňa neupraveného, triedeného sprac. na mieste	m3		3,400																		
4632121211	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín betónom	m3		24,480																		
466961113	Vegetačné spevnenie podstielka z ražia upravená hr. do 100 mm	m2		270,000																		
469151111	Zhotovenie brehového opavenia sklonu 1:1 perforovanou fóliou z umelých hmôt	m2		81,600																		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																					
631315611	Mazanie z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3		4,379																		
631319175	Príplatok za stŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3		4,379																		
631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sieť z drôtov typu KARI	t		0,219																		
631571003	Násep zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3		2,919																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																					
952901411	Vyčistenie ostatných objektov akajkoľvek výšky	m2		120,000																		
PSV	Práce a dodávky PSV																					
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																					
711141559	NAP prítlavením	m2		29,190																		
998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		2,071																		
762	Konštrukcie tesárske																					
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m		186,900																		
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m		268,820																		
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové väznané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3		15,116																		
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		380,020																		
783	Dokončovacie práce - nátery																					
783125130	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2		245,025																		
783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2		245,025																		
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2		334,553																		
M	Práce a dodávky M																					
43-m	Montáž oceľových konštrukcií																					
430881001	Oceľová konštrukcia - mostovka	Kg		5 444,998																		
04	ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM				0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
VRN02	Prieskumné práce				0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
000200031	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	kompl et		1,000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
000200032	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický dohľad	eur		1,000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1 - 3c	Multifunkčný chodník									13 856,93	10 242,08											
HSV	Práce a dodávky HSV									13 856,93	10 242,08											
1	Zemné práce									13 856,93	10 242,08											
131201103	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3. nad 1000 do 10000 m3	m3		4 857,577																		
131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za ľepivosť hominy 3	m3		1 457,273																		
133101101	Výkop šachty zapaženej, hĺbka 1a2 do 100 m3	m3		0,896																		
133201101	Výkop šachty zapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	m3		33,000																		
133201109	Príplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení šachtíet zapažených i nezapažených v hĺbke 3	m3		9,900																		
162501162	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		5 000,461																		
162501163	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatku 1000 m	m3		35 003,227																		
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3		109,100																		
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m3		2 597,377																		
171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3		4 891,361																		
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		8 168,573																		
180401212	Založenie trávniku lučného výševom na svaahu nad 1:5 do 1:2	m2		4 819,800						4 819,80												
181202305	Úprava pláne v násypoch so zhuľnením	m2		6 493,442																		
181301311	m2.hr.do 100 m	m2		4 819,800					4 819,80													
182001113	Plotná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svaahu nad 1:2-1:1	m2		4 819,800																		
183403353	Obrobene pody hrabaním na svaahu nad 1:2 do 1:1	m2		14 459,400					9 037,13	5 422,28												
2	Zakladanie																					
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		6 624,700																		
275313611	Betón základových páteiek, prosťy tr.C 16/20	m3		0,896																		



Kód položky	Popis	MJ	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň	24. týždeň	25. týždeň	26. týždeň	27. týždeň	28. týždeň	29. týždeň	30. týždeň	31. týždeň	32. týždeň	33. týždeň	34. týždeň	35. týždeň
275353101	Debrnenie kotenebného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m	ks		9,000																		
289071310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomridže Armalex na upravenom povrchu	m2		4 695,258																		
5	Komunikácie																					
564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2		8 990,919																		
564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného mechanicky spevnené po zhut.hr.170 mm	m2		4 495,460																		
569821111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2		1 498,487																		
5768211111	Koberec asfaltový so spojivom Bitulclair po zhutnení hr.30 mm	m2		2 996,973																		
577131310	Betón asfaltový po zhutnení 50/70 hr.40mm	m2		2 996,973																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																					
914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, sfp,koroznú alebo objekt	ks		11,000																		
915711111	mm	m		999,000																		
915791111	Prednabeženie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt	m		999,000																		
952901411	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		6 624,700																		
99	Presun hmôt HSV																					
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t		8 931,779																		
3d - 3d	Veľkomoravská cesta - peší chodník			2 172,88																		
HSV	Práce a dodávky HSV			2 172,88																		
1	Zemné práce																					
122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3		226,476																		
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		549,700																		
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za ľepivosť horniny 3	m3		164,910																		
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		800,576																		
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		5 604,032																		
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3		24,400																		
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		776,176																		
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		1 296,214																		
2	Zakladanie																					
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		2 737,500																		
5	Komunikácie			1 631,00																		
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		2 446,500	1 631,00																	
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mmštrkodrva po zhut.hr. 100 mm	m2		2 446,500																		
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2		2 097,000																		
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drevným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		2 446,500																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																					
952901411	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2		2 737,500																		
99	Presun hmôt HSV			541,88																		
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t		2 032,048	541,88																	
3e - 3e	Veľkomoravská cesta - peší chodník			3 758,50	3 946,42	1 459,51	3 459,50															
HSV	Práce a dodávky HSV			3 758,50	3 946,42	1 459,51	3 459,50															
1	Zemné práce			1 698,00	2 277,37																	
122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3		114,962	76,64	38,32																
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		218,000	145,33	72,67																
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za ľepivosť horniny 3	m3		65,400	43,60	21,80																
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		335,662	134,26	201,40																
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		2 349,634	939,85	1 409,78																
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3		2 700	2,70																	
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		332,962	133,18	199,78																
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		556,047	222,42	333,63																
2	Zakladanie			706,75	706,75																	
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		1 413,500	706,75	706,75																
5	Komunikácie				1 330,58	3 459,50																
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		1 241,870		248,37	993,50															
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mmštrkodrva po zhut.hr. 100 mm	m2		1 241,870		248,37	993,50															
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2		1 064,460		212,89	851,57															
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drevným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		1 241,870		620,94	620,94															
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			1 095,88	317,62																	

Kód položky	Popis	MJ	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň	24. týždeň	25. týždeň	26. týždeň	27. týždeň	28. týždeň	29. týždeň	30. týždeň	31. týždeň	32. týždeň	33. týždeň	34. týždeň	35. týždeň
952901411	Výčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky	m2		1 413,500		1 095,88	317,62															
99	Presun hmôt HSV					257,87	644,68	128,94														
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akékoľvek dĺžky objektu	t		1 031,490		257,87	644,68	128,94														
3e-1	Buranie asfaltu Veľkomoravská cesta																					
HSV	Práce a dodávky HSV																					
1	Zemné práce																					
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2		1 168,002																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																					
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t		525,601																		
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začaty 1 km nad 1 km	t		9 986,419																		
9790892121	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03 ), ostatné	t		525,601																		
3f - 3f	Baroková cesta - multifunkčný chodník								1 896,01	11 463,90	6 264,70	7 208,60	1 524,09									
HSV	Práce a dodávky HSV								1 896,01	11 463,90	6 264,70	7 208,60	1 524,09									
1	Zemné práce								1 896,01	2 756,30												
131201102	Výkop nezapažené jamy v hromine 3. nad 100 do 1000 m3	m3		383,100					153,24	229,86												
131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za ľepivosť horniny 3	m3		114,930					76,62	38,31												
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		390,500					196,20	234,30												
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3		2 733,500					1 093,40	1 640,10												
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0,75 m3	m3		7,400					7,40													
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		383,100					153,24	229,86												
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		639,777					255,91	383,87												
2	Zakladanie									5 103,00												
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		2 551,500						2 551,50												
289971310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armatex na upravenom povrchu	m2		2 551,500						2 551,50												
5	Komunikácie									2 883,03	5 543,13	4 279,45	850,50									
564231111	Podklad alebo podtyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2		2 551,500								1 701,00	850,50									
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2		1 766,064								1 766,06										
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2		2 030,974							1 218,58	812,39										
571906111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drevným alebo ťaženým v množstve nad 25 do 30 kg/m2	m2		7 207,580						2 883,03	4 324,55											
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie											2 207,58										
952901411	Výčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky	m2		2 207,580								2 207,58										
99	Presun hmôt HSV									721,57	721,57	721,57	673,59									
998222011	8225) akékoľvek dĺžky objektu	t		2 838,294						721,57	721,57	721,57	673,59									
3f-1	Buranie asfaltu baroková cesta																					
HSV	Práce a dodávky HSV																					
1	Zemné práce																					
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2		79,824																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																					
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t		35,921																		
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začaty 1 km nad 1 km	t		682,499																		
9790892121	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03 ), ostatné	t		35,921																		

Vecný plán

Kód stavby: 040318vv

Názov stavby: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - I

Kód položky	Popis	MJ	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	36. týždeň	37. týždeň	38. týždeň	39. týždeň	40. týždeň	41. týždeň	42. týždeň	43. týždeň	44. týždeň	45. týždeň	46. týždeň	47. týždeň	48. týždeň	49. týždeň	50. týždeň	51. týždeň	52. týždeň	53. týždeň
040318	rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany		364,00		34,64	34,64	34,62	34,59	2 732,18	3 826,84	1 639,80	1 639,80	358,62	38,33	38,33	37,90	36,17	36,17	36,17	36,17	793,86	81,38
02a	Vyhliadka I																					
HSV	Práce a dodávky HSV																					
1	Zemné práce																					
111103233	Kosenie vodného rastlinstva stredne hustého pri hĺbke vody do 300 mm	ha		0,014																		
111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlinstva a bodčatia vyrezávaním trstia a palachu	ha		0,014																		
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		42,638																		
133101101	Výkop šachty zapožatej, hornina 1a2 do 100 m3	m3		0,336																		
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z: horniny tr:1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		41,054																		
162501113	tr:1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3		287,378																		
171201101	Uloženie sypaniny do násepov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním	m3		5,616																		
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		42,638																		
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		71,205																		
185803102	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hľadí vodného rastlinstva	ha		0,014																		
2	Zakladanie																					
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násep, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		41,204																		
233954131	Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa zariadenie jednoduchoého ohradenia	m2		15,000																		
233954231	Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchoého ohradenia	m2		15,000																		
275214111	Základové bloky z: kameňa,	m3		5,376																		
4	Vodorovné konštrukcie																					
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ílu	m3		0,289																		
466981113	Vegetačné spevnenie podlažia z ražia upevnená hr. do 100 mm	m2		22,500																		
5	Komunikácie																					
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2		171,239																		
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodrva po zhut. hr. 100 mm	m2		159,629																		
564831111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2		130,606																		
569821111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrivinou hr.80 mm	m2		40,633																		
571907111	Podsyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		130,606																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																					
952901411	Výčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky	m2		204,727																		
95299901	Montáž a dodávka smerovky vyřezovanej do podlažavca	ks		1,000																		
99	Presun hmôt HSV																					
998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8156,v výšky do 10 m	t		164,172																		
PSV	Práce a dodávky PSV																					
782	Konštrukcie tesárske																					
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reza hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m		6,000																		
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reza hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m		234,000																		
762712160	Montáž konštrukcií z tvrdého reza hraneného prierezovej plochy nad 600 cm2	m		28,000																		
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové väzane konštrukcie - klince, svorky, ťačné dosky	m3		11,466																		
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		269,090																		
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.																					
78211100	Montáž sokla z kameňov s lícem rovným, hr. 250/250 mm	m		3,800																		
998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%		5,178																		
783	Dokončovacie práce - nátery																					
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2		226,240																		
02b	Vyhliadka II				34,59	34,59	34,59	34,59	25,78													
HSV	Práce a dodávky HSV																					
1	Zemné práce																					
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		21,374																		
133101101	Výkop šachty zapožatej, hornina 1a2 do 100 m3	m3		0,336																		
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z: horniny tr:1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		19,790																		

Kód položky	Popis	MJ	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	36. týždeň	37. týždeň	38. týždeň	39. týždeň	40. týždeň	41. týždeň	42. týždeň	43. týždeň	44. týždeň	45. týždeň	46. týždeň	47. týždeň	48. týždeň	49. týždeň	50. týždeň	51. týždeň	52. týždeň	53. týždeň
16250113	tr:1-4. v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3		138,530																		
171201101	Uloženie sypaniny do náspov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním	m3		5,616																		
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		21,374																		
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		35,695																		
2	Zakladanie																					
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod náspy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		67,406																		
275214111	Základové bloky z. kameňa.	m3		5,376																		
4	Vodorovné konštrukcie																					
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ľlu	m3		0,289																		
5	Komunikácie																					
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhuŕnením po zhuŕnení hr.150 mm	m2		78,308																		
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkოდრwa po zhuť.hv. 100 mm	m2		66,363																		
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuŕnením, hr.po zhuťnení 100 mm	m2		59,726																		
569821111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhuŕnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2		18,582																		
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2		101,152																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																					
952901411	Výčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky	m2		114,363																		
95299901	Montáž a dodávka smerovky vyrezávanej do podstavca	ks		1,000																		
99	Presun hmôt HSV																					
998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8156,v výšky do 10 m	t		88,330																		
PSV	Práce a dodávky PSV			34,59		34,59		34,59		34,59		25,78										
762	Konštrukcie tesárske			34,59		34,59		34,59		34,59		25,78										
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reza hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m		6,000																		
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reza hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m		234,000	15,81	15,81	15,81	15,81	15,79													
762712160	Montáž konštrukcií z tvrdého reza hraneného prierezovej plochy nad 600 cm2	m		28,000																		
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3		11,466																		
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		269,090	18,78	18,78	18,78	18,78	9,99													
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.																					
782111100	Montáž sokla z. kameňov s lícom rovným, hr. 250/250 mm	m		3,800																		
998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%		5,178																		
783	Dokončovacie práce - nátery																					
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2		226,240																		
03	LÁVKA								2 706,40	3 826,84	1 639,80	1 639,80	358,62	38,33	38,33	37,90	36,17	36,17	36,17	36,17	793,86	81,38
HSV	Práce a dodávky HSV								2 259,67	1 894,53												
1	Zemné práce								1 558,75	1 635,01												
111103234	Kosenie v vodného rastlínstva pod vodou stredne hustého pri hĺbky vody nad 300 mm	ha		0,027					0,03													
111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlínstva a bodľacia vyrezávaním trstia a palachu	ha		0,027					0,03													
111212133	Odstránenie drevn. priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1	m2		400,000					200,00	200,00												
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3		17,222					17,22													
131201102	Výkop nezapaženej jamy v homine 3. nad 100 do 1000 m3	m3		118,956					59,48	59,48												
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3			35,687					17,84	17,84												
131201191	Príplatok za výkop v tečúcej vode, homina 3	m3		118,956					59,48	59,48												
132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3		4,165					4,17													
132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	m3		1,228					1,23													
162301401	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 5000 m konárov stromov listnatých priemeroov kmeňa nad 100 do 300 mm	ks		1 000,000					333,33	666,67												
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z. hominy tr:1-4. v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		140,344					70,17	70,17												
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z. hominy tr:1-4. v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3		982,408					491,20	491,20												
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		140,344					70,17	70,17												
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		234,374					234,37													
195803102	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hladiny vodného rastlínstva	ha		0,027					0,03													
2	Zakladanie								322,78	29,47												
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod náspy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		10,752					10,75													
233954131	Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa zariadenie jednoduchého ohradenia	m2		22,000					22,00													
233954231	Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2		22,000					22,00													

Kód položky	Popis	MJ	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	36. týždeň	37. týždeň	38. týždeň	39. týždeň	40. týždeň	41. týždeň	42. týždeň	43. týždeň	44. týždeň	45. týždeň	46. týždeň	47. týždeň	48. týždeň	49. týždeň	50. týždeň	51. týždeň	52. týždeň	53. týždeň
274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3		26,303					26,30													
274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t		0,897					0,90													
274362021	Výstuž základových pásov zo zväz. sieťi KARI	t		0,291					0,29													
289071310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armalex na upravenom povrchu	m2		270,000					240,53	29,47												
4	Vodorovné konštrukcie			246,25					230,05													
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ľlu	m3		96,818					48,41	48,41												
461511111	Drôtokamenné opavenie, akéhokoľvek tvaru, z lom. kameňa neupraveného, triedeného sprac. na mieste	m3		3,400					3,40													
4632121211	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín betónom	m3		24,480					4,59	19,89												
466961113	Vegetačné spevnenie podstielka z raždia upewnená hr. do 100 mm	m2		270,000					108,25	161,75												
469151111	Zhotovenie brehového opavenia sklonu 1:1 perforovanou fóliou z umelých hmôt	m2		81,600					81,60													
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			11,90																		
631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3		4,379					4,38													
631319175	Priplatok za stíhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3		4,379					4,38													
631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sieťi z drôtov typu KARI	t		0,219					0,22													
631571003	Násep zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3		2,919					2,92													
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			120,00																		
952901411	Výčistenie ostatných objektov akajkoľvek výšky	m2		120,000					120,00													
PSV	Práce a dodávky PSV			126,44					330,84													
711	Izolácie proti vode a vlhkosti			31,26					38,33													
711141559	NAP prítavením	m2		29,190					29,19													
998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		2,071					2,07													
762	Konštrukcie tesárske			95,17					330,84													
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m		186,900					2,97	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	5,93
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m		268,820					4,27	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	8,53
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové väznané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3		15,116					0,43	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	1,73					
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		380,020					87,51	292,51												
783	Dokončovacie práce - nátery																					757,69
783125130	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2		245,025																		245,03
783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2		245,025																		245,03
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2		334,553																		267,64
M	Práce a dodávky M								320,29	1 601,47	1 601,47	1 601,47	320,29									66,91
43-m	Montáž oceľových konštrukcií								320,29	1 601,47	1 601,47	1 601,47	320,29									
430881001	Oceľové konštrukcia - mostovka	kg		5 444,998					320,29	1 601,47	1 601,47	1 601,47	320,29									
04	ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM				0,05	0,05	0,04	0,00														
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,05	0,05	0,04	0,00														
VRN02	Prieskumné práce				0,05	0,05	0,04	0,00														
000200031	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	kompl																				
000200032	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický dohľad	eur			1,000	0,03	0,03	0,03	0,00													
1 - 3c	Multifunkčný chodník				1,000	0,03	0,03	0,01														
HSV	Práce a dodávky HSV																					
1	Zemné práce																					
131201103	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke nad 1000 do 10000 m3	m3		4 857,577																		
131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za ľepivosť hominy 3	m3		1 457,273																		
133101101	Výkop ľachty zapaženej, hĺbka 1a2 do 100 m3	m3		0,896																		
133201101	Výkop ľachty zapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	m3		33,000																		
133201109	Priplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení ľachiet zapažených i nezapažených v hĺbke 3	m3		9,900																		
162501162	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnennej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		5 000,461																		
162501163	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnennej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a základných 1000 m	m3		35 003,227																		
171101141	Uloženie akýchkoľvek hmôt do náspyv na cesty alebo železnice do 0,75 m3	m3		109,100																		
171201101	Uloženie sypaniny do náspyvov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m3		2 597,377																		
171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3		4 891,361																		
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		8 168,573																		
180401212	Založenie trávniku ľučného výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2		4 819,800																		
181202305	Úprava pláne v náspychoch so zhutnením	m2		6 493,442																		
181301311	Rozprestretie omrnce na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2.hr.do 100 m	m2		4 819,800																		
182001113	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1	m2		4 819,800																		
183403353	Obrobene pody hrabaním na svahu nad 1:2 do 1:1	m2		14 459,400																		
2	Zakladanie																					
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod náspyv, z hominy súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		6 624,700																		
275313611	Betón základových páteok, prosťy tr.C 16/20	m3		0,896																		

[illegible][illegible][illegible]

1 Zemné práce

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

HSV      Práce a dodávky HSV

[illegible][illegible][illegible]

Kód položky	Popis	MJ	Dĺžka trvania	Množstvo celkom	36. týždeň	37. týždeň	38. týždeň	39. týždeň	40. týždeň	41. týždeň	42. týždeň	43. týždeň	44. týždeň	45. týždeň	46. týždeň	47. týždeň	48. týždeň	49. týždeň	50. týždeň	51. týždeň	52. týždeň	53. týždeň
952901411	Výčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky	m2		1 413,500																		
99	Presun hmôt HSV																					
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akékoľvek dĺžky objektu	t		1 031,490																		
3e-1	Buranie asfaltu Veľkomoravská cesta																					
HSV	Práce a dodávky HSV																					
1	Zemné práce																					
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2		1 168,002																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																					
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t		525,601																		
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		9 986,419																		
9790892121	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03 ), ostatné	t		525,601																		
3f - 3f	Baroková cesta - multifunkčný chodník																					
HSV	Práce a dodávky HSV																					
1	Zemné práce																					
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3. nad 100 do 1000 m3	m3		383,100																		
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3		114,930																		
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		390,500																		
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3		2 733,500																		
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0,75 m3	m3		7,400																		
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		383,100																		
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		639,777																		
2	Zakladanie																					
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2		2 551,500																		
289971310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armatex na upravenom povrchu	m2		2 551,500																		
5	Komunikácie																					
564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2		2 551,500																		
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2		1 766,064																		
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2		2 030,974																		
571906111	Podsyp podkladu alebo krytu, kamenivom drevným alebo ťaženým v množstve nad 25 do 30 kg/m2	m2		7 207,580																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																					
952901411	Výčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky	m2		2 207,580																		
99	Presun hmôt HSV																					
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akékoľvek dĺžky objektu	t		2 838,294																		
3f-1	Buranie asfaltu baroková cesta																					
HSV	Práce a dodávky HSV																					
1	Zemné práce																					
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2		79,824																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																					
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t		35,921																		
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		682,499																		
9790892121	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03 ), ostatné	t		35,921																		

Finančný plán

Kód stavby: 040318vv  
Názov stavby: Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celková cena	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac	
040318	Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany		1. 5. 2018	30. 4. 2019		364,00	664 723,51	157 527,44	72 613,36	113 173,61	72 116,48	41 717,81	83 777,03	11 770,22	7 988,40	7 864,59	64 569,78	12 416,63	19 188,17
02a	Vyhliadka I		24. 7. 2018	23. 10. 2018	65,99	38 253,28				17 313,57	9 776,63	6 035,21	5 127,86						
HSV	Práce a dodávky HSV		24. 7. 2018	31. 7. 2018		8 293,66				8 293,66									
1	Zemné práce		24. 7. 2018	24. 7. 2018		926,16				926,16									
111103233	Kosenie vodného rastlinstva stredne hustého pri hĺbke vody do 300 mm	ha	24. 7. 2018	24. 7. 2018		25,86				25,86									
111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlinstva a bodčáka vyrezávaním trstia a palachu	ha	24. 7. 2018	24. 7. 2018		66,44				66,44									
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hrominách 1-2 do 100 m3	m3	24. 7. 2018	24. 7. 2018		140,28				140,28									
133101101	Výkop šachty zapaženej, hromina 1a2 do 100 m3	m3	24. 7. 2018	24. 7. 2018		6,87				6,87									
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hrominy tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24. 7. 2018	24. 7. 2018		195,42				195,42									
162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hrominy tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24. 7. 2018	24. 7. 2018		123,57				123,57									
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním	m3	24. 7. 2018	24. 7. 2018		171,51				171,51									
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24. 7. 2018	24. 7. 2018		24,30				24,30									
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24. 7. 2018	24. 7. 2018		146,68				146,68									
185803102	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hladiny vodného rastlinstva	ha	24. 7. 2018	24. 7. 2018		25,23				25,23									
2	Zakladanie		24. 7. 2018	26. 7. 2018		1 220,81				1 220,81									
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej hrominy 1 až 4 pod násypy, z hromina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24. 7. 2018	24. 7. 2018		19,78				19,78									
233954131	Dočasné ohraďenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa zariadenia jednoduchého ohraďenia	m2	24. 7. 2018	24. 7. 2018		337,50				337,50									
233954231	Dočasné ohraďenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohraďenia	m2	24. 7. 2018	24. 7. 2018		48,15				48,15									
275214111	Základové bloky z kameňa,	m3	24. 7. 2018	26. 7. 2018		815,38				815,38									
4	Vodorovné konštrukcie		24. 7. 2018	24. 7. 2018		398,35				398,35									
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ilu	m3	24. 7. 2018	24. 7. 2018		57,02				57,02									
468981113	Vegetačné spevnenie podstielka z raždia upevnená hr. do 100 mm	m2	24. 7. 2018	24. 7. 2018		341,33				341,33									
5	Komunikácie		24. 7. 2018	24. 7. 2018		2 418,55				2 418,55									
564251111	Podklad alebo podsyv po štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	24. 7. 2018	24. 7. 2018		897,29				897,29									
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 32-63mmštrkodrivna po zhut.hr. 100 mm	m2	24. 7. 2018	24. 7. 2018		628,94				628,94									
564831111	Podklad zo štrkodrivny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	24. 7. 2018	24. 7. 2018		530,26				530,26									
569821111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrivnou hr.80 mm	m2	24. 7. 2018	24. 7. 2018		113,37				113,37									
571907111	Posyv podkladu alebo krytu, kamenivom drevným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2	24. 7. 2018	24. 7. 2018		248,69				248,69									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		24. 7. 2018	24. 7. 2018		428,87				428,87									
952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	24. 7. 2018	24. 7. 2018		354,18				354,18									
95299901	Montáž a dodávka smerovky vyřezovanej do podstavca	ks	24. 7. 2018	24. 7. 2018		74,69				74,69									
99	Presun hmôt HSV		24. 7. 2018	31. 7. 2018		2 900,92				2 900,92									
998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,v výšky do 10 m	t	24. 7. 2018	31. 7. 2018		2 900,92				2 900,92									
PSV	Práce a dodávky PSV		24. 7. 2018	23. 10. 2018		29 959,62			9 019,91	9 776,63	6 035,21	5 127,86							
762	Konštrukcie tesárske		24. 7. 2018	23. 10. 2018		27 929,79			8 302,27	8 464,44	6 035,21	5 127,86							
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	24. 7. 2018	24. 7. 2018		293,42			293,42										
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	24. 7. 2018	23. 10. 2018		19 914,13			1 810,56	6 940,49	6 035,21	5 127,86							
762712160	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy nad 600 cm2	m	24. 7. 2018	7. 8. 2018		3 515,59			1 991,64	1 523,95									
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	24. 7. 2018	24. 7. 2018		3 185,94			3 185,94										
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	24. 7. 2018	27. 7. 2018		1 020,71			1 020,71										
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.		24. 7. 2018	26. 7. 2018		717,64			717,64										
782111100	Montáž sokla z kameňov s lícom rovným, hr. 250/250 mm	m	24. 7. 2018	26. 7. 2018		706,04			706,04										
998762201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	24. 7. 2018	24. 7. 2018		11,60			11,60										
783	Dokončovacie práce - nátery		24. 8. 2018	29. 8. 2018		1 312,19				1 312,19									
783782103	Nátery železných konštrukcií povrchová impregnácia	m2	24. 8. 2018	29. 8. 2018		1 312,19				1 312,19									
02b	Vyhliadka II		23. 10. 2018	1. 2. 2019		34 302,74						11 950,13	9 635,75	5 950,95	6 498,62	267,29			
HSV	Práce a dodávky HSV		23. 10. 2018	14. 11. 2018		4 343,12						3 456,55	886,57						
1	Zemné práce		23. 10. 2018	23. 10. 2018		488,18						488,18							



Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celková cena	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac
122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažené v horninách 1-2 do 100 m3	m3	23. 10. 2018	23. 10. 2018		70,32						70,32						
133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	23. 10. 2018	23. 10. 2018		6,87												
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23. 10. 2018	23. 10. 2018		94,20						94,20						
162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	23. 10. 2018	23. 10. 2018		59,57						59,57						
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním	m3	23. 10. 2018	23. 10. 2018		171,51						171,51						
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23. 10. 2018	23. 10. 2018		12,18						12,18						
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	23. 10. 2018	23. 10. 2018		73,53						73,53						
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>		<b>23. 10. 2018</b>	<b>25. 10. 2018</b>		<b>847,73</b>						<b>847,73</b>						
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	23. 10. 2018	23. 10. 2018		32,35						32,35						
275214111	Základové bloky z kameňa,	m3	23. 10. 2018	25. 10. 2018		815,36						815,36						
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>		<b>23. 10. 2018</b>	<b>23. 10. 2018</b>		<b>57,02</b>						<b>57,02</b>						
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ílu	m3	23. 10. 2018	23. 10. 2018		57,02						57,02						
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>		<b>23. 10. 2018</b>	<b>23. 10. 2018</b>		<b>1 116,86</b>						<b>1 116,86</b>						
564251111	Podklad alebo podšyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	23. 10. 2018	23. 10. 2018		410,33						410,33						
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mmštrkopieska po zhut.hr. 100 mm	m2	23. 10. 2018	23. 10. 2018		261,47						261,47						
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	23. 10. 2018	23. 10. 2018		242,49						242,49						
569821111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2	23. 10. 2018	23. 10. 2018		51,84						51,84						
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drevným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2	23. 10. 2018	23. 10. 2018		150,73						150,73						
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>23. 10. 2018</b>	<b>24. 10. 2018</b>		<b>272,54</b>						<b>272,54</b>						
952901411	Výčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky	m2	23. 10. 2018	24. 10. 2018		197,85						197,85						
95299901	Montáž a dodávka smerovky vyřezovanej do podstavca	ks	23. 10. 2018	23. 10. 2018		74,69						74,69						
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>23. 10. 2018</b>	<b>14. 11. 2018</b>		<b>1 560,78</b>						<b>674,22</b>	<b>886,57</b>					
998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,v.výšky do 10 m	l	23. 10. 2018	14. 11. 2018		1 560,78						674,22	886,57					
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>23. 10. 2018</b>	<b>1. 2. 2019</b>		<b>29 959,62</b>						<b>8 493,57</b>	<b>8 749,18</b>	<b>5 950,95</b>	<b>6 498,62</b>	<b>267,29</b>		
<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>		<b>23. 10. 2018</b>	<b>1. 2. 2019</b>		<b>27 929,79</b>						<b>6 463,74</b>	<b>8 749,18</b>	<b>5 950,95</b>	<b>6 498,62</b>	<b>267,29</b>		
762712131	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	23. 10. 2018	23. 10. 2018		293,42						293,42						
762712141	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	23. 10. 2018	1. 2. 2019		19 914,13					1 883,04	5 920,96	5 651,83	6 190,10	267,29			
762712160	Montáž konštrukcií z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy nad 600 cm2	m	23. 10. 2018	26. 11. 2018		3 515,59					1 000,74	2 514,85						
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	23. 10. 2018	23. 10. 2018		3 185,94						3 185,94						
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	23. 10. 2018	30. 1. 2019		1 020,71					99,71	313,36	299,12	308,52				
<b>782</b>	<b>Dokončovacie práce a obklady z kam.</b>		<b>23. 10. 2018</b>	<b>25. 10. 2018</b>		<b>717,64</b>						<b>717,64</b>						
782111100	Montáž skla z kameňov s lícom rovným, hr. 250/250 mm	m	23. 10. 2018	25. 10. 2018		706,04						706,04						
998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	23. 10. 2018	23. 10. 2018		11,60						11,60						
<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>		<b>23. 10. 2018</b>	<b>26. 10. 2018</b>		<b>1 312,19</b>						<b>1 312,19</b>						
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	23. 10. 2018	26. 10. 2018		1 312,19						1 312,19						
<b>03</b>	<b>LÁVKA</b>		<b>1. 2. 2019</b>	<b>30. 4. 2019</b>		<b>95 907,29</b>										<b>64 302,49</b>	<b>12 416,63</b>	<b>19 188,17</b>
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>1. 2. 2019</b>	<b>8. 2. 2019</b>		<b>31 129,89</b>										<b>31 129,89</b>		
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>		<b>1. 2. 2019</b>	<b>5. 2. 2019</b>		<b>11 005,71</b>										<b>11 005,71</b>		
111103234	Kosenie v vodného rastlínstva pod vodou stredne hustého pri hĺbky vody nad 300 mm	ha	1. 2. 2019	1. 2. 2019		17,56										17,56		
111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlínstva a bodčáka vyřezávaním trstia a palachu	ha	1. 2. 2019	1. 2. 2019		128,13										128,13		
111212133	Odstránenie drevín priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	1. 2. 2019	4. 2. 2019		6 140,00										6 140,00		
122011011	Odkopávka a prekopávka nezapažené v horninách 1-2 do 100 m3	m3	1. 2. 2019	1. 2. 2019		56,66										56,66		
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1. 2. 2019	4. 2. 2019		603,11										603,11		
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zářezov. Priplatok za ľepivosť horniny 3	m3	1. 2. 2019	4. 2. 2019		29,82										29,82		
131201191	Príplatok za výkop v ľučúcej vode, hornina 3	m3	1. 2. 2019	4. 2. 2019		418,73										418,73		
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1. 2. 2019	1. 2. 2019		64,85										64,85		
132201109	Príplatok k cene za ľepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1. 2. 2019	1. 2. 2019		1,24										1,24		
162301401	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 5000 m konárov stromov listnatých priemerov kmeňa nad 100 do 300 mm	ks	1. 2. 2019	5. 2. 2019		2 300,00										2 300,00		
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1. 2. 2019	4. 2. 2019		378,93										378,93		
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1. 2. 2019	4. 2. 2019		235,78										235,78		
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1. 2. 2019	4. 2. 2019		99,64										99,64		

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celková cena	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1. 2. 2019	1. 2. 2019		482,81											482,81	
185803102	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hľadiny vodného rastlinstva	ha	1. 2. 2019	1. 2. 2019		48,65											48,65	
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>		<b>1. 2. 2019</b>	<b>4. 2. 2019</b>		<b>4 627,28</b>											<b>4 627,28</b>	
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod náspypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1. 2. 2019	1. 2. 2019		5,16											5,16	
233954131	Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa zariadenia jednoduchého ohradenia	m2	1. 2. 2019	1. 2. 2019		495,00											495,00	
233954231	Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2	1. 2. 2019	1. 2. 2019		70,62											70,62	
274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	1. 2. 2019	1. 2. 2019		2 066,10											2 066,10	
274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1. 2. 2019	1. 2. 2019		1 296,82											1 296,82	
274362021	Výstuž základových pásov zo zvar. sietí KARI	t	1. 2. 2019	1. 2. 2019		320,98											320,98	
289971310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armalex na upravenom povrchu	m2	1. 2. 2019	4. 2. 2019		372,60											372,60	
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>		<b>1. 2. 2019</b>	<b>8. 2. 2019</b>		<b>14 456,77</b>											<b>14 456,77</b>	
458591110	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov z ílu	m3	1. 2. 2019	4. 2. 2019		7 330,11											7 330,11	
461511111	Drôtokamenné opavenie, akéhokoľvek tvaru, z lom. kameňa neupraveného, triedeného sprac. na mieste	m3	1. 2. 2019	1. 2. 2019		354,11											354,11	
4632121211	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín betónom	m3	1. 2. 2019	8. 2. 2019		1 772,11											1 772,11	
466981113	Vegetačné spevnenie podstielka z raždia upevnená hr. do 100 mm	m2	1. 2. 2019	5. 2. 2019		4 095,90											4 095,90	
469151111	Zhotovenie brehového opavenia sklonu 1:1 perforovanou fóliou z umelých hmôt	m2	1. 2. 2019	1. 2. 2019		904,54											904,54	
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podláh, osadenie</b>		<b>1. 2. 2019</b>	<b>1. 2. 2019</b>		<b>832,53</b>											<b>832,53</b>	
631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1. 2. 2019	1. 2. 2019		420,52											420,52	
631319175	Priprátek za stírhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1. 2. 2019	1. 2. 2019		10,95												
631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1. 2. 2019	1. 2. 2019		315,91											315,91	
631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1. 2. 2019	1. 2. 2019		85,15											85,15	
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>1. 2. 2019</b>	<b>1. 2. 2019</b>		<b>207,60</b>											<b>207,60</b>	
952901411	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	1. 2. 2019	1. 2. 2019		207,60											207,60	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>1. 2. 2019</b>	<b>30. 4. 2019</b>		<b>45 774,36</b>											<b>14 169,56</b>	<b>12 416,63</b>
<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>		<b>1. 2. 2019</b>	<b>1. 2. 2019</b>		<b>216,97</b>											<b>216,97</b>	<b>19 188,17</b>
71141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prtlavením	m2	1. 2. 2019	1. 2. 2019		210,90											210,90	
998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1. 2. 2019	1. 2. 2019		6,07											6,07	
<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>		<b>1. 2. 2019</b>	<b>30. 4. 2019</b>		<b>37 491,35</b>											<b>13 952,59</b>	<b>12 416,63</b>
762712131	Montáž konštrukcii z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	1. 2. 2019	30. 4. 2019		9 118,57											2 894,78	3 039,52
762712141	Montáž konštrukcii z tvrdého reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	1. 2. 2019	30. 4. 2019		22 731,16											7 216,24	7 577,05
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - kĺnce, svorky, fixačné dosky	m3	1. 2. 2019	21. 3. 2019		4 200,13											2 400,07	1 800,06
998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1. 2. 2019	7. 2. 2019		1 441,49											1 441,49	
<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>		<b>22. 4. 2019</b>	<b>29. 4. 2019</b>		<b>8 066,04</b>												<b>8 066,04</b>
783125130	Nátery oceľ.konstr.: syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	22. 4. 2019	26. 4. 2019		4 082,12												4 082,12
783125730	Nátery oceľ.konstr.: syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	22. 4. 2019	26. 4. 2019		2 043,51												2 043,51
783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	23. 4. 2019	29. 4. 2019		1 940,41												1 940,41
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>		<b>1. 2. 2019</b>	<b>25. 2. 2019</b>		<b>19 003,04</b>											<b>19 003,04</b>	
<b>43-m</b>	<b>Montáž oceľových konštrukcií</b>		<b>1. 2. 2019</b>	<b>25. 2. 2019</b>		<b>19 003,04</b>											<b>19 003,04</b>	
430861001	Oceľová konštrukcia - mostovka	kg	1. 2. 2019	25. 2. 2019		19 003,04											19 003,04	
<b>04</b>	<b>ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>21. 1. 2019</b>		<b>18 344,70</b>	<b>2 231,49</b>	<b>2 037,45</b>	<b>2 134,47</b>	<b>2 231,49</b>	<b>1 940,43</b>	<b>2 231,49</b>	<b>2 134,47</b>	<b>2 037,45</b>	<b>1 365,96</b>			
<b>VRN</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>21. 1. 2019</b>		<b>18 344,70</b>	<b>2 231,49</b>	<b>2 037,45</b>	<b>2 134,47</b>	<b>2 231,49</b>	<b>1 940,43</b>	<b>2 231,49</b>	<b>2 134,47</b>	<b>2 037,45</b>	<b>1 365,96</b>			
<b>VRN02</b>	<b>Prieskumné práce</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>21. 1. 2019</b>		<b>18 344,70</b>	<b>2 231,49</b>	<b>2 037,45</b>	<b>2 134,47</b>	<b>2 231,49</b>	<b>1 940,43</b>	<b>2 231,49</b>	<b>2 134,47</b>	<b>2 037,45</b>	<b>1 365,96</b>			
000200031	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	kompl et	1. 5. 2018	21. 1. 2019		14 715,00	1 782,50	1 627,50	1 705,00	1 782,50	1 550,00	1 782,50	1 705,00	1 627,50	1 152,50			
000200032	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický dohľad	eur	1. 5. 2018	15. 1. 2019		3 629,70	448,99	409,95	429,47	448,99	390,43	448,99	429,47	409,95	213,46			
<b>1 - 3c</b>	<b>Multifunkčný chodník</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>3. 10. 2018</b>		<b>324 859,61</b>	<b>131 142,45</b>	<b>70 575,91</b>	<b>93 725,56</b>	<b>18 247,78</b>	<b>5 048,75</b>	<b>6 119,16</b>						
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>3. 10. 2018</b>		<b>324 859,61</b>	<b>131 142,45</b>	<b>70 575,91</b>	<b>93 725,56</b>	<b>18 247,78</b>	<b>5 048,75</b>	<b>6 119,16</b>						
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>3. 10. 2018</b>		<b>155 045,51</b>	<b>131 142,45</b>	<b>12 735,16</b>			<b>5 048,75</b>	<b>6 119,16</b>						
131201103	Výkop nezapátenej jamy v hornine 3. nad 1000 do 10000 m3	m3	1. 5. 2018	4. 6. 2018		12 095,37	11 127,74	967,63										
131201109	Hĺbenie nezapátených jam a zřezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1. 5. 2018	18. 5. 2018		1 209,54	1 209,54											

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celková cena	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac
133101101	Výkop šachty zapáženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	1. 5. 2018	1. 5. 2018		18,32	18,32											
133201101	Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1. 5. 2018	1. 5. 2018		545,16	545,16											
133201109	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachtí zapážených i nezapážených v hornine 3	m3	1. 5. 2018	1. 5. 2018		54,15	54,15											
162501162	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1. 5. 2018	4. 6. 2018		13 501,24	12 421,14	1 080,10										
162501163	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1. 5. 2018	4. 6. 2018		8 400,77	7 728,71	672,06										
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0,75 m3	m3	1. 5. 2018	1. 5. 2018		392,76	392,76											
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním	m3	1. 5. 2018	21. 5. 2018		79 328,82	79 328,82											
171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1. 5. 2018	4. 6. 2018		3 081,56	2 835,04	246,52										
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1. 5. 2018	4. 6. 2018		16 827,26	15 481,08	1 346,18										
180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1. 10. 2018	3. 10. 2018		4 275,58						4 275,58						
181202305	Úprava pláne v násypoch so zhutnením	m2	4. 6. 2018	8. 6. 2018		3 506,46		3 506,46										
181301311	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	24. 9. 2018	26. 9. 2018		1 976,12					1 976,12							
182001113	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	11. 6. 2018	15. 6. 2018		4 916,20	4 916,20											
183403353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	24. 9. 2018	3. 10. 2018		4 916,20					3 072,63	1 843,56						
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>		<b>11. 6. 2018</b>	<b>13. 6. 2018</b>		<b>9 832,74</b>		<b>9 832,74</b>										
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	11. 6. 2018	13. 6. 2018		3 179,86		3 179,86										
275313611	Betón základových páliek, prostý tr.C 16/20	m3	11. 6. 2018	11. 6. 2018		90,71		90,71										
275353101	Debenie kotelného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m	ks	11. 6. 2018	11. 6. 2018		82,71		82,71										
289971310	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomrieže Armatex na upravenom povrchu	m2	11. 6. 2018	13. 6. 2018		6 479,46		6 479,46										
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>		<b>13. 6. 2018</b>	<b>7. 8. 2018</b>		<b>141 082,50</b>		<b>46 213,32</b>	<b>90 688,40</b>	<b>4 180,78</b>								
564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	13. 6. 2018	25. 6. 2018		28 950,76		28 950,76										
564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného mechanicky spevnené po zhuť.hr. 170 mm	m2	27. 6. 2018	3. 7. 2018		28 770,94		17 262,56	11 508,38									
569821111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.80 mm	m2	1. 8. 2018	7. 8. 2018		4 180,78			4 180,78									
576821111	Koberec asfaltový so spojivom Bitulclair po zhutnení hr.30 mm	m2	25. 7. 2018	27. 7. 2018		57 242,18			57 242,18									
577131310	Betón asfaltový po zhutnení 50/70 hr.40mm	m2	18. 7. 2018	20. 7. 2018		21 937,84			21 937,84									
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>8. 8. 2018</b>	<b>10. 8. 2018</b>		<b>13 450,47</b>			<b>13 450,47</b>									
914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	8. 8. 2018	8. 8. 2018		1 040,69			1 040,69									
915711111	mm	m	8. 8. 2018	8. 8. 2018		799,20												
915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	8. 8. 2018	8. 8. 2018		149,85			149,85									
952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	8. 8. 2018	10. 8. 2018		11 460,73						11 460,73						
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>13. 6. 2018</b>	<b>7. 8. 2018</b>		<b>5 448,39</b>		<b>1 794,69</b>	<b>3 037,17</b>	<b>616,53</b>								
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	13. 6. 2018	7. 8. 2018		5 448,39		1 794,69	3 037,17	616,53								
<b>3d - 3d</b>	<b>Veľkomoravská cesta - peši chodník</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>30. 8. 2018</b>		<b>53 930,74</b>	<b>12 070,16</b>			<b>41 860,58</b>								
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>30. 8. 2018</b>		<b>53 930,74</b>	<b>12 070,16</b>			<b>41 860,58</b>								
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>15. 8. 2018</b>		<b>10 258,14</b>	<b>7 334,28</b>			<b>2 923,86</b>								
122101102	Odkopávka a prekopávka nezapážená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	1. 5. 2018	7. 5. 2018		518,63	518,63											
131201102	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	8. 8. 2018	15. 8. 2018		2 786,98			2 786,98									
131201109	Hĺbenie nezapážených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	8. 8. 2018	15. 8. 2018		136,88				136,88								
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1. 5. 2018	8. 5. 2018		2 161,56	2 161,56											
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1. 5. 2018	8. 5. 2018		1 344,97	1 344,97											
171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0,75 m3	m3	1. 5. 2018	1. 5. 2018		87,84	87,84											
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1. 5. 2018	4. 5. 2018		551,08	551,08											
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1. 5. 2018	4. 5. 2018		2 670,20	2 670,20											
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>		<b>9. 8. 2018</b>	<b>10. 8. 2018</b>		<b>1 314,00</b>			<b>1 314,00</b>									
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	9. 8. 2018	10. 8. 2018		1 314,00			1 314,00									
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>		<b>10. 8. 2018</b>	<b>28. 8. 2018</b>		<b>35 631,31</b>			<b>35 631,31</b>									
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	24. 8. 2018	28. 8. 2018		12 819,66			12 819,66									
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mmštrkodriva po zhuť.hr. 100 mm	m2	17. 8. 2018	22. 8. 2018		9 639,21			9 639,21									
564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	17. 8. 2018	21. 8. 2018		8 513,82			8 513,82									
571907111	Podsyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2	10. 8. 2018	15. 8. 2018		4 658,62			4 658,62									

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celková cena	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>7. 5. 2018</b>		<b>4 735,88</b>	<b>4 735,88</b>											
952901411	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	1. 5. 2018	7. 5. 2018		4 735,88	4 735,88											
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>10. 8. 2018</b>	<b>30. 8. 2018</b>		<b>1 991,41</b>				<b>1 991,41</b>								
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	10. 8. 2018	30. 8. 2018		1 991,41				1 991,41								
<b>3e - 3e</b>	<b>Veľkomoravská cesta - peši chodník</b>		<b>6. 9. 2018</b>	<b>27. 9. 2018</b>		<b>26 506,13</b>					<b>26 506,13</b>							
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>6. 9. 2018</b>	<b>27. 9. 2018</b>		<b>26 506,13</b>					<b>26 506,13</b>							
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>		<b>6. 9. 2018</b>	<b>12. 9. 2018</b>		<b>4 284,58</b>					<b>4 284,58</b>							
122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	6. 9. 2018	10. 9. 2018		263,26					263,26							
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	6. 9. 2018	10. 9. 2018		1 105,26					1 105,26							
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť hrominy 3	m3	6. 9. 2018	10. 9. 2018		54,28					54,28							
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hrominy tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6. 9. 2018	12. 9. 2018		906,29					906,29							
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hrominy tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6. 9. 2018	12. 9. 2018		563,91					563,91							
171101141	Uloženie akýchkoľvek hromín do násypu na cesty alebo železnice do 0,75 m3	m3	6. 9. 2018	6. 9. 2018		9,72					9,72							
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	6. 9. 2018	12. 9. 2018		236,40					236,40							
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6. 9. 2018	12. 9. 2018		1 145,46					1 145,46							
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>		<b>7. 9. 2018</b>	<b>10. 9. 2018</b>		<b>678,48</b>					<b>678,48</b>							
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hrominy 1 až 4 pod násypy, z hromina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	7. 9. 2018	10. 9. 2018		678,48					678,48							
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>		<b>21. 9. 2018</b>	<b>27. 9. 2018</b>		<b>18 086,85</b>					<b>18 086,85</b>							
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	21. 9. 2018	27. 9. 2018		6 507,40					6 507,40							
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mmštrkodriva po zhut.hr. 100 mm	m2	21. 9. 2018	27. 9. 2018		4 892,97					4 892,97							
564831111	Podklad zo štrkodrivy s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	21. 9. 2018	27. 9. 2018		4 321,71					4 321,71							
571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drevným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2	21. 9. 2018	24. 9. 2018		2 364,77					2 364,77							
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>6. 9. 2018</b>	<b>10. 9. 2018</b>		<b>2 445,36</b>					<b>2 445,36</b>							
952901411	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	6. 9. 2018	10. 9. 2018		2 445,36					2 445,36							
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>6. 9. 2018</b>	<b>17. 9. 2018</b>		<b>1 010,86</b>					<b>1 010,86</b>							
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6. 9. 2018	17. 9. 2018		1 010,86					1 010,86							
<b>3e-1</b>	<b>Búranie asfaltu Veľkomoravská cesta</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>4. 5. 2018</b>		<b>11 310,36</b>	<b>11 310,36</b>											
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>4. 5. 2018</b>		<b>11 310,36</b>	<b>11 310,36</b>											
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>4. 5. 2018</b>		<b>4 566,89</b>	<b>4 566,89</b>											
113307244	Odstánenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1. 5. 2018	4. 5. 2018		4 566,89	4 566,89											
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>3. 5. 2018</b>		<b>6 743,47</b>	<b>6 743,47</b>											
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1. 5. 2018	3. 5. 2018		1 124,79	1 124,79											
979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1. 5. 2018	3. 5. 2018		2 596,47	2 596,47											
9790892121	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03 ), ostatné	t	1. 5. 2018	3. 5. 2018		3 022,21	3 022,21											
<b>3f - 3f</b>	<b>Baroková cesta - multifunkčný chodník</b>		<b>27. 9. 2018</b>	<b>26. 10. 2018</b>		<b>60 535,68</b>					<b>2 187,29</b>	<b>58 348,39</b>						
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>27. 9. 2018</b>	<b>26. 10. 2018</b>		<b>60 535,68</b>					<b>2 187,29</b>	<b>58 348,39</b>						
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>		<b>27. 9. 2018</b>	<b>3. 10. 2018</b>		<b>5 364,68</b>					<b>2 187,29</b>	<b>3 177,39</b>						
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	27. 9. 2018	3. 10. 2018		1 942,32					776,93	1 165,39						
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť hrominy 3	m3	27. 9. 2018	1. 10. 2018		95,39					63,99	31,80						
162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hrominy tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27. 9. 2018	3. 10. 2018		1 054,35					421,74	632,61						
162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hrominy tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	27. 9. 2018	3. 10. 2018		656,04					262,42	393,62						
171101141	Uloženie akýchkoľvek hromín do násypu - na cesty alebo železnice do 0,75 m3	m3	27. 9. 2018	27. 9. 2018		26,64					26,64							
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	27. 9. 2018	3. 10. 2018		272,00					108,80	163,20						
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27. 9. 2018	3. 10. 2018		1 317,94					527,18	790,76						
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>		<b>1. 10. 2018</b>	<b>3. 10. 2018</b>		<b>4 745,79</b>						<b>4 745,79</b>						
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hrominy 1 až 4 pod násypy, z hromina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1. 10. 2018	3. 10. 2018		1 224,72						1 224,72						
289971310	Zhloženie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Armatex na upravenom povrchu	m2	1. 10. 2018	3. 10. 2018		3 521,07						3 521,07						
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>		<b>4. 10. 2018</b>	<b>22. 10. 2018</b>		<b>43 824,57</b>						<b>43 824,57</b>						
564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	18. 10. 2018	22. 10. 2018		8 215,83						8 215,83						
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného mechanicky spevnené po zhut.hr. 150 mm	m2	17. 10. 2018	19. 10. 2018		9 660,37						9 660,37						

Kód položky	Popis	M.j.	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celková cena	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného mechanicky spevnené po zhut.hř. 150 mm	m2	10. 10. 2018	16. 10. 2018		11 109,43						11 109,43						
571906111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drevným alebo ťaženým v množstve nad 25 do 30 kg/m2	m2	4. 10. 2018	10. 10. 2018		14 838,94						14 838,94						
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>15. 10. 2018</b>	<b>19. 10. 2018</b>		<b>3 819,11</b>						<b>3 819,11</b>						
952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	15. 10. 2018	19. 10. 2018		3 819,11						3 819,11						
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>1. 10. 2018</b>	<b>26. 10. 2018</b>		<b>2 781,53</b>						<b>2 781,53</b>						
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1. 10. 2018	26. 10. 2018		2 781,53						2 781,53						
3f-1	Búranie asfaltu baroková cesta		1. 5. 2018	1. 5. 2018		772,98	772,98											
HSV	Práce a dodávky HSV		1. 5. 2018	1. 5. 2018		772,98	772,98											
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>1. 5. 2018</b>		<b>312,11</b>	<b>312,11</b>											
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1. 5. 2018	1. 5. 2018		312,11	312,11											
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>1. 5. 2018</b>	<b>1. 5. 2018</b>		<b>460,87</b>	<b>460,87</b>											
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1. 5. 2018	1. 5. 2018		76,87	76,87											
979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	t	1. 5. 2018	1. 5. 2018		177,45	177,45											
9790892121	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03 ), ostatné	t	1. 5. 2018	1. 5. 2018		206,55	206,55											

## B. 5 ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač: **CESTY NITRA, a.s.**, so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra, zastupená Ing. Juraľ Serva splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

IČO: 34 128 344 týmto čestne vyhlasujem, že v zákazke **Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu**, verejný obstarávateľ – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava:

**a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, podľa bodu 25.4. súťažných podkladov)**

**b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%

2. navrhovaní subdodávateľi a predmet subdodávok:

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky

3. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6  
949 78 NITRA

Ing. Juraľ Serva – výkonný riaditeľ  
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

V Nitre, dňa 5.04.2018

1 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).





# KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA

Cukrová 1, 917 01 Trnava

Číslo konania : TT-12/ 1553-5/7813/JAK  
V Trnave dňa 28.12.2012

Trnavský samosprávny kraj	
Ev. č. záz.:	Registr. značka:
Dátum dňa: 31-12-2012	ZH:
Č. spisu:	LU:
Prílohy:	Výbavu:

Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý je podľa § 11 odseku 2 písmeno d) zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne príslušným orgánom štátnej správy a § 9 odseku 5 pamiatkového zákona miestne príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, na základe žiadosti firmy AŽ projekt, Toplianska 28, 821 07 Bratislava o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt „Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v Archeoparku Mikulčice – Kopčany na Slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu“, ktorú vypracoval Ing. Vojtech Krumpolec, 12/2012, na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v Pamiatkovej zóne Kopčany vydáva toto

## **z á v ä z n é   s t a n o v i s k o .**

Krajský pamiatkový úrad Trnava podľa § 32 odseku 10 pamiatkového zákona po prerokovaní a preskúmaní podanej žiadosti s predloženou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt „Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v Archeoparku Mikulčice – Kopčany na Slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu“, ktorú vypracoval Ing. Vojtech Krumpolec, 12/2012, na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v Pamiatkovej zóne Kopčany

## **s ú h l a s í**

pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Nadalej zostáva v platnosti rozhodnutie číslo TT- 09/358/1150/Ja zo dňa 20.02.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.3.2009 a tejto projektovej dokumentácie týkajúci sa bod číslo 22 : Akékoľvek zásahy do terénu pri krajinárskych a stavebných úpravách budú podmienené realizáciou predstihového archeologického výskumu . V prípade archeologického nález alebo náleziska bude podľa pokynov zodpovedného archeológa spracovaná zmena projektu, resp. zmena realizácie. Táto bude predložená na schválenie Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
2. Archeologický výskum bude prebiehať v 2 etapách. V 1. Etape budú realizované sondy situované na kolmo na os navrhnutých komunikácií. Počet sond a ich presné situovanie bude určené Krajským pamiatkovým úradom Trnava na vstupnom rokovaní za prítomnosti oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum. Nutnosť rozšírenia sond bude

- určené priebežne. Po ukončení terénnej časti 1. etapy bude zvolaný kontrolný deň. Na základe výsledkov výskumu a návrhu archeológa na ňom určí krajský pamiatkový úrad nutné zmeny v projektovej dokumentácii.
3. S realizáciou stavby je možné začať až po ukončení terénnej časti 1. Etapy archeologického výskumu a po zapracovaní zmien do projektovej dokumentácie.
  4. 2. Etapa výskumu bude prebiehať počas realizácie výkopových prác.
  5. Výskum bude ukončený výskumnou dokumentáciou spracovanou v zmysle vyhlášky MK SR číslo 253/2010 odborne spôsobilou osobou, ktorá bude odovzdaná do 60 dní od ukončenia terénnej časti výskumu na Krajský pamiatkový úrad Trnava a archeologickému ústavu.
  6. Presné riešenie výškových pomerov jednotlivých komunikácií bude odkonzultované pred samotnou realizáciou na mieste s Krajským pamiatkovým úradom Trnava.
  7. Skladba a finálny povrch Veľkomoravskej cesty bude odskúšaná na vzorke realizovanej na mieste stavby a až po odsúhlasení Krajským pamiatkovým úradom Trnava môže byť realizovaná v celom navrhovanom rozsahu.
  8. Prepojenie cyklistickej trasy 3C s budúcou Veľkomoravskou cestou v miestach vyhládok je možné len v úrovni rastlého terénu s použitím prírodného materiálu (napr. štrkodrva) a jednoduchej drevenej konštrukcie na prípadné premostenie kanála. „Vyhládku“ taktiež riešiť len spevnením jestvujúceho terénu v jeho dnešnej rovine
  9. Všetky prvky mobiliáru a stavebných konštrukcií musia byť z prírodného materiálu.
  10. Drevené prvky musia byť vo forme neopracovaného, alebo nahrubo opracovaného dreva.
  11. Je nutné zrušiť, resp. minimalizovať dopravné značenie. Značky je potrebné sústrediť mimo plochu pamiatkovej zóny.
  12. Všetky práce realizovať tak, aby nebola zničená hodnotná vzrastlá i nedávno vysadená zeleň, ako aj blízko stojace národné kultúrne pamiatky.

Každú zmenu oproti predloženej projektovej dokumentácii pre územné konanie alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať podľa § 32 odseku 9 pamiatkového zákona a schváliť Krajským pamiatkovým úradom Trnava.

#### **Odôvodnenie :**

Krajský pamiatkový úrad Trnava prijal dňa 20.12.2012 žiadosť firmy AŽ projekt, Toplianska 28, 821 07 Bratislava o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt „Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v Archeoparku Mikulčice – Kopčany na Slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu“, ktorú vypracoval Ing. Vojtech Krumpolec, 12/2012, na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v Pamiatkovej zóne Kopčany.

Určujúci vplyv na vývoj osídlenia na území Pamiatkovej zóny Kopčany mal geomorfologický ráz krajiny, ktorý vo výraznej miere limitoval možnosti zástavby. Oblasť Kopčian pred zregulovaním toku rieky Moravy tvorili pieskové duny (resp.) ostrovy v močaristej krajine, ktoré umožňovali vznik menších osád chránených močiarimi.

Územie Archeologického parku v Kopčanoch je súčasťou barokizovanej krajiny medzi Holíčom a Kopčanmi, ktorej úpravy boli vykonávané pravdepodobne pod vedením francúzskeho architekta J. N. Jadota, ako autora barokovej prestavby kaštieľa v Holíči v polovici 18. storočia.



Pôvodný charakter veľkomoravskej krajiny bol typický pre inundačné územie v rámci vtedajšieho toku dnešnej rieky Moravy. Bol charakteristický relatívne rovinným terénom, množstvom slepých ramien a lužnými lesmi. Charakter tejto krajiny sa zachoval na českej strane archeoparku v mierne pozmenenej podobe dodnes. Na slovenskej strane sa situácia výrazne zmenila v 18. storočí, kedy sa za vlády Františka Lotrinského. Zreguloval tok potoka Nová Struha natoľko, že sa vytvorili na slovenskej strane predpoklady na poľnohospodárske využitie krajiny. Lužné lesy sa nahradili poľnohospodárskou krajinou, popretkávanou regulačnými kanálmi, zaústnenými do hlavného toku zregulovanej rieky Moravy. Vytvorili sa areály Kačenárne a Žrebčina v nadväznosti na Holíčsky zámok navzájom pospájané komponovanými alejami.

Rovina nivy Moravy, ku ktorej je obrátená dvorová fasáda kaštieľa v Holíči, má podobné podmienky ako vzorové francúzske záhrady. Hlavná os, vedúca z kaštieľa v Holíči smerom na západ priamočiaro cez park do voľnej krajiny, bola súčasne prístupovou komunikáciou do objektov kačenárne (horárne pri odchytovej rybníku kačíc). Táto bola v tom čase aj jedným z mnohých výletných miest cisárskej rodiny počas ich pobytu v kaštieli.

Projektovú dokumentáciu v prevažnom rozsahu charakterizuje funkcia dopravná a to je rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov archeoparku Mikulčidce – Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu a výstavba lávky cez kanál. Celé územie, na ktorom sú projektované komunikácie je chápané ako archeologická lokalita, ktorá tvorí súčasť vyhlásenej Pamiatkovej zóny Kopčany z roku 2008.

Vzhľadom na veľký výskyt archeologických nálezov, prevažne z obdobia Veľkej Moravy, je nutné realizovať sondážny archeologický výskum ešte pred realizáciou. V prípade nálezu mimoriadnej hodnoty (čo určí zamestnanec krajského pamiatkového úradu) bude potrebné tento ponechať na pôvodnom mieste a projektovú dokumentáciu upraviť tak, aby nález zostal v neporušenom stave.

Všetky komunikácie a iné konštrukcie v pamiatkovej zóne je nutné navrhnuť a realizovať tak, aby sa nenarušil prírodný ráz prostredia. Preto je nutné použiť len prírodné materiály a rastlý terén v maximálnej miere ponechať bez zásahov, resp. realizovať len nevyhnutné zásahy do krajiny a terénu. Navrhované „plató“ spájajúce cyklistický chodník s budúcou Veľkomoravskou cestou je umelým zásahom do prírody, ktorý nie je nevyhnutný a preto s ním nesúhlasíme. prírodný ráz prostredia narúša aj navrhované dopravné značenie. Toto je nutné minimalizovať, resp. presunúť do polôh mimo pamiatkového územia.

Územie Pamiatkovej zóny Kopčany a jej okolie navrhované spolu s Archeoparkom Mikulčidce do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (navrhovaná hranica nie je totožná s hranicou pamiatkovej zóny, ako je to v projekte uvádzané). Zásahy je preto nutné realizovať v snahe zachovať všetky pamiatkové hodnoty prostredia.

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu.



Ing. arch. Gabriela Kvetanová  
riaditeľka  
Krajského pamiatkového úradu Trnava

**Doručuje sa:**

1. AŽ projekt, Toplianska 28, 821 07 Bratislava
2. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10 ,917 01 Trnava
3. Rímskokatolícky farský úrad Kopčany, Štefánikovo námestie 606, 908 48 Kopčany
4. Obec Kopčany, Kollárova 318, 908 48 Kopčany
5. Krajskému pamiatkovému úradu v Trnave, na založenie do spisu



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD Trnava  
Cukrová 1, 917 01 Trnava

Číslo rozhodnutia: KPUTT-2017/7622-2/16887/JAK  
V Trnave dňa 07.03.2017

Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý je podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len pamiatkový zákon) vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len Správny poriadok) vydáva z vlastného podnetu toto

**r o z h o d n u t i e.**

Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len KPÚ TT) na základe doručenej dokumentácie „**Výskumná dokumentácia archeologického výskumu veľmožského dvorca z 9.-10. storočia v Kopčanoch**“, spracovateľ dokumentácie Dr. P. Baxa a kol., dátum spracovania február 2017, v nadväznosti na záväzné stanovisko č. TT-12/ 1553-5/7813/JAK zo dňa 28.12.2012 k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt stavby „**Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v Archeoparku Mikulčice – Kopčany na Slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu**“ (ďalej len „stavba“), ktorú vypracoval Ing. Vojtech Krumpolec, 12/2012, na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v Pamiatkovej zóne Kopčany podľa § 35 ods. 7 pamiatkového zákona, súhlasí s predloženou výskumnou dokumentáciou a zároveň

**u r č u j e**

na záchranu potenciálnych archeologických nálezov **vykonať** pamiatkový výskum vyvolaný realizáciou povolenej stavby v časti 3c Cyklochodník, 3d,e Veľkomoravská cesta a 3f Baroková cesta s nasledovnými **podmienkami**:

1. Nadalej zostáva v platnosti rozhodnutie číslo TT- 09/358/1150/Ja zo dňa 20.02.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.3.2009 a tejto projektovej dokumentácie týkajúci sa bod číslo 22: Akékoľvek zásahy do terénu pri krajinárskych a stavebných úpravách budú podmienené realizáciou predstihového archeologického výskumu. V prípade zistenia archeologického nálezu alebo náleziska bude podľa pokynov zodpovedného archeológa spracovaná zmena projektu, resp. zmena realizácie. Táto bude predložená na schválenie Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
2. Stavebník/investor uzatvorí podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu s vybranou právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologický výskum podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len oprávnená osoba).

3. Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona náklady na pamiatkový výskum uhradza vlastník alebo stavebník.
4. Stavebník/investor zabezpečí podľa § 35 ods. 2 písm. c) pamiatkového zákona vykonanie pamiatkového výskumu v rozsahu, spôsobe vykonávania a nakladania s nálezmi nasledovne:
  - a) Druh pamiatkového výskumu:
    - archeologický výskum podľa § 35 ods. 3 písm. d).
    - predstihový výskum podľa § 35 ods. 4 písm. a) realizovaný na záchranu predpokladaných nálezov pred stavebnými prácami a počas stavebných prác.
  - b) **Rozsah** výskumu:
    - Trasa 3c Cyklochodník.. Vykonať pred začatím stavebných prác výskum formou povrchového zberu a výskumu detektorom. Počas stavebných prác dohľad pri odstránení ornice zemnými strojmi
    - Trasa 3d Veľkomoravská cesta. Archeologický výskum bude vykonaný na ploche komunikácie iba v úseku km 1,35 – 1,70 pred začatím stavebných prác. V prvej etape sa ručne odstráni ornica do relatívnej hĺbky min. 30 cm, zdokumentuje nálezová situácia a preskúmajú sa zistené archeologické objekty. Výkopok je nevyhnutné preosievať a archeologické nálezy lokalizovať minimálne plochou konkrétneho štvorca archeologickej siete s maximálnym rozmerom 50x50 cm. Odstraňovanie ornice strojne nie je prípustné. Výplne archeologických objektov sa budú v celosti odoberať ako archeobotanické vzorky a preplavovať. Archeologický výskum na trase 3d Veľkomoravská cesta km 1, 04 – 1, 35 nebude vykonaný. V tomto úseku veľkomoravskej cesty sú vylúčené akékoľvek zásahy do terénu. Teleso cesty bude vybudované na jestvujúcom teréne bez odstránenia ornice.
    - Trasa 3e Veľkomoravská cesta. Na trase sa nachádza asfaltový koberec. Pod ním je teleso starej poľnej cesty, ktorej povrch je porušený dopravou a lokálne vyplnený novovekými navážkami. Vzhľadom na to je možné odstrániť teleso cesty strojom – plochou svahovacou lyžicou do relatívnej hĺbky 20 cm, následne ručne prehĺbiť na rozhranie ornice a podorničia. Výkopok je nevyhnutné preosievať a archeologické nálezy lokalizovať minimálne plochou konkrétneho štvorca archeologickej siete s maximálnym rozmerom 50x50 cm. Odstraňovanie ornice strojne nie je prípustné. Výplne archeologických objektov sa budú v celosti odoberať ako archeobotanické vzorky a preplavovať.
    - Trasa 3f Baroková cesta. V prvej etape sa ručne odstráni ornica do relatívnej hĺbky min. 30 cm, zdokumentuje nálezová situácia a preskúmajú sa zistené archeologické objekty. Výkopok je nevyhnutné preosievať a archeologické nálezy lokalizovať minimálne plochou konkrétneho štvorca archeologickej siete s maximálnym rozmerom 50x50 cm. Odstraňovanie ornice strojne nie je prípustné. Výplne archeologických objektov sa budú v celosti odoberať ako archeobotanické vzorky a preplavovať.

- Súčasťou archeologického výskumu bude priebežný archeobotanický výskum získaných vzoriek a jeho závery budú súčasťou výskumnej dokumentácie
- súčasťou archeologického výskumu budú všetky ďalšie expertízy a analýzy vyplývajúce z povahy dokumentovaných nálezových situácií a archeologických nálezov a ich výsledky budú súčasťou výskumnej dokumentácie.

Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie **doplnené**, prípadne **upravené** podľa aktuálnej nálezovej situácie.

c) Nakladanie s nálezmi:

- podľa § 40 ods. 6 pamiatkového zákona každý archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky.
- oprávnená osoba je podľa § 39 ods. 12 pamiatkového zákona povinná držať a chrániť archeologický nález až do jeho odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo prevodu správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona.
- všetky archeologické nálezy získané výskumom budú po ukončení terénnej časti výskumu reštaurované a náklady na ich reštaurovanie budú zahrnuté do nákladov archeologického výskumu

5. Stavebník / vlastník:

- zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 2 pamiatkového zákona pri vykonávaní výskumu prihliadala na záujmy chránené osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, spolupracovala s orgánmi zabezpečujúcimi ochranu týchto záujmov a chránila práva a oprávnené záujmy vlastníkov nehnuteľností a iného majetku.
- oznámi písomne 10 kalendárnych dní vopred KPÚ Trnava začiatok zemných prác na stavbe a informáciu o zabezpečení právnickej osoby oprávnenej vykonať archeologický výskum v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 pamiatkového zákona (ďalej len oprávnená osoba) KPÚ TT
- doručí kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum.
- zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámila KPÚ Trnava začatie pamiatkového výskumu najmenej 5 pracovných dní vopred a ukončenie terénnej časti výskumu bezodkladne. Realizáciu výskumu je potrebné nahlásiť aj príslušnému obecnému úradu. KPU Trnava následne vykoná vstupný, minimálne jeden priebežný a záverečný štátny pamiatkový dohľad.

- zabezpečiť, aby oprávnená osoba vykonala podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu.
- zabezpečiť, aby oprávnená osoba zvolala v prípade pozitívneho výsledku výskumu na konci terénnej časti výskumu záverečnú odbornú komisiu za účasti zástupcu KPÚ.
- zabezpečiť, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona spracovala výskumom získané odborné poznatky vo výskumnej dokumentácii v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z. (ďalej len vyhláška)
- oprávnená osoba je podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona povinná predložiť výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, na posúdenie. Toto stanovisko je potrebné zabezpečiť pred odovzdaním výskumnej dokumentácie investorovi/stavebníkovi.
- Stavebník podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdá bezodplatne do 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu s príslušným stanoviskom PÚ SR na KPÚ Trnava a jedno Archeologickému ústavu SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra (ďalej len AÚ SAV).

## O d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutie KPÚ Trnava nadväzuje na obsah vydaného záväzného stanoviska KPÚ Trnava číslo TT- 09/358/1150/Ja zo dňa 20.02.2009 k predloženej projektovej dokumentácii „**Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v Archeoparku Mikulčice – Kopčany na Slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu**“ (ďalej len „stavba“), ktorú vypracoval Ing. Vojtech Krumpolec, 12/2012, na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v Pamiatkovej zóne Kopčany.

KPU Trnava obdržal dňa 7. 3. 2017 dokumentáciu „**Výskumná dokumentácia archeologického výskumu veľmožského dvorca z 9. - 10. storočia v Kopčanoch**“, spracovateľ dokumentácie Dr. P. Baxa a kol., dátum spracovania február 2017. Z predmetnej dokumentácie vyplýva, že trasa 3d Veľkomoravská cesta prístupovej komunikácie k lávke cez reku Morava, km 1, 04 - 1, 35 vedie cez plochu Veľmožského dvorca z 9. – 10. storočia, ktorý súvisí s príľahlým Kostolom sv. Margity s cintorínom. Pozostatky veľmožského dvorca pod úrovňou súčasného terénu sú výnimočne zachované a umožňujú rekonštruovať jeho pôdorys, vnútorné členenie a funkcie jednotlivých priestorov. Veľmožský dvorec v Kopčanoch je zatiaľ jediným takto zachovaným včasnostredovekým sídlom na území Moravského kniežatstva a je dokladom prevzatia stavebného typu z územia Franskej ríše. V kombinácii s Kostolom sv. Margity s cintorínom z 9. – 10. storočia vytvára ojedinelý stavebno-historický komplex, ktorý je nevyhnutné chrániť v maximálnej miere pred akýmkoľvek zásahom do jeho historickej hmoty. Na základe výsledkov archeologického výskumu veľmožského dvorca a v tomto kontexte celej PZ Kopčany dospel KPU Trnava k záveru, že napriek poľnohospodárskym aktivitám na jej území sú vo veľkej miere zachované v ornici hnutelné archeologické nálezy, ktoré pri dôkladnej separácii a presnej lokalizácii umožňujú rekonštruovať historické objekty, ktoré v jednotlivých obdobiach na území PZ Kopčany stáli.

Rovnako poľnohospodárska činnosť na území PZ Kopčany len v malej miere poškodila pôvodný georeliéf, čo je významným faktorom pri rekonštrukcii historického urbanizmu tohto územia v 9. – 10. storočí.

Na základe uvedených dôvodov KPU TT dospel k záveru, že je nutné v súvislosti s predmetnou stavbou vykonať predstihový archeologický výskum, ktorého cieľom bude záchrana archeologických nálezov a situácií a zároveň konštatuje, že :

1. Trasa 3c Cyklochodník, prechádza územím s nízkym archeologickým potenciálom, kde je dostatočným predstihovým opatrením výskum detektorom, povrchový zber prípadných hnutelných archeologických nálezov a dohľad archeológa pri strojnom odstraňovaní ornice v rozsahu telesa cyklochodníka.
2. Na trase 3d Veľkomoravská cesta km 1, 04 – 1, 35 sú vylúčené akékoľvek stavebné zásahy do terénu. Vzhľadom na to, že na základe záznamu rokovania s investorom stavby zo dňa 11.1. 2016 dôjde k zmene projektu v tomto úseku a teleso daného úseku trasy 3d bude vybudované na úrovni súčasného terénu, nie je na tomto úseku danej trasy potrebné vykonať archeologický výskum.
3. Vzhľadom na zachovaný archeologický potenciál územia dotknutého stavbou je potrebné výkopok v ostatných úsekoch trasy 3d a 3e Veľkomoravská cesta a trasy 3f Baroková cesta získaný odstraňovaním ornice preosievať a archeologické nálezy lokalizovať plochou štvorca archeologickej siete rozm. 50x50 cm, aby sa zabezpečila možnosť rekonštrukcie historického urbanizmu územia v 9.-10. storočí.
4. KPU Trnava dospel k záveru, že na základe doterajších výsledkov archeobotanického výskumu je možné získať veľmi dobré informácie o jej pôvodnom zložení vegetácie na území PZ Kopčany 9. – 10. storočí, čo v kombinácii so zachovanými reliktnými historickými zástavbami územia PZ Kopčany umožní vytvorenie ojedinelého modelu historickej krajiny. Preto je nevyhnutné pri výskume častí archeologických objektov zachovaných pod úrovňou ornice nevyhnutné celý obsah objektov preskúmať metódami archeobotanického výskumu, t.j. preplaviť, separovať archeobotanický materiál a vyhodnotiť tak, aby sa stali integrálnou súčasťou výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu.
5. Označenie jednotlivých trás ako trasa 3 c – 3 f rešpektuje značenie použité v projekte „Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v Archeoparku Mikulčice – Kopčany na Slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu“ (ďalej len „stavba“), ktorú vypracoval Ing. Vojtech Krumpolec, 12/2012, na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v Pamiatkovej zóne Kopčany.

KPU Trnava sformuloval podmienky vykonania výskumu tak, aby archeologický výskum získal v maximálnej miere informácie využiteľné k rekonštrukcii a prezentácii historickej krajiny Archeologického parku Mikulčice – Kopčany, aby minimalizoval nevyhnutné odstránenie pôvodnej historickej hmoty z územia PZ Kopčany a aby v prípade lokalizácie závažných nehnuteľných archeologických nálezov bol každý ďalší postup investora a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovaný s KPÚ Trnava a aby podmienky vykonania výskumu mohli byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa zistenej nálezovej situácie.

Zoznam oprávnených osôb je k dispozícii na internetovej stránke [www.culture.gov.sk](http://www.culture.gov.sk) (navigácia:[http://www.culture.gov.sk/extdoc/5511/Zoznam\\_pravnickych\\_osob\\_oprav\\_vykonavat\\_a\\_rcheolog\\_vyskum\\_april2015](http://www.culture.gov.sk/extdoc/5511/Zoznam_pravnickych_osob_oprav_vykonavat_a_rcheolog_vyskum_april2015)) a na KPÚ Trnava.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v zmysle príslušných ustanovení Správneho poriadku je možné konečné právoplatné rozhodnutie odvolacieho orgánu v tejto veci preskúmať príslušným krajským súdom.

v. r.

Ing. arch. Gabriela Kvetanová  
riaditeľka  
Krajského pamiatkového úradu Trnava

**Doručuje sa:**

1. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10 ,917 01 Trnava
2. Obec Kopčany, Kollárova 318, 908 48 Kopčany
3. Krajskému pamiatkovému úradu Trnava, na založenie do spisu





OKRESNÝ  
ÚRAD  
SENICA

Pozemkový a lesný odbor  
Hollého 750, 905 01 Senica  
V Senici, dňa 22.12.2017

OU-SE-PLO/2017/000164/Mik

**VEC: „Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov  
v archeoparku Mikulčice –Kopčany na slovenskej strane k lávke cez  
rieku Moravu v k.ú. Kopčany“  
- trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy**

UC288136479SK



Trnavský samosprávny kraj	
Ev.č.záz.: 00235/2018	Registr. značka:
Došlo dňa: - 4 - 01 - 2018	ZH:
Č. spisu:	LU:
Prílohy:	Vybavuje:

## R o z h o d n u t i e

Obvodný pozemkový úrad v Senici ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na základe žiadosti Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava zastúpeného Tiborom Mikušom, predsedom TTSK ako aj v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení takto

## r o z h o d o l.

Obvodný pozemkový úrad v Senici podľa ustanovenia § 17 ods.1 a ods. 6 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

### I. o d n í m a poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodárske účely

natrvalo pre účel: „Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice –Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu v k.ú. Kopčany “

pozemok, p.č. odčl. GP	výmera v ha odčl. GP	pôvodný druh pozemku	nový druh pozemku	BPEJ/ m <sup>2</sup>
3522/3	0,0011	trvalý trávny porast	ost. plocha	0122002
3512/2	0,0120	orná pôda	ost. plocha	0122002
3540/15	0,0052	orná pôda	ost. plocha	0122002-6 0121001-46
3540/16	0,0315	orná pôda	ost. plocha	0121001
3540/17	0,1089	orná pôda	ost. plocha	0122002-104 0121001-985
3540/19	0,1518	orná pôda	ost. plocha	0121001
3540/20	0,0132	orná pôda	ost. plocha	0121001

pozemok, p.č. odčl. GP	výmera v ha odčl. GP	pôvodný druh pozemku	nový druh pozemku	BPEJ/ m <sup>2</sup>
3540/21	0,0140	orná pôda	ost. plocha	0121001
3540/22	0,0115	orná pôda	ost. plocha	0121001
3540/23	0,0095	orná pôda	ost. plocha	0122002
3540/24	0,0552	orná pôda	ost. plocha	0122002
3540/25	0,0270	orná pôda	ost. plocha	0122002
3540/26	0,0605	orná pôda	ost. plocha	0122002-249 0126002-356
3540/27	0,0080	orná pôda	ost. plocha	0122002-71 0126002-9
3540/28	0,0152	orná pôda	ost. plocha	0126002
3540/29	0,0047	orná pôda	ost. plocha	0126002
3407/32	1,1146	orná pôda	ost. plocha	0126002-520 0127003-10626

Údaje o odnímaných pozemkoch boli zistené z nasledovných dokladov:

- geometrický plán na oddelenie pozemkov parcela č. 3529/9-16, 3528/3-6, 3522/3, 3512/1-2, 3540/14-29, 3407/29-32, 3418/5-6, číslo GP 73/2017 vyhotovený v auguste 2017 firmou Ing. Drahoslava Komárková GEODÉZIA, Koválov č. 257 a úradne overený Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom dňa 28.08.2017 pod č. 436/17,
- výpisy z katastra nehnuteľností, výpisy z listov vlastníctva pre obec a k.ú. Kopčany č.: 1710 – čiastočný, č. 1464 – čiastočný a č. 1207 +bonitované pôdno - ekologické jednotky (BPEJ) vyhotovené Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom dňa 08.03.2017.

Ďalšie dokumenty, na základe ktorých sa vydáva rozhodnutie:

- bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo Spracovaná Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava pod č.: 103/05-2013-sekr. z januára 2013,
- súhlas Krajského pozemkového úradu v Trnave zo dňa 06.07.2004 pod č.j. KPÚ- B2004/00172 a zo dňa 04.02.2011 pod č.j. KPÚ-B2011/00055 udelený podľa ust. § 13 ods. 2 a §14 zákona na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely v rámci návrhu územného plánu obce Kopčany v k.ú. Kopčany a v rámci návrhu zmien a doplnkov č. 1/2010 územného plánu obce Kopčany v k.ú. Kopčany,
- „Územnoplánovacia informácia“ Obce Kopčany zastúpenej starostom obce Ing. Dušanom Dubeckým zo dňa 22.01.2013 k realizácii stavby z hľadiska platného územného plánu obce Kopčany, ktorá je zároveň aj súhlasom so stavbou na pozemku, E-KN parc.č. 3518 v k.ú. Kopčany,
- „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ č. 09/2012/ARR uzavretá medzi Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Kopčany - vlastníkom pozemku v k.ú. Kopčany, E-KN p.č. 3519 a Trnavským samosprávnym krajom Trnava, predmetom ktorej je povinnosť uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na uvedený pozemok, na časti ktorého sa bude realizovať predmetná stavba, a to najneskôr do uplynutia 90 dní pod dni nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,



- „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ č. 02/2013/ARR uzavretá medzi Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Kopčany - vlastníkom pozemkov v k.ú. Kopčany, E-KN p.č. 3520, 3521, 3524, 3525, C-KN p.č. 3522/1 a Trnavským samosprávnym krajom Trnava, predmetom ktorej je povinnosť uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na uvedené pozemky, na časti ktorých sa bude realizovať predmetná stavba, a to najneskôr do uplynutia 90 dní pod dni nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,
- „Nájomná zmluva o dlhodobom užívaní pozemku“, C-KN parc.č. 3522/1 v k.ú. Kopčany uzavretá medzi Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Kopčany a Obcou Kopčany dňa 18.12.2009,
- „Stanovisko“ Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava zo dňa 09.01.2013 pod č. DE/2013/062131, v ktorom správca pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, dotknutá C-KN p.č. 3407/1 súhlasí s umiestnením predmetnej stavby a so stavebným užívaním pozemku,
- „Notárska Zápisnica“ č. N 42/2013, NZ 1676/2013, NCRI 1703/2013 zo dňa 18.01.2013 – „Osvedčenie o prehlásení účastníkov o nadobudnutí vlastníctva k nehnuteľnostiam na základe vydržania“ na pozemok v k.ú. Kopčany, E-KN parc.č. 3518,
- dokumentácia stavby: „Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií chodníkov v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu v k.ú. Kopčany“ spracovaná Ing. Vojtechom Krumpolcom, Toplianska č. 28, Bratislava.

Vlastníkmi riešených pozemkov v k.ú. Kopčany sú:

- C-KN parc.č. 3407/1 (LV č. 1710): Slovenská republika, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava,
- C-KN parc.č. 3522/1, E-KN parc.č. 3519, 3520, 3521, 3524, 3525 (LV č. 1207) je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany,
- E-KN parc.č. 3518 (LV č. 1464): Obec Kopčany.

## II. s c h v a ľ u j e:

podľa ust. § 17 ods. 6 písm. d) zákona „Bilanciu skrývky humusového horizontu trvale odnímanej poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Kopčany s návrhom na jej hospodárne a účelné využitie (ďalej „bilancia skrývky“) vyhotovenú Výskumným ústavom pôdoznanectva a ochrany pôdy Bratislava pod č.: 103/05-2013-sekr. z januára 2013.

## III. u k l a d á:

investorovi stavby: Trnavskému samosprávnemu kraju, Starohájska 10, Trnava podľa ust. § 17 ods. 6 písm. e) zákona na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy nasledovné podmienky:

1. Odňať poľnohospodársku pôdu len v povolenom rozsahu podľa tohto rozhodnutia a súčasne zabezpečiť, aby pri realizácii stavby nedošlo ku zbytočným škodám na príľahlých poľnohospodárskych pozemkoch a kultúrach.
2. Vyznačiť v teréne hranice budúceho staveniska a zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti neboli porušované a posunované do okolitej pozemkovej držby.

3. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plochy trvalého odňatia do hĺbky 30 cm a skrývkovú zeminu použiť na zvýšenie humusovaného horizontu, teda na priame rozprestretie ornice v hrúbke max. 20 cm na ostatných častiach dotknutých pozemkov, na ktorých budú umiestnené prístupové komunikácie a chodník.
4. Pri realizácii skrývky je potrebné dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy.
5. Začiatok vykonávania skrývky oznámiť tunajšiemu odboru a viesť si evidenciu o množstve a použití skrývky. Po ukončení výkonu skrývky zaslať na Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor „Zápis o vykonaní a ukončení skrývky humusového horizontu pôdy“.
6. Každú zásadnú zmenu vykonania skrývky humusového horizontu pôdy oproti schválenej bilancii ohlásiť na Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor.
7. Zabezpečiť základnú starostlivosť o trvale odňatú poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby, najmä chrániť pôdu pred jej zaburinením a porastom samonáletu drevín.
8. Organizovať nepoľnohospodársku činnosť na pôde tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita dotknutého územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.
9. V prípade, že žiadateľ poruší ustanovenia zákona a nedodrží podmienky uložené v rozhodnutí, bude voči nemu vyvedený sankčný postih podľa ust. § 26 zákona.

#### **IV. o s l o b o d z u j e:**

trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavbu: „Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice –Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu v k.ú. Kopčany“ pre stavebníka: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava podľa ust. § 4 písm. c) Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy od platby odvodu.

**V.** Podľa ust. § 17 ods.7 zákona toto právoplatné rozhodnutie je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností.

**VI.** Podľa ust. § 17 ods. 8 zákona je toto rozhodnutie platné len na odsúhlasený zámer.

**VII.** Podľa ust. § 17 ods. 10 zákona toto rozhodnutie stratí platnosť, ak do troch rokov od jeho právoplatnosti nebola pôda použitá na zámer uvedený v bode I. tohto rozhodnutia.

### **O d ô v o d n e n i e**

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor obdržal dňa 03.11.2016 žiadosť Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava zastúpeného Tiborom Mikušom, predsedom TTSK o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavebný zámer: „Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu v k.ú. Kopčany“.

Nakoľko podklady ku konaniu neboli kompletne tunajší odbor rozhodnutím zo dňa 24.02.2017 pod č.j.: OU-SE-PLO/2017/000164/Mik-PK konanie prerušil a vyzval žiadateľa o doplnenie chýbajúcich náležitostí konania.

Podanie bolo naposledy doplnené dňa 22.12.2017.

Ide o nové konanie v predmetnej veci, ktoré ukončil bývalý Obvodný pozemkový úrad v Senici dňa 30.07.2013 pod č.j.: S/2013/00514/Mik rozhodnutím o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.8.2013. Následne bolo vydané aj príslušné stavebné povolenie Obcou Kopčany dňa 28.08.2013 pod Sp. zn.: 1550/12 a jeho platnosť bola predĺžená rozhodnutím zo dňa 21.05.2015 pod Sp.zn.: 456/15.

Dňa 15.08.2016 požiadal Trnavský samosprávny kraj o predĺženie platnosti vyššie uvedeného rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy, nakoľko investičný zámer sa nezrealizoval v termíne stanovenom zákonom č. 220/2004 Z.z., t.j. do troch rokov od jeho právoplatnosti. Dôvodom bolo finančné krytie výstavby, na ktorú sa mali čerpať štrukturálne fondy. V písomnom stanovisku zo dňa 29.09.2016 pod č.j.: OU-SE-PLO/2017/009228/Mik oznámil správny orgán žiadateľovi, že zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy neumožňuje predĺžiť lehotu platnosti vydaného rozhodnutia, ale že investor stavby musí požiadať o nové konanie vo veci.

Cieľom riešenej investície je dopravné prepojenie Mikulčicko-kopčanskej aglomerácie, a to formou rekonštrukcie a dobudovania prístupových komunikácií a chodníkov k navrhovanej lávke cez rieku Moravu. Dané plochy sú súčasťou územia Veľkej Moravy, ktorá bola prvým štátnym útvarom Slovanov a pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch sú výnimočným kultúrnym dedičstvom oboch štátov.

Podľa „Územnoplánovacej informácie“ Obce Kopčany zastúpenej starostom obce Ing. Dušanom Dubeckým zo dňa 22.01.2013 je realizácia stavby v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou – územným plánom zóny „Archeologický park Mikulčice – Kopčany, ktorá bola odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom Obce Kopčany dňa 27.8.2009, uznesením č.: 30/2009.

Krajský pozemkový úrad v Trnave udelil dňa 06.07.2004 pod č.j. KPÚ- B2004/00172 a dňa 04.02.2011 pod č.j. KPÚ-B2011/00055 súhlas podľa ust. § 13 ods. 2 a § 14 zákona na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely v rámci návrhu územného plánu obce Kopčany v k.ú. Kopčany a v rámci návrhu zmien a doplnkov č. 1/2010 územného plánu obce Kopčany v k.ú. Kopčany.

Stavebné pozemky boli oddelené aktualizovaným geometrickým plánom č. 73/2017, pričom navrhované komunikácie a chodníky zasahujú aj do pozemkov, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností v druhu pozemku „orná pôda“ a „trvalý trávnatý porast“. Ide o pôvodné C-KN parcely č.: 3522/1, 3512, 3540/8, 3540/1, 3407/1 nachádzajúce sa mimo hranice zastavaného územia obce Kopčany. Vlastníctvo k pozemkom, ktoré sú predmetom trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy, je vedené v stave registra E-KN ako parcela č.: 3518, 3519, 3520, 3521, 3524, 3525 a C-KN parcela č.: 3522/1, 3407/1 v prospech: Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Kopčany a Obce Kopčany. Vlastníci dotknutých pozemkov súhlasia s realizáciou stavebného zámeru.

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností - LV č. 1207, 1464, 1710 pre obec a k.ú. Kopčany ako aj podľa spracovaného geometrického plánu č. 73/2017 je trvale odnímaná poľnohospodárska pôda o celkovej výmere 1,6439 ha zatriedená do nasledovných kódov BPEJ: 0121001, 0122002, 0126002, 0127003.



Do skupiny najkvalitnejších pôd v k.ú. Kopčany patrí BPEJ: 0122002, ktorá predstavuje záber 0,1478 ha a BPEJ: 0126002, ktorá predstavuje záber 0,1084 ha.

Spracovateľ „Bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo“ navrhuje vykonať skrývku humusového horizontu z plochy poľnohospodárskej pôdy v druhu pozemku „orná pôda“ a „trvalý trávnatý porast“ do hĺbky 30 cm. Skrývková zemina bude použitá na zvýšenie humusovaného horizontu, teda na priame rozprestretie ornice v hrúbke max. 20 cm na ostatných častiach dotknutých pozemkov, na ktorých budú umiestnené prístupové komunikácie a chodníky. Pri realizácii skrývky je potrebné dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy a technologický postup navrhnutý projektantom v spracovanej „Bilancii skrývky“. Za zhrnutie a účelné využitie skrývky zodpovedá investor stavby, ktorý musí zabezpečiť kvalitu vykonania skrývky, aby nedošlo k jej znehodnoteniu a tiež musí zabezpečiť skrývku pred zaburinením, eróziou a odcudzením.


Dokumentáciu stavby: „Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu v k.ú. Kopčany“ spracoval Ing. Vojtech Krumpolec, Toplianska č. 28, Bratislava, autorizovaný architekt.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodol Obvodný pozemkový úrad v Senici tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa ust. § 4 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú vyššie územné celky oslobodené od správnych poplatkov.

**P o u č e n i e:** Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať odvolanie na Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, ktorý rozhodnutie vydal, a to najneskôr do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.



  
Ing. Pavol Hrnčiar  
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
3. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany
4. Obec Kopčany, p. starosta

Po právoplatnosti:

5. Mesto Holíč, Stavebný úrad
6. Okresný úrad Skalica, katastrálny odbor + GP č. 73/2017
7. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, spis

Vybavuje: Ing. Mikuličková