

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.3 - Búracie práce 2NP v.č.14

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

28 620,68

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižená | 28 620,68 | 20,00% | 5 724,14 |

Cena s DPH

v EUR

34 344,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.3 - Búracie práce 2NP v.č.14

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

28 620,68

D HSV Práce a dodávky HSV 21 074,59

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 703,07

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|-------|----------|
| 1 | K | 962031132 | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 185,500 | 3,64 | 675,22 |
| 2 | K | 962031133 | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. nad 150 mm do 200mm - 0,19600t | m2 | 159,297 | 3,64 | 579,84 |
| 3 | K | 962032231 | Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 42,098 | 21,81 | 918,16 |
| 4 | K | 962032314 | Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t | m3 | 2,000 | 21,81 | 43,62 |
| 5 | K | 962081141 | Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t | m2 | 33,856 | 3,28 | 111,05 |
| 6 | K | 964061321 | Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muríva tehlového, - 0,04700t - ozn.1 v.č.S04 | ks | 100,000 | 6,01 | 601,00 |
| 7 | K | 978013R1 | Otlčenie omietok stien vnútorných s výskriabaním muríva v rozsahu do 100 %, -0,04600t | m2 | 1 580,854 | 3,02 | 4 774,18 |

D 96B BURACIE PRACE-podlahy 3 355,62

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|
| 8 | K | 965041341 | Búranie podkladov škarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t | m3 | 81,078 | 28,18 | 2 284,78 |
| 9 | K | 965042141 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t | m3 | 13,803 | 47,28 | 652,61 |
| 10 | K | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t | m2 | 138,030 | 3,03 | 418,23 |

D 96C BURACIE PRACE- výplne int. 308,77

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|---|---------|------|--------|
| 11 | K | 968061116int | Demontáž dverí drevených vr. zárubne , 1 bm obvodu vr.zvesenia odpratanie do kontajnera - 0,012t | m | 255,180 | 1,21 | 308,77 |
|----|---|--------------|--|---|---------|------|--------|

D 97 Presun sutí na stavenisku 4 239,38

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-----------|------|----------|
| 12 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 463,321 | 1,11 | 514,29 |
| 13 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x) | t | 2 316,605 | 0,13 | 301,16 |
| 14 | K | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m | t | 463,321 | 2,44 | 1 130,50 |
| 15 | K | 979011141 | Príplatok za každých ďalších 3,5 m (3x) | t | 1 389,963 | 0,77 | 1 070,27 |
| 16 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia | t | 463,321 | 1,10 | 509,65 |
| 17 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (2x) | t | 926,642 | 0,77 | 713,51 |

D 97a Presun sutí - na regulovanú skládku 1 644,79

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-----------|------|----------|
| 18 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 463,321 | 2,55 | 1 181,47 |
| 19 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10x) | t | 4 633,210 | 0,10 | 463,32 |

D 979 Poplatok za sute 3 822,96

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|
| 20 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 463,321 | 6,10 | 2 826,26 |
| 21 | K | 979089715 | Prenájom kontajneru 16 m3 | ks | 10,000 | 99,67 | 996,70 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------|-----|-----------|--|----------|----------|--------------|-------------------|
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | 6 731,85 | | | |
| D 720 - DEM | | | Zdravotechnika - demontáže | 972,10 | | | |
| 22 | K | 721140802 | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t | m | 60,000 | 4,75 | 285,00 |
| 23 | K | 721171803 | Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t | m | 150,000 | 0,34 | 51,00 |
| 24 | K | 721210813 | Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t | ks | 2,000 | 5,85 | 11,70 |
| 25 | K | 722160811 | Demontáž potrubia z rúrok do D28, -0,00175t | m | 110,000 | 2,16 | 237,60 |
| 26 | K | 722190901 | Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia | ks | 1,000 | 2,12 | 2,12 |
| 27 | K | 722190902 | Vypúšťanie vody zo stúpačky, s objemom potrubia | m3 | 11,000 | 1,15 | 12,65 |
| 28 | K | 722220861 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t | ks | 11,000 | 0,71 | 7,81 |
| 29 | K | 725110816 | Demontáž záchoda vstavaného aj s nosnou konštrukciou, vr. prísl. rozvodov | súb. | 8,000 | 15,36 | 122,88 |
| 30 | K | 725210822 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie | súb. | 11,000 | 5,27 | 57,97 |
| 31 | K | 725810811 | Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t | ks | 8,000 | 1,31 | 10,48 |
| 32 | K | 725820810 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | súb. | 11,000 | 3,05 | 33,55 |
| 33 | K | 725860820 | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks | 11,000 | 1,08 | 11,88 |
| 34 | K | 725991811 | Demontáž konzoly jednoduchej, -0,00500t | ks | 20,000 | 0,96 | 19,20 |
| 35 | K | 725590813 | Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m | t | 1,610 | 67,24 | 108,26 |
| D 730-DEM | | | Ústredné kúrenie - demontáže | 1 854,16 | | | |
| 36 | K | HZSPSV730 | Demontáž gamatiek vr. rozvodov | hod | 250,000 | 7,27 | 1 817,50 |
| 37 | K | 735890803 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m | t | 1,250 | 29,33 | 36,66 |
| D 762 | | | Konštrukcie tesárske | 1 846,04 | | | |
| 38 | K | 762522812 | Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.03000t | m2 | 762,830 | 1,21 | 923,02 |
| 39 | K | 762526811 | Demontáž podláh z dosiek drevotriesk., preglejkových, sololitových a pod -0.03500t / vid | m2 | 762,830 | 1,21 | 923,02 |
| D 763 | | | Konštrukcie - drevostavby | 361,14 | | | |
| 40 | K | 7637562R2 | Demontáž podláh z podlahových panelov hr. do 240 mm, plochy nad 3 m2 (asanáciadrev.podium vr drev.konstr.) -0,008t drevo | m2 | 14,190 | 25,45 | 361,14 |
| D 766 | | | Konštrukcie stolárske | 121,16 | | | |
| 41 | K | 76681DEM | DEMONTAŽ kuchynskej linky drevenej dl.2m vr. všetkých prvkov s presunom do kontajnera | ks | 2,000 | 60,58 | 121,16 |
| D 775 | | | Podlahy vlysové a parketové | 604,25 | | | |
| 42 | K | 775511800 | Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t | m2 | 499,380 | 1,21 | 604,25 |
| D 776 | | | Podlahy povlakové | 973,00 | | | |
| 43 | K | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 263,450 | 3,39 | 893,10 |
| 44 | K | 776551830 | Odstránenie kobercov voľne položených, -0,00100t | m2 | 499,380 | 0,16 | 79,90 |
| D M | | | Práce a dodávky M | 814,24 | | | |
| D 21-M | | | Elektromontáže | 814,24 | | | |
| 45 | K | HZS0113 | Demontáž rozvodov, svietidiel, vypínačov a pod | hod | 112,000 | 7,27 | 814,24 |