

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.10 - STATIKA Prizemie1np, poschodie 2np, podkrovia 3np+ VŠ, strop v podkroví

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

217 622,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	217 622,69	20,00%	43 524,54

Cena s DPH

v EUR

261 147,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.10 - STATIKA Prizemie1np, poschodie 2np, podkrovie 3np+ VŠ, strop v podkroví

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

217 622,69

D HSV Práce a dodávky HSV 54 358,54

D 1 Zemné práce 2 733,85

1	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu - ozn.1A v.č.S03	m3	19,200	11,60	222,72
2	M	585610000100	Podsyp suchý (hr.80mm)	m3	20,160	124,56	2 511,13

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 35 555,45

3	K	311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37- XC4(SK) -v.č.S15 VŠ2,v.č.14 VŠ1 /zmena	m3	38,245	89,31	3 415,66
4	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	419,827	19,93	8 367,15
5	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	419,827	6,08	2 552,55
6	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505 - v.č.S55 VŠ1, v.č.S56 VŠ2	t	5,251	1 125,10	5 907,90
7	K	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI- v.č.S55, v.č.S56	t	0,091	1 125,10	102,38
8	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,227	2 783,75	631,91
9	M	1348700011110	Oceľový nosník HEB 120, z valcovanej ocele S235JR vr. protihnilob.náterov ozn. 15,16 v.č.S18, v.č.S03	m	8,440	74,33	627,35
10	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,515	2 783,75	1 433,63
11	M	1348700011150	Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR - ozn.04 v.č.S19 vr. protikorozynej upravy	m	8,400	170,53	1 432,45
12	K	317944R1	Valcované nosníky dodatočne osadzované nad povalovým stropom v mieste nosných stien do bet. prahu /pre osadenie VZT v.č.S04, ktolíha v.č.S19	t	2,129	2 783,42	5 925,90
13	M	1338800011140	Oceľový nosník HEA 180, z valcovanej ocele S235JR v.č.S04 vr. protikorozynej upravy	m	23,000	98,79	2 272,17
14	M	1338800011150	Oceľový nosník HEA 200, z valcovanej ocele S235JR v.č.S19 vr. protikorozynej upravy	m	24,000	117,73	2 825,52
15	K	6279910R2	Tesnenie škár -Tesniaci profil TEBAU obojstranný bitúmérový tesniaci plech v.č.S14, v.č.S15	m	12,500	4,87	60,88

D 4 Vodorovné konštrukcie 5 978,19

16	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1(SK) - v.č.S14 VŠ1 , v.č.S15VŠ2	m3	5,112	77,71	397,25
17	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,330	1 125,10	371,28
18	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-XC1(SK)	m3	10,321	77,71	802,04
19	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	93,650	23,20	2 172,68
20	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	93,650	9,28	869,07
21	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,214	1 125,10	1 365,87

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 159,90

22	K	631312131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom vr.debnenia /kocky 250x250x250 - v.č.S04 , v.č.S19	m3	0,313	3 705,74	1 159,90
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 8 Rúrové vedenie 2 584,18

23	K	894215112	Domové kanaliz. šachty s dodaním a osadením liatinových stúpadiel od 1, 30 do 5 m3- PŠ 1500x2000x800mm	m3	2,850	906,73	2 584,18
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 078,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	9539416R1	Osadenie ukotvenie - prvok na roznašací prah v.č.S04, S19	ks	20,000	92,79	1 855,80
25	K	973022351	Vysekanie v murive hl.200x200mm , prepojiť navrtanou a vlepenu výstužou do pôv. muriva cca 0,6m - 0,10000t - ozn.c v.č.S14,S15	ks	26,000	8,55	222,30

D 99 Presun hmôt HSV 4 268,87

26	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	142,676	27,41	3 910,75
27	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	142,676	2,51	358,12

D PSV Práce a dodávky PSV 163 264,15

D 762 Konštrukcie tesárske 81 469,77

28	K	76252statika1	Povalový strop zvýšený drev.hranolmi a navzájom spriahnutý s pôv. hranolmi stropu - ozn.1 v.č.S03, dopl.v.č.18 POVALOVÝ STROP NAD KAVIARNOU	m2	108,900	19,47	2 120,28
29	M	6051.1	Povalové trámy 150x150mmL=8,0m / hobľované, masív, sušené 14±2%,bez defektov, hniloby, hrčl - ozn.1 (vr. protihnilobnej upravy)	m3	12,960	765,53	9 921,27
30	M	553VRUT1	Vrutky WURTH ASSY 3.0 SK 8mm L=24-260mm	100ks	39,000	1,16	45,24
31	K	76252statika11	Povalový strop zvýšený drev.hranolmi a navzájom spriahnutý s pôv. hranolmi stropu - ozn.11 v.č.S03	m2	157,489	29,20	4 598,68
32	M	6051.11	Povalové trámy 180x260mmL=7m / hobľované, masív, sušené 14±2%,bez defektov, hniloby, hrčl - ozn.11 (vr. protihnilobnej upravy) v.č.S18	m3	7,000	347,97	2 435,79
33	M	605120008611	Hranoly drevo C24 120/260mm dl.6m - ozn.11 v.č.S03, S18 (vr. protihnilobný náter)	m3	15,238	347,97	5 302,37
34	M	605480000811	Hranolčky bez defektov, hniloby, hrčl -výmeny 100/100mm /detail B v.č.S18 (vr. protihnilobný náter)	m3	0,500	347,97	173,99
35	M	134840000811	Týč oceľová prierezu U 220 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR vr. naterov - ozn.11 v.č.S03, v.č.S18	t	2,189	2 783,75	6 093,63
36	K	76252statika2.1	Oprava poškodených častí povalového stropu - ozn.1 v.č.S04, dopl.v.č.S19	m2	430,000	19,47	8 372,10
37	M	6052.1	Povalové trámy 200x150mm / hobľované, masív, sušené 14±2%,bez defektov, hniloby, hrčl - ozn.1 (vr. protihnilobnej upravy)	m3	17,000	347,97	5 915,49
38	K	76252statika2.2	Zosilnenie drevenného trámového stropu v podkroví - ozn.2 v.č.S04, dopl. v.č.S19 časť A2- vložiť IPE160 dopl. v.č.S19	t	1,645	420,20	691,23
39	M	134830000299	Týč oc. prierezu IPE 160 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 vr. náterov- ozn.2 v.č.S04-	t	1,645	2 319,47	3 815,53
40	K	76252statika2.3	Oprava poškodených častí povalového stropu - ozn.3 v.č.S04	m2	318,750	29,20	9 307,50
41	K	76252statika2.3A	Zosilnenie drevenného trámového stropu - ozn.3A v.č.S04	m2	77,000	19,47	1 499,19
42	M	605120008619	Hranoly drevo C24 120/240mm dl.5,5m - v.č.S19 príločky (vr. protihnilobný náter)	m3	3,500	347,97	1 217,90
43	M	605480000819	Hranolčky bez defektov, hniloby, hrčl -výmeny 100/100mm / v.č.S19 (vr. protihnilobný náter)	m3	0,120	347,97	41,76
44	K	76252statika2.3B	Oprava poškodených častí povalového stropu 2,3,3A,3B - v.č.S04	m2	56,250	19,46	1 094,63
45	M	6052.2	Povalové trámy 200x150mm / hobľované, masív, sušené 14±2%,bez defektov, hniloby, hrčl - ozn.2,3,3A,3B (vr. protihnilobnej upravy)	m3	7,000	347,97	2 435,79
46	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	49,713	261,61	13 005,42
47	K	998762194	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 100m	t	49,713	68,03	3 381,98

D 763 Konštrukcie - drevostavby STROP v podkroví priehrad.nosníky 72 294,60

48	K	763732112.1	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m v.540mm + DODAVKA - ozn.1 v.č.S05	m	463,220	52,95	24 527,50
49	K	763732112.2	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m v.750mm + DODAVKA - ozn.2	m	361,190	52,94	19 121,40
50	K	763732112.3	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m v.800mm + DODAVKA - ozn.3	m	20,800	52,89	1 100,11
51	K	763732112.3a	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m v.750mm + DODAVKA - ozn.3a	m	126,820	52,94	6 713,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	763732112.4	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m v.800mm + DODAVKA - ozn.4	m	221,600	52,94	11 731,50
53	K	763732112.5	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m v.600mm + DODAVKA - ozn.5	m	65,150	52,94	3 449,04
54	K	171	Žeriav na kolesovom podvozku 28t	Sh	40,000	141,28	5 651,20
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							9 499,78
55	K	767916R1	Osadenie stĺpika oceľového SHS 03 - v.č.S04	ks	10,000	17,04	170,40
56	M	145640001499	Profil SHS 140x6,3 vr. protikorozynej upravy	m	7,500	34,07	255,53
57	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	94,340	2,75	259,44
58	K	767995390	Výroba doplnku stavebného atyp o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3+ materiál vr. protikorozynej ochrany v.č.S18	kg	103,774	2,78	288,49
59	M	2074483	Výkaz ocele v.č.S18 - kotvenie	ks	2,000	115,99	231,98
60	K	767995108.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - v.č.S19	kg	1 123,921	0,58	651,87
61	K	767995392	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti nad 300 kg stupňa zložitosti 3+materiál vr. žiarovo Pz v.č.S19	kg	1 123,921	2,20	2 472,63
62	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - v.č.S21	kg	1 259,000	0,61	767,99
63	K	767995391	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti nad 300 kg stupňa zložitosti 3+materiál vr. žiarovo Pz v.č.S21	kg	1 259,000	2,78	3 500,02
64	M	2022697	Výkaz ocele v.č.S21 - kotvenie	ks	32,000	27,84	890,88
65	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,308	21,91	6,75
66	K	998767192	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,308	12,34	3,80