

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.4 - Búracie práce 3NP podkrovia v.č.15

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 656,13
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 656,13	20,00%	3 131,23
Cena s DPH			18 787,36
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.4 - Búracie práce 3NP podkrovie v.č.15

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 656,13

D HSV Práce a dodávky HSV 14 517,48

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 547,87

1	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	30,000	2,00	60,00
2	K	962031133	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. nad 150 mm do 200mm - 0,19600t	m2	108,000	2,00	216,00
3	K	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	35,340	18,00	636,12
4	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	6,000	18,00	108,00
5	K	962032631	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	8,450	18,00	152,10
6	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	1,341	200,00	268,20
7	K	971055014	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pilou -0,02400t	m	1,800	59,24	106,63
8	K	9810111R1	Asanácia vykonávaná postupným rozoberaním, drevených ľahkých jednostranne obitých, -0,03900t / krov, vikiere	m3	487,311	8,21	4 000,82

D 96B BURACIE PRACE-podlahy 2 097,30

9	K	965031121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na plocho, ručne -0,12200t	m2	1 048,650	1,00	1 048,65
10	K	9650829R1	Odstánenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, ručne -0,40000t	m2	1 048,650	1,00	1 048,65

D 96C BURACIE PRACE- výplne int. 53,50

11	K	968061116int	Demontáž dverí drevených vr. zárubne , 1 bm obvodu vr.zvesenia odpratanie do kontajnera - 0,012t	m	53,500	1,00	53,50
----	---	--------------	--	---	--------	------	-------

D 97 Presun sutí na stavenisku 2 568,82

12	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	1,000	400,00	400,00
13	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	20,000	2,31	46,20
14	K	979011233	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 30 m	m	30,000	3,98	119,40
15	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia	t	717,997	0,70	502,60
16	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (2x)	t	1 435,994	0,49	703,64
17	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	717,997	0,71	509,78
18	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	t	3 589,985	0,08	287,20

D 97a Presun sutí - na regulovanú skládku 1 500,62

19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	717,997	1,49	1 069,82
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10x)	t	7 179,970	0,06	430,80

D 979 Poplatok za sute 2 749,37

21	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	717,997	3,56	2 556,07
22	K	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	10,000	19,33	193,30

D PSV Práce a dodávky PSV 1 048,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 762			Konštrukcie tesárske				1 048,65
23	K	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, 0.03000t	m2	1 048,650	1,00	1 048,65
D M			Práce a dodávky M				90,00
D 21-M			Elektromontáže				90,00
24	K	HZS0113	Demontaž rozvodov, svietidiel, vypínačov a pod	hod	15,000	6,00	90,00