

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.8 - Nové schodiska a rampy pri budove

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 190,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 190,46	20,00%	2 838,09

Cena s DPH

v EUR

17 028,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.8 - Nové schodiska a rampy pri budove

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 190,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 160,25

D 1

Zemné práce

2 051,42

1	K	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	2,508	14,24	35,71
2	K	133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	55,703	12,30	685,15
3	K	151301201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 4 m	m2	58,400	4,05	236,52
4	K	151301211	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	m2	58,400	8,50	496,40
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	58,211	1,02	59,38
6	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	58,211	1,18	68,69
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	58,211	2,33	135,63
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (5x)	m3	291,055	0,22	64,03
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	87,317	3,00	261,95
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	29,475	0,27	7,96

D 2

Zakladanie

4 974,73

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	37,831	3,00	113,49
12	K	27152111R1	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0-63mm	m3	5,675	26,00	147,55
13	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 - v.č.S08, v.č.S09	m3	1,667	57,00	95,02
14	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37-XC4, XD2, XF3(SK)-CI 0,4-D max 16-S4	m3	7,880	72,00	567,36
15	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	13,179	6,94	91,46
16	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	13,179	1,70	22,40
17	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI - v.č.S53, S54	t	0,194	970,00	188,18
18	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 -XC2(SK)-CI0,4-Dmax 16-S3 v.č.S12,S13	m3	4,399	62,00	272,74
19	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	29,328	7,00	205,30
20	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	29,328	1,73	50,74
21	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) DT 50x20x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2(SK) hr. 200 mm	m3	3,000	152,00	456,00
22	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,240	970,00	232,80
23	K	279321511	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37-XC4, XD2, XF3(SK) pohľ.beton PB4 podľa DIN 18 217 (vn.strana)	m3	10,282	72,00	740,30
24	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	94,159	14,00	1 318,23
25	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	94,159	2,12	199,62
26	K	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505 - v.č.S53,S54	t	0,282	970,00	273,54

D 4

Vodorovné konštrukcie

2 287,33

27	K	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37-XC4, XD2, XF3(SK) pohľ.beton PB4 podľa DIN 18 217	m3	3,708	87,00	322,60
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 v.č.S50, S51	t	1,219	970,00	1 182,43
29	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI v.č.S17	t	0,303	970,00	293,91
30	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,971	11,93	118,95
31	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	9,971	1,80	17,95
32	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	27,332	10,80	295,19
33	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	27,332	2,06	56,30
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				466,15
34	K	6279910R1	Tesnenie škár - Tesniaci profil obojstranný bitumérový tesniaci plech v.č.S08, v.č.S09	m	21,600	5,00	108,00
35	K	632450R1	Cementový poter hr. 50 mm ručne hladný s protišm. upravou s hladkým lemovaním/ rampy	m2	9,068	27,57	250,00
36	K	632452255	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 80 mm	m2	10,815	10,00	108,15
D 99			Presun hmôt HSV				1 380,62
37	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	89,534	14,13	1 265,12
38	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	89,534	1,29	115,50
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 030,21
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 012,75
39	K	711121131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	16,669	2,00	33,34
40	M	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,025	1 530,00	38,25
41	K	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	30,177	2,00	60,35
42	M	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,051	1 530,00	78,03
43	K	711470010	Delta Geo Drain Quattro - vodorovný ochranný a drenážny systém stierkových asfaltových izolácií	m2	17,023	9,94	169,21
44	K	711470110	Delta Geo Drain Quattro - zvislý ochranný a drenážny systém stierkových asfaltových izolácií	m2	51,667	9,94	513,57
45	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,173	552,09	95,51
46	K	998711192	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,173	141,58	24,49
D 713			Izolácie tepelné				593,18
47	K	713132202	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prílepením	m2	41,293	4,00	165,17
48	M	283720011400	Doska hr. 100 mm, pre sokel, suterén, základy - X1	m2	42,119	8,50	358,01
49	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,267	201,04	53,68
50	K	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,267	61,12	16,32
D 773			Podlahy z liateho teraca				1 424,28
51	K	773521360	Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 30 mm	m2	11,120	35,00	389,20
52	K	773531210	Podlahy z terazza kazetové hr.20mm vel. štvorca alebo obdĺžnika nad 0, 25 do 2,00 m2	m2	15,000	65,00	975,00
53	K	998773103	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,502	40,00	60,08