

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

**SO01.9 - Nové konštr.tehla, beton SUT,prízemie 1NP ,poschodie 2NP,
podkrovie 3NP**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

59 698,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	59 698,79	20,00%	11 939,76

Cena s DPH

v EUR

71 638,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.9 - Nové konštr.tehla, beton SUT,prízemie 1NP ,poschodie 2NP, podkrovie 3NP

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 698,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

59 369,41

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

39 031,68

1	K	311231124	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	49,386	261,00	12 889,75
2	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm v.č.S06	ks	2,000	15,58	31,16
3	K	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm v.č. S02 , S03	ks	22,000	16,78	369,16
4	K	317162104	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm v.č.S02,03,04 statika	ks	21,000	17,98	377,58
5	K	317231624	Murivo klenbových pásov z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC - ozn.17 v.č.S03 statika	m3	4,400	296,00	1 302,40
6	K	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,597	109,07	65,11
7	M	134870001110	Oceľový nosník HEB 120, z valcovanej ocele S235JR vr. náteru 1xZ, 2xV v.č.03,S04 statika	m	21,500	18,36	394,74
8	M	134870001120	Oceľový nosník HEB 140, z valcovanej ocele S235JR vr. náteru 1xZ,2xV v.č.S04 statika	m	3,700	359,77	1 331,15
9	K	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,697	849,27	591,94
10	M	133880001159	Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR vr. náterov - ozn.5 v.č.S04	m	8,400	178,46	1 499,06
11	M	133880001130	Oceľový nosník HEA 160, z valcovanej ocele S235JR vr. náterov -ozn.16 v.č.S04	m	6,000	224,67	1 348,02
12	K	3179411R1	Osadenie oceľových prvkov - ozn.16 SHS	t	0,516	153,65	79,28
13	M	553SHS	Prvok SHS - ozn.16 v.č.S04	kg	515,340	2,85	1 468,72
14	K	HZS0KPP	HZS - vysekanie otvorov pre osadenie prekladov	hod	24,000	8,00	192,00
15	K	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	150,000	1,00	150,00
16	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	150,000	1,00	150,00
17	K	342243103	Priečky z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (115x497x238)	m2	109,572	19,58	2 145,42
18	K	342243104	Priečky z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	509,210	21,31	10 851,27
19	K	342243106	Priečky z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m2	15,921	24,92	396,75
20	K	342243107	Priečky z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (200x497x238)	m2	7,398	26,88	198,86
21	K	346244821	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm na MC 10 hr. 140 mm	m2	65,020	21,13	1 373,87
22	K	349231811	Prímurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	38,202	28,00	1 069,66
23	K	349231821	Prímurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	26,992	28,00	755,78

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 763,22

24	K	0,1513	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30- XC1(SK)	m3	2,881	62,00	178,62
25	K	411354235	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	20,506	14,00	287,08
26	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	20,506	4,00	82,02
27	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	20,506	2,00	41,01
28	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,346	970,00	335,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30-XC2(SK) -Cl0,4-D max 16-S4 v.č.S02 statika	m3	2,745	65,00	178,43
30	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,275	970,00	266,75
31	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI v.č.S17 ozn.3 v.č.S02	t	0,303	970,00	293,91
32	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,424	11,93	16,99
33	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,424	1,80	2,56
34	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,239	10,80	67,38
35	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,239	2,06	12,85

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14 209,14

36	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	581,460	6,50	3 779,49
37	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	708,536	0,65	460,55
38	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	708,536	4,94	3 500,17
39	K	612460243	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	708,536	9,13	6 468,93

D 94Leš Lešenia pomocné 560,00

40	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m, montáž demontáž, prenájom	m2	280,000	2,00	560,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 3 805,37

41	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	246,781	14,13	3 487,02
42	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	246,781	1,29	318,35

D PSV Práce a dodávky PSV 329,38

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 293,77

43	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	103,774	2,08	215,85
44	M	5531	Podopretie voľného okraja toč. schodiak oc. schodnicou v.č.18 statika -ozn.01,02	kg	103,774	0,67	69,53
45	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,110	28,17	3,10
46	K	998767192	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,110	48,08	5,29

D 783 Nátery 35,61

47	K	783101821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A opálením alebo oklepaním v.č.S02 ozn.1	m2	3,312	2,84	9,41
48	K	783192003	Nátery oceľ.konštr. ostatné disperzné ťažkých A jednonásobné 3x s emailovaním - 140 µm	m2	3,312	6,54	21,66
49	K	783192007	Nátery oceľ.konštr. ostatné disperzné ťažkých A základnéhr. - 35 µm	m2	3,312	1,37	4,54