

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01B - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -profesie

Časť:

SO01.B.8 - SKV

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 076,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 076,08	20,00%	6 815,22

Cena s DPH

v EUR

40 891,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01B - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -profesie

Časť:

SO01.B.8 - SKV

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 076,08

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 34 076,08

D D1 Systém kontroly vstupu 19 644,53

1	M	1	Počítač server, Intel Core7, 3TB HDD, 32GB RAM, 27LCD monitor, Windows 10Pro	ks	1,000	1 198,97	1 198,97
2	M	2	Prístupový softvér PS200X SKV / 500	ks	1,000	1 264,74	1 264,74
3	M	3	Koncentrátor CD32/LAN	ks	4,000	488,70	1 954,80
4	M	4	Zdroj PWR64 s odpínaním od EPS	ks	4,000	501,85	2 007,40
5	M	5	Čítačka RSMD3.48.2 sklo	ks	40,000	187,18	7 487,20
6	M	6	El. zámky 12V nízkooodberové assa abloy vrátane káblovej prechodky	ks	40,000	101,18	4 047,20
7	M	7	Čítačka RFID024 USB	ks	2,000	108,56	217,12
8	M	8	Komunikátor IP 2N video na bránu a vstupné dvere	kmp	5,000	293,42	1 467,10

D D2 Elektroinštalačný materiál 2 416,18

9	M	9	Kábel tienový 4x2x0,8 vrátane rúrky	m	1 500,000	1,01	1 515,00
10	M	10	Ohybná rúrka pr.20, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	800,000	0,35	280,00
11	M	11	Káblková PVC príchytka	ks	2 000,000	0,26	520,00
12	M	12	Drobný inštalačný materiál (sadra, hmoždinky....)	komple	1,000	101,18	101,18

D D1 Systém kontroly vstupu 3 935,66

13	K	1	Počítač server, Intel Core7, 3TB HDD, 32GB RAM, 27LCD monitor, Windows 10Pro	ks	1,000	35,41	35,41
14	K	2	Prístupový softvér PS200X SKV / 500	ks	1,000	126,47	126,47
15	K	3	Koncentrátor CD32/LAN	ks	4,000	65,77	263,08
16	K	4	Zdroj PWR64 s odpínaním od EPS	ks	4,000	65,77	263,08
17	K	5	Čítačka RSMD3.48.2 sklo	ks	40,000	35,41	1 416,40
18	K	6	El. zámky 12V nízkooodberové assa abloy vrátane káblovej prechodky	ks	40,000	35,41	1 416,40
19	K	7	Čítačka RFID024 USB	ks	2,000	5,06	10,12
20	K	8	Komunikátor IP 2N Helios video na bránu a vstupné dvere	kmp	5,000	80,94	404,70

D D2 Elektroinštalačný materiál 4 020,36

21	K	9	Kábel tienový 4x2x0,8 vrátane rúrky	m	1 500,000	2,02	3 030,00
22	K	10	Ohybná rúrka pr.20, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	800,000	0,61	488,00
23	K	11	Káblková PVC príchytka	ks	2 000,000	0,15	300,00
24	K	12	Drobný inštalačný materiál (sadra, hmoždinky....)	komple	1,000	202,36	202,36

D D3 Montážne práce 4 059,35

25	K	13	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	5,000	12,14	60,70
26	K	14	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	200,000	0,10	20,00
27	K	15	Zhotovenie kon.káblovej formy na jednom konci, na káblí do 5 x 2	ks	150,000	2,02	303,00
28	K	16	Zhotovenie otvorov a osadenie hmoždinky do F 8 tehla	ks	170,000	0,20	34,00
29	K	17	Vyrézovanie úrazky v murive a upevnenie káblu v rúrke	m	150,000	2,02	303,00
30	K	18	Grafická nadstavba	ks	1,000	252,95	252,95
31	K	19	Konfigurácia systému	ks	1,000	657,66	657,66
32	K	20	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	657,66	657,66
33	K	21	Dokumentácia, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	354,13	354,13
34	K	22	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 30x30mm	ks	100,000	2,02	202,00
35	K	23	Projektová dokumentácia skutočného stavu	kmp	1,000	303,54	303,54
36	K	24	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm	ks	10,000	5,06	50,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	25	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1,000	50,59	50,59
38	K	26	Režijné a dopravné náklady	kmp	1,000	303,54	303,54
39	K	27	Vyfrézovanie drážok do zárubní	ks	40,000	10,12	404,80
40	K	28	Drobné murárske a maliarske práce	kmp	1,000	101,18	101,18