

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.18 - SDK steny , sdk podhlady v.č.6 3NP PODKROVIE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

87 085,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	87 085,84	20,00%	17 417,17

Cena s DPH

v EUR

104 503,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.18 - SDK steny , sdk podhlady v.č.6 3NP PODKROVIE

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 085,84

D HSV Práce a dodávky HSV 411,53

D 94Leš Lešenia pomocné 402,00

1	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m, montáž demontaž, prenájom	m2	100,000	4,02	402,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 9,53

2	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,618	14,13	8,73
3	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,618	1,29	0,80

D PSV Práce a dodávky PSV 86 674,31

D 763 Konštrukcie - drevostavby 80 573,67

4	K	7631612sdk5	SDK šikmé podkrovie TI hr. 200+100 mm, parozábrana reflexná fólia, GKB hr. 15mm -REI45min - Sdk5 vid Detail D01 v.č.17	m2	1 632,000	32,67	53 317,44
5	K	763111sdkstena1	Priečka SDK hr. 150 mm, - pož.odolnosť EI45 - sdkstena1 skladba SDK priečky hr. 150 mm EI45, nosné profily zvislé CW 100vodorovné UW 100	m2	135,151	34,43	4 653,25
6	K	763111sdkstena2	Priečka SDK hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x hr. 12,5 mm s TI 100 mm - sdkstena2	m2	567,093	30,16	17 103,52
7	K	763122141	Predsadená SDK stena hr. 50 mm	m2	122,018	21,90	2 672,19
8	K	7631671R1	SDK obklady OK ramu - EI45 -vid rez I1 v.č.10	m2	20,000	40,00	800,00
9	K	998763306	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do24 do100 m	t	125,063	16,21	2 027,27

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 942,49

10	K	767397103	Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	4,000	12,00	48,00
11	M	553260	Panel sendvičový mineral KS 1000 FH minerálna izolácia hr.120mm, farba šedá	m2	4,000	32,50	130,00
12	K	767411103	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 150 mm	m2	16,000	12,00	192,00
13	M	553260	Panel sendvičový mineral KS 1000 FH minerálna izolácia hr.120mm, farba šedá	m2	16,000	32,50	520,00
14	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,290	89,00	25,81
15	K	998767192	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,290	92,00	26,68

D 783 Nátery 5 158,15

16	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	1 632,000	2,10	3 427,20
17	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	824,262	2,10	1 730,95