

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

**SO01.13 - Podlahy + obklady 2NP POSCHODIE v.č.5**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**99 340,80**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	99 340,80	20,00%	19 868,16

**Cena s DPH**

**v EUR**

**119 208,96**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

**SO01.13 - Podlahy + obklady 2NP POSCHODIE v.č.5**

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**99 340,80**

D HSV Práce a dodávky HSV 11 657,55

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 340,00

1	K	6315911R1	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 cm - podklad z perlitu	m2	738,340	12,65	9 340,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

D 61OMvn Omiety vnútorné 1 810,08

2	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástreč ručné nanášanie	m2	136,404	2,97	405,12
3	K	612465136	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm/pod obklady	m2	136,404	10,30	1 404,96

D 99 Presun hmôt HSV 507,47

4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,910	14,13	465,02
5	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	32,910	1,29	42,45

D PSV Práce a dodávky PSV 87 683,25

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 423,33

6	K	711211551	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota napr. CEMIX, stierka ozn. I05 vodorovná	m2	34,520	9,90	341,75
7	K	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	136,404	4,90	668,38
8	M	245660000500	Náter hydroizolačný	kg	163,685	2,50	409,21
9	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,218	14,56	3,17
10	K	998711192	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,218	3,74	0,82

D 713 Izolácie tepelné 2 697,00

11	K	713161570	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s OSB záklopom na podkladné laty, s parozábranou - P16	m2	85,500	23,39	1 999,85
12	M	631440002400	Doska 200x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok	m2	87,210	7,54	657,56
13	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	1,789	16,97	30,36
14	K	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	1,789	5,16	9,23

D 763 Konštrukcie - drevostavby 30 038,55

15	K	7631523R1	SDK suchá podlaha hr. 30 mm	m2	846,290	35,12	29 721,70
16	K	7637212R1	Montáž oboženie schodiska priameho s podstupnicami + dodávka , sokle na schodisku	m	0,000	30,76	0,00
17	K	763750100	Montáž obloženie drevených podláh podesta sch.m.č.115+ dodávka	m2	2,339	50,00	116,95
18	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	32,243	3,10	99,95
19	K	998763391	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartonových konštrukcií po stavenisku do 1 km	t	32,243	3,10	99,95

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 420,73

20	K	771411004	Montáž soklíkov do malty veľ. 300 x 80 mm vr.ukonč.lišty	m	23,623	2,92	68,98
----	---	-----------	----------------------------------------------------------	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	771578045	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 300 x 300 mm - P13, P14, P17	m2	56,320	18,00	1 013,76
22	M	597740000600	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom</i>	m2	64,551	5,00	322,76
23	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,346	9,27	12,48
24	K	998771192	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	1,346	2,04	2,75

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 1 679,52

25	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa hr.12mm - P12b	m2	20,140	30,00	604,20
26	M	583840	<i>Kamenná dlažba hr.12mm</i>	m2	20,946	40,00	837,84
27	K	998772103	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	3,958	30,00	118,74
28	K	998772192	Kamenná dlažba, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	3,958	30,00	118,74

D 773 Podlahy z liateho teraca 1 361,25

29	K	7732009R2	Opravy terazzových obkladov schodísk poškodených hrán stupňa alebo schodníc -P7 stupne sch	bm	84,521	11,83	999,88
30	K	77350R1	Obnova terazzových podláh jestv. - P7	m2	9,440	35,00	330,40
31	K	998773103	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,437	10,53	25,66
32	K	998773192	Podlahy terazzové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	2,437	2,18	5,31

D 775 Podlahy vlysové a parketové 45 525,52

33	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	492,293	1,60	787,67
34	M	611990003300	<i>Lišta soklová MDF, EXCLUSIVE</i>	m	522,077	1,80	939,74
35	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	43,515	1,60	69,62
36	M	611990000900	<i>Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm,s hladkým povrchom</i>	m	48,346	3,00	145,04
37	K	7755300R3a	Montáž palubovej podlahy masívnej, - Parkety dubové (vzor PD interieru a pokynovKPU) - P12,P12a, P15, P16, P17a	m2	769,830	5,00	3 849,15
38	M	61198000122	<i>Veľkoplošné parkety 24mm (vzor PD interier a pokyny KPU)</i>	m2	345,409	50,00	17 270,45
39	M	61198000121	<i>Veľkoplošné parkety 22mm (vzor PD interier a pokyny KPU)</i>	m2	440,870	50,00	22 043,50
40	K	775592111	Montáž parozábrany - fólia PE - P12, P15, P16,P17	m2	661,880	0,15	99,28
41	M	283230006600	<i>Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm</i>	m2	872,217	0,20	174,44
42	K	998775103	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	7,331	15,00	109,97
43	K	998775193	Podlahy vlysové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	7,331	5,00	36,66

D 781 Obklady 3 537,35

44	K	781441017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených pružná lepiaca hmota 5mm veľ. 400x200 mm , pružná špárovacia hmota šedá - KO1 v1,5m, KO2 v.2m	m2	136,404	18,00	2 455,27
45	M	597640000700	<i>Keramický obklad 1xv 400x200x8 mm vr. ukonč.lišt a rohových líšt</i>	m2	150,044	6,40	960,28
46	K	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,769	9,27	99,83
47	K	998781192	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	10,769	2,04	21,97