

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.1 - Búracie práce Suterén v.č.13

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 396,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	29 396,97	20,00%	5 879,39

Cena s DPH

v EUR

35 276,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.1 - Búracie práce Suterén v.č.13

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 396,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 048,83

D 1

Zemné práce

2 335,47

1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 - P01	m3	22,014	56,30	1 239,39
2	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	22,014	24,46	538,46
3	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	22,014	2,59	57,02
4	K	162201219	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	66,042	7,58	500,60

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 915,24

5	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t /asanácia pôv. vstupu m.č.-103	m3	4,000	151,31	605,24
6	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t - asanácia poklop m.č.-103	ks	1,000	22,73	22,73
7	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	17,472	43,35	757,41
8	K	971055014	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pilou -0,02400t / m.č.-103,-102	m	40,368	89,42	3 609,71
9	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	67,600	3,03	204,83
10	K	962031133	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. nad 150 mm do 200mm - 0,19600t	m2	18,720	3,03	56,72
11	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,719	34,86	234,22
12	K	978020R1	"vyškriabanie malty, nečistôt zo škár stien a klenieb - 0,06400t /vid posudok sanacia muriva	m2	1 343,750	1,06	1 424,38

D 96B

BURACIE PRACE-podlahy

2 036,75

13	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón, hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	25,522	48,22	1 230,67
14	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	212,686	3,79	806,08

D 96C

BURACIE PRACE- výplne int.

109,44

15	K	968061116int	Demontáž dverí drevených vr. zárubne, 1 bm obvodu vr.zvesenia odpratanie do kontajnera - 0,012t	m	72,000	1,52	109,44
----	---	--------------	---	---	--------	------	--------

D 97

Presun sutí na stavenisku

9 879,06

16	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	203,776	13,01	2 651,13
17	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m (3x)	t	611,328	4,09	2 500,33
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia	t	203,776	5,84	1 190,05
19	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (2x)	t	407,552	4,09	1 666,89
20	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	203,776	5,88	1 198,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	t	1 018,880	0,66	672,46
D 97a Presun sutí - na regulovanú skládku							2 100,93
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	203,776	7,41	1 509,98
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10x)	t	2 037,760	0,29	590,95
D 979 Poplatok za sute							3 671,94
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	203,776	17,78	3 623,14
25	K	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	10,000	4,88	48,80
D PSV Práce a dodávky PSV							1 620,94
D 720 - DEM Zdravotechnika - demontáže							609,63
26	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	30,000	6,70	201,00
27	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	45,000	0,49	22,05
28	K	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	2,000	8,26	16,52
29	K	722160811	Demontáž potrubia z rúrok do D28, -0,00175t	m	45,000	3,05	137,25
30	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	3,10	3,10
31	K	722190902	Vypúšťanie vody zo stúpačky, s objemom potrubia	m3	1,500	6,48	9,72
32	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	10,000	1,00	10,00
33	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	3,000	4,31	12,93
34	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	3,000	1,52	4,56
35	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	3,000	1,85	5,55
36	K	725991811	Demontáž konzoly jednoduchej, -0,00500t	ks	6,000	1,36	8,16
37	K	725110816	Demontáž záchoda vstavaného aj s nosnou konštrukciou, vr. prísl. rozvodov	súb.	3,000	21,71	65,13
38	K	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	3,000	7,45	22,35
39	K	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaden. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,960	95,11	91,31
D 730-DEM Ústredné kúrenie - demontáže							283,71
40	K	HZSPSV730	Demontáž gamatiek vr. rozvodov	hod	30,000	9,09	272,70
41	K	735890803	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	0,300	36,69	11,01
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							727,60
42	K	HZS000113	Demontáž a spätná montáž jestv. mreží -podľa pokynov investora	hod	40,000	18,19	727,60
D M Práce a dodávky M							727,20
D 21-M Elektromontáže							727,20
43	K	HZS0113	Demontáž rozvodov, svietidiel, vypínačov a pod	hod	80,000	9,09	727,20