

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.29 - SO01.29 Vyčistenie stavby, hasiace prístroje, pož.prestupy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 745,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 745,46	20,00%	749,09

Cena s DPH

v EUR

4 494,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.29 - SO01.29 Vyčistenie stavby, hasiace prístroje, pož.prestupy

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 745,46

D HSV Práce a dodávky HSV 2 914,26

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 401,16

1	K	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m /po dokončení stavby	m2	3 252,890	0,40	1 301,16
2	K	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	20,000	5,00	100,00

D 999 Hasiace prístroje 1 513,10

3	K	HZS000111	Montáž hasiacích prístrojov a tabuliek	hod	23,500	5,00	117,50
4	M	449123650	HP snehový 5kg	kus	3,000	46,50	139,50
5	M	449123651	HP Práškový 6kg	kus	44,000	22,90	1 007,60
6	M	4041	Označovanie tabuľky - pozinkovaná	ks	71,000	3,50	248,50

D PSV Práce a dodávky PSV 831,20

D 713 Izolácie tepelné 831,20

7	K	713530950	Tesnenie prestupov káblov cez stenu, plocha otvoru do 0,006 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnym tmelom EI90	ks	30,000	21,04	631,20
8	M	4041pozn.	Protipožiarné prestupy ZTI, UK	ks	80,000	2,50	200,00