

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.17 - Omietky stropov a stien , sdk podhlady vnútorné 2NP v.č.5

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

145 425,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	145 425,48	20,00%	29 085,10

Cena s DPH

v EUR

174 510,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.17 - Omietky stropov a stien , sdk podhlady vnútorné 2NP v.č.5

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

145 425,48

D HSV Práce a dodávky HSV 110 120,24

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 85 820,03

1	K	6114653R2astrop	Reštaurátorská obnova omietky stropov a klenieb - St2a (m.č.101,102,103,104,105,106,107,108,115,)	m2	701,920	70,38	49 401,13
2	K	6114653R3strop	Vnútorná modelovateľná omietka stropov -obnova pôv. omietky - St3 (m.č.116,133)	m2	23,200	20,00	464,00
3	K	6114653R4strop	Vnútorná umelecko remeselná obnova omietky stropov a klenieb- St4 (m.č.117)	m2	8,230	40,00	329,20
4	K	6124643R2	Vnútorná umelecko remeselná obnova omietky stien - S1 (m.č.101,102,103,104,105,106,107,108,115,116,117)	m2	772,487	18,00	13 904,77
5	K	612462421	Vnútorná sanačná omietka stien - S4 (m.č.109,110,112,113,114,118,119,120,121,122,123,125,126,127,128,129,130,131,133,135,136,137,138,139,140)	m2	1 580,854	13,74	21 720,93

D 94Leš Lešenia pomocné 300,00

6	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m, montáž demontaž, prenájom	m2	200,000	1,50	300,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 24 000,21

7	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,597	743,06	21 992,35
8	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	29,597	67,84	2 007,86

D PSV Práce a dodávky PSV 35 305,24

D 763 Konštrukcie - drevostavby 22 316,47

9	K	763138sdk1a	SDK podhlad s fabionom -sdk1a (m.č.113,114)	m2	10,740	30,00	322,20
10	K	76313sdk3	SDK podhlad interier s fabionom REI60 -sdk3 (m.č.109,110,111,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,135,136,137,138,139,140)	m2	489,620	44,00	21 543,28
11	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	15,267	15,34	234,20
12	K	998763391	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartonových konštrukcií po stavenisku do 100 m	t	15,267	14,20	216,79

D 783 Nátery 950,68

13	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sádrokartón. stropov 2x	m2	500,360	1,90	950,68
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

D 784 Maľby 12 038,09

15	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	m2	3 086,691	1,90	5 864,71
14	K	784451274	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné	m2	3 086,691	2,00	6 173,38