

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01B - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -profesie

Časť:

SO01.B.11 - Prípojka vody vnútroareálová

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 542,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 542,70	20,00%	3 308,54

Cena s DPH

v EUR

19 851,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01B - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -profesie

Časť:

SO01.B.11 - Prípojka vody vnútroareálová

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 542,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 442,70

D 1

Zemné práce

10 874,17

1	K	132101102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	90,000	13,00	1 170,00
2	K	132201109	Príplatok k cene za leivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	90,000	2,00	180,00
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	90,000	1,02	91,80
4	K	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	90,000	1,02	91,80
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3, vr. poplatku za uloženie prebytočnej zeminy	m3	33,000	2,57	84,81
6	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	57,000	1,68	95,76
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	22,000	5,00	110,00
8	K	Info cena 1	Štrkopiesok obsyp 0-16	m3	22,000	400,00	8 800,00
9	M	Info cena 2	Rozbitie a znovu vyspravenie cesty	m2	5,000	50,00	250,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

286,00

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,000	26,00	286,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

4 954,77

11	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	4,000	18,52	74,08
12	M	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	4,000	0,95	3,80
13	M	286530020200	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm	ks	0,268	2,65	0,71
14	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	70,000	20,50	1 435,00
15	M	286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	70,000	3,85	269,50
16	M	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm	ks	4,690	5,60	26,26
17	M	422210001800	Zemná súprava posúvačová Y 1020 Dn50 mm	ks	1,000	186,00	186,00
18	K	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	56,30	56,30
19	M	422210001600	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	186,00	186,00
20	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	70,000	0,86	60,20
21	K	893301003	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	150,00	150,00
22	M	594300002800	Vodomerná a armatúrna šachta, 1xšxv 2060x1500x1800 mm, objem 5,6 m3, železobetónová,	ks	1,000	1 728,00	1 728,00
23	K	899721114	Signalizačný vodič na potrubí - montáž zásuvky pre ukončenie vývodu	ks	2,000	17,50	35,00
24	M	345510001800	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks	2,000	2,92	5,84
25	K	899721120	Montáž signalizačného vodiča na plastovom potrubí	m	70,000	0,50	35,00
26	M	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie, MIVA	m	73,500	0,45	33,08
27	K	Info cena 2	Vodomerná zostava DN50-dodávka+montáž	kpl	1,000	400,00	400,00
28	K	Info cena 5	Základ pod vodomernú šachtu+ montáž	kpl	1,000	200,00	200,00
29	K	Info cena 6	Zrušenie existujúcej prípojky vody	kpl	1,000	70,00	70,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				327,76
30	K	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	33,582	9,76	327,76
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				100,00
31	K	HZS-001	Osvedčenie signalizačného vodiča	súb	1,000	100,00	100,00