

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

**SO01.15 - Omiety stropov a stien . sdk podhl'ady vnútorné SUTEREN
v.č.4**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

101 915,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	101 915,68	20,00%	20 383,14

Cena s DPH

v EUR

122 298,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.15 - Omiety stropov a stien . sdk podhl'ady vnútorné SUTEREN v.č.4

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

101 915,68

D HSV Práce a dodávky HSV 101 046,80

D 2 Zakladanie 42 735,35

1	K	2169042R1	Očistenie plôch stlačeným vzduchom - klenieb a stien	m2	1 367,969	2,00	2 735,94
2	K	28947SIKA	Trhlíny v klenbovom murive stien pivnice sanovať do očistených trhlína špár aplikovať izolačnú hmotu v.č.S02 statika	m2	1 367,969	29,24	39 999,41

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 57 664,97

3	K	6114653St1a	Vnútorná umelecko remeselná obnova špár klenieb-St1a (m.č.-101,-102,-104,-105,-106,-11,-112,-113,-114,-116,-117,-118,-119,-120,-121)	m2	339,830	44,00	14 952,52
4	K	6124624S3a	Vnútorná omietka obnova stien - S3 a (m.č.-118,-119,-120,-121,)	m2	105,236	20,00	2 104,72
5	K	6124643S1a	Vnútorná umelecko remeselná obnova stien špár muriva - S1 a (-101,-102,-103,-104,-105,-106,-107,-110,-111,-112,-113,-114,-116,-117)	m2	922,903	44,00	40 607,73

D 94Leš Lešenia pomocné 402,00

6	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m, montáž demontaž, prenájom	m2	100,000	4,02	402,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 244,48

7	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,855	14,13	224,03
8	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	15,855	1,29	20,45

D PSV Práce a dodávky PSV 868,88

D 763 Konštrukcie - drevostavby 629,96

9	K	763132 SDK4	SDK podhl'ad dosky GKF hr. 15 + 18 mm vr. tepelnej izolácie - sdk4 /m.č.-108 chodba,-109 chladený sklad, -110 sklad	m2	20,510	29,80	611,20
10	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,635	15,34	9,74
11	K	998763391	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartónových konštrukcií po stavenisku do 100 m	t	0,635	14,20	9,02

D 783 Nátery 38,97

12	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sádrokartón. stropov 2x	m2	20,510	1,90	38,97
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 784 Maľby 199,95

13	K	784451274	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné	m2	105,236	1,90	199,95
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------