

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

**SO01.19 - Zámočnicke výrobky , WC deliace steny, zasklenie, vyr.stolárske  
v.č.20**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**159 954,98**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	159 954,98	20,00%	31 991,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**191 945,98**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

**SO01.19 - Zámočnicke výrobky , WC deliace steny, zasklenie, vyr.stolárske v.č.20**

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**159 954,98**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 796,20

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 890,00

1	K	622481121	Potiahnutie vonkajších stien pletivom TAHOKOV v ploche - Z30 v.čS20	m2	3,000	280,00	840,00
2	M	553Z30a	Ťahokov vzor štvorcový MQ30 Pz rame L20/20/3mm	m2	3,000	350,00	1 050,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 906,20

3	K	953842050	Vyložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 6 m ohybnými nerezovými vložkami DN 200 mm - Z29	súb.	1,000	906,20	906,20
---	---	-----------	--	------	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 157 158,78

D 763 Konštrukcie - drevostavby 37 649,85

4	K	7637212R1	Montáž schodiska priameho s podstupnicami, š.ramena do 1500 mm -v.č.20	m	14,000	396,00	5 544,00
5	M	605SCH1	SCH1 - drevenné dubové schodisko dl.3633mm š.1401 /1240mm vr. povrchovej upravy	bm	3,633	1 980,00	7 193,34
6	M	605SCH2	SCH2 - drevenné dubové schodisko dl. 923mm š.1121mm vr.povrchovej upravy	bm	0,923	1 870,00	1 726,01
7	M	605SCH3	SCH3 - drevenné dubové schodisko dl. 2860m š.1070mm vr.povrchovej upravy	bm	2,860	1 870,00	5 348,20
8	M	605SCH4	SCH4 - drevenné dubové schodisko dl. 3210mm š.1542mm vr.povrchovej upravy	bm	3,210	1 980,00	6 355,80
9	M	605SCH5	SCH5 - drevenné dubové schodisko dl. 600mm š.1059mm vr.povrchovej upravy	bm	0,600	1 870,00	1 122,00
10	M	605SCH6	SCH6 - drevenné dubové schodisko dl. 800mm š.1516mm vr.povrchovej upravy	bm	0,800	1 980,00	1 584,00
11	M	605SCH7	SCH7 - drevenné dubové schodisko dl. 895mm š.1781mm vr.povrchovej upravy	bm	0,895	1 980,00	1 772,10
12	M	605SCH8	SCH8 - drevenné dubové schodisko dl. 1000mm š.1520mm vr.povrchovej upravy	bm	1,000	1 980,00	1 980,00
13	K	76372R2	Reštaurátorská obnova schodiska do podkrovia v.č.5 m.č.115	m2	7,000	600,00	4 200,00
14	K	SCH763	Dielenská dokumentácia	hod	40,000	20,00	800,00
15	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch	t	0,488	50,00	24,40

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové v.č.20 69 535,94

16	K	7672211Z1	Demotaž a montáž zábradlí schodísk - Z1	m	12,000	130,00	1 560,00
17	M	553Z1	Reštaurátorská obnova jestvujúceho mosadzného schodiskového madla v časti A - Z1	m	12,000	290,00	3 480,00
18	K	767Z2	Demontaz a montaz , obnova jestv .okennej mreze - Z2	ks	1,000	130,00	130,00
19	M	553Z2	Reštaurátorská obnova jestvujúcej okennej mreže v časti A rozmeru 1200/1700 - Z2	ks	1,000	580,00	580,00
20	K	767163045	Montáž zábradlia celoskleneného bez madla, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie - Z3	m	6,500	45,00	292,50
21	M	553Z3	Zábradlie exteriérové do pivnice v časti A z bezpečnostného skla kotvené do žel.beť. muriva schodiska. Materiál: Satin-ELOX, Glass t: 16,76, L: 2500, G/h kN: 1, výška: 1000mm Celk. dĺžka: 6,5 m -	bm	6,500	135,00	877,50
22	K	HZSZ4	HZS - obnova schodiskového zábradlia - Z4	hod	40,000	140,00	5 600,00
23	M	553Z4	Zábradlie jestvujúce interiérové schodiskové (kamenné stupne) Chýba 12 liatinových stĺpikov Vyrobiť kópie jestvujúcich a nové drevené dubové madlo s kotviacou pásovinou - Z4	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
24	K	767Z5	Demontaz a montaz , obnova jestv .okennej mreze - Z5	ks	1,000	180,00	180,00
25	M	553Z5	Reštaurátorská obnova jestvujúcej vetrákovej mreže v časti A1 rozmeru 500/500 - Z5	kpl	1,000	390,00	390,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	76716304Z6	Montáž zábradlia celoskleneného bez madla, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie - Z6	m	6,000	45,00	270,00
27	M	553Z6	Zábradlie exteriérové do pivnice v časti B z bezpečnostného skla kotvené do žel.bet. muriva schodiska. Materiál: Satin-ELOX, Glass t: 16,76, L: 2500, G/h kN: 1, výška: 1000mm Celk. dĺžka: 6,0 m -	bm	6,000	135,00	810,00
28	K	767162150	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 60 kg - Z7	m	19,000	45,00	855,00
29	M	553Z7	Zábradlie exteriérové žiarovo Pz v časti B z trubiek o 41,4 mm hr. 3,2mm Farebnosť hnedá, výška 900 mm Celk. dl. profilu 31,0 bm Detaily určí dielenská dok. Dielenská dokumentácia je nutná! - Z7 (RAMPA)	bm	31,000	145,00	4 495,00
30	K	7672300Z8	Montáž schodiskového madla na stenu - Z8	m	3,000	55,00	165,00
31	M	553Z8	Madlo mosadzné kópia s detailami ako Z1 z mosadznej trubky, kotvenie do steny. Celk. dĺžka 3,0 m - Z8	bm	3,000	135,00	405,00
32	K	HZSZ9	HZS - obnova schodiskového zábradlia Z9	hod	40,000	140,00	5 600,00
33	M	553Z9	Zábradlie jestvujúce interiérové schodiskové (kamenné stupne) v časti B sa skladá z 36 liatinových atyp. stĺpikov Reštauračne obnoviť stĺpiky, drevené madlo obnoviť s kotviacou pásovinou. Kotvenie do stupníc opraviť - Z9	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
34	K	767Z10	Demontáž a montáž , obnova jestv .okennej mreže - Z10	ks	2,000	180,00	360,00
35	M	553Z10	Reštaurátorská obnova jestvujúcej vetrákovej mreže v časti suterénu B rozmeru 760/600 - Z10	ks	2,000	490,00	980,00
36	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu - Z21	m	48,000	35,00	1 680,00
37	M	553Z21	Drevené dubové madlo v časti A2, priemeru 60mm kotvené oceľ. konzolkami na stenu á 1,0 m Rohy zaoblené ako aj začiatky a konce madla. Kotvenie pod omietkou, výška 850mm Počet: 48,0 bm - Z21	bm	48,000	85,00	4 080,00
38	K	7671630Z22	Montáž zábradlia - Z22	m	3,500	50,00	175,00
39	M	553Z22	Zábradlie z drevenej dýhovanej dosky. Nosná časť z drev. profilov 100/100 mm kotvených do podlahy a steny. Drev. dýhový obklad z oboch strán aj z vrchu. Výška 1000 mm Dĺžka 3,5 bm - Z22	bm	3,500	165,00	577,50
40	K	HZSZ24	HZS - Montáž Z24	hod	15,000	57,32	859,80
41	M	553Z24	Stoličkový VYŤAH PRE IMOBILNÝCH pre 7 schodiskových stunov 1ks časť B -prízemie - Z24	kpl	1,000	1 815,20	1 815,20
42	K	HZSZ25	HZS - montáž , demontáž obnova - Z25	hod	30,000	95,00	2 850,00
43	M	553Z25	Reštauračne obnoviť oceľovú nitovanú nádrž rozmeru 2,5 x 1,5 m, výška 1,2 m Odstrániť hrdzu.gravitačné Uložiť na nerezový oceľ. podstavec 60/60/5 mm Obnoviť, náter kováčska čierna. Prezentať v interiéri.- Z25	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00
44	K	HZSZ27	HZS - montáž , demontáž obnov- Z27	hod	25,000	95,00	2 375,00
45	M	553Z27	Reštauračne obnoviť, pôvodný oceľový trezor rozmeru 2,5x0,6x2,0 m Doplniť zásuvky podľa dobovej analógie Prezentať v interiéri - Z27	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
46	K	767590119	Montáž konštrukcií - Z26, Z30 vid statika v.č.21	kg	1 259,000	2,00	2 518,00
47	M	553Z30	Konštrukcia OK vr. materiálu - vid statika v.č.21	kg	1 259,000	3,20	4 028,80
48	K	7673303Z31	Montáž markízy Z31	ks	1,000	690,00	690,00
49	M	553580Z31	Markíza š.700 dl.2100mm ,4ks liatinových histor. konzol , výpln sklo bezp.lepené 2x4mm kotv.skla	ks	1,000	980,00	980,00
50	K	7673303Z32	Montáž markízy Z32	ks	1,000	510,00	510,00
51	M	553580Z32	Markíza š.700 dl.1400mm ,4ks liatinových histor. konzol , výpln sklo bezp.lepené 2x6mm kotv.skla bodové - Z32	ks	1,000	690,00	690,00
52	K	767230070.	Montáž schodiskového madla na stenu - Z33	m	6,500	45,00	292,50
53	M	553Z33int	MADLO interierové v časti B - Z33 vr.povrchovej upravy a kotvenia	bm	6,500	90,00	585,00
54	K	767590205	Montáž čistiacej rohože na podlahu 1150x2000mm +Dodávka štandardná rohož s nylonovým a balvlneným vlasom s gumennou podkladom /hl. vstup	m2	4,600	80,00	368,00
55	K	767222R1	Montáž oc.schodisko Pz vr. stupov z pororoštu , zábradlie - Z34, Z35	m	4,363	359,84	1 569,98
56	M	553Z34 sch	Z34 - výroba a dodávka materiálu , vr. dielenskej dokumentácie oc. schodisko U140, stupne z pororoštu hr30mm , zábradlie tr.40/3mm	kg	199,360	3,60	717,70
57	M	553Z35 sch	Z35 - výroba a dodávka materiálu , vr. dielenskej dokumentácie oc. sc do strešnej konštrukcie	kg	147,456	3,60	530,84
58	K	Z767	Dielenská dokumentácia	hod	40,000	40,00	1 600,00
59	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	7,200	18,89	136,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	998767192	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	7,200	10,64	76,61
D 7687San SANITARNE DELIACE steny							44 086,43
61	K	767133212	Montáž stien a priečok sanitárnych vr. dopravy na stavenisko, presun po stavenisku,	m2	139,798	21,10	2 949,74
62	M	553Z11	WC kabínová zostava z HPL dosky vysokotlaký laminát s povrchovou úpravou melamin, kovanie nerezové. Elox. hliníkový rám. 4x Dvere š. 700 mm Nožičky v. 15 cm 1 kus časť B suterén - Z11	m2	20,628	226,30	4 668,12
63	M	553Z12Z13	WC kabínová zostava z HPL dosky vysokotlaký laminát s povrchovou úpravou melamin, kovanie nerezové. Pisoárová clona Elox. hliníkový rám. 4x Dvere š. 700 mm Nožičky v. 15 cm. 2 kusy časť B prízemie, poschodie-Z12,Z13	m2	61,603	226,30	13 940,76
64	M	553Z14	WC kabínová zostava z HPL dosky vysokotlaký laminát s povrchovou úpravou melamin, kovanie nerezové. Elox. hliníkový rám. 1xDvere š. 700 mm Nožičky v. 15 cm. 1 kus časť A1 prízemie- Z14	m2	6,280	226,30	1 421,16
65	M	553Z15	WC kabínová zostava z HPL dosky vysokotlaký laminát s povrchovou úpravou melamin, kovanie nerezové. Elox. hliníkový rám. 3xDvere š. 700 mm Nožičky v. 15 cm. 1 kus časť B podkrovie - Z15	m2	18,190	226,30	4 116,40
66	M	553Z16	WC kabínová zostava z HPL dosky vysokotlaký laminát s povrchovou úpravou melamin, kovanie nerezové. Elox. hliníkový rám. Dvere š. 700 mm Nožičky v. 15 cm. 1 kus časť B podkrovie - Z16	m2	9,775	226,30	2 212,08
67	M	553Z17	WC kabínová zostava z HPL dosky vysokotlaký laminát s povrchovou úpravou melamin, kovanie nerezové. Elox. hliníkový rám. 2xDvere š. 700 mm Nožičky v. 15 cm. 1 kus časť A1 podkrovie - Z17	m2	8,476	226,30	1 918,12
68	M	553Z18	WC kabínová zostava z HPL dosky vysokotlaký laminát s povrchovou úpravou melamin, kovanie nerezové. Elox. hliníkový rám. 2x Dvere š. 700 mm Nožičky v. 15 cm. 1 kus časť A1 podkrovie- Z18	m2	7,705	226,30	1 743,64
69	M	553Z19	WC kabínová zostava z HPL dosky vysokotlaký laminát s povrchovou úpravou melamin, kovanie nerezové. Elox. hliníkový rám. 1xDvere š. 700 mm a posuvné Dvere š. 700 mm, Nožičky v. 15 cm. 1 kus časť A2 prízemie- Z19	m2	14,158	226,30	3 203,96
70	M	553Z20	WC kabínová zostava z HPL dosky vysokotlaký laminát s povrchovou úpravou melamin, kovanie nerezové. Elox. hliníkový rám. 2xDvere š. 700 mm Nožičky v. 15 cm. 2 kusy časť A2 prízemie, poschodie -	m2	17,280	226,30	3 910,46
71	M	553Z23	WC kabínová zostava z HPL dosky vysokotlaký laminát s povrchovou úpravou melamin, kovanie nerezové. Elox. hliníkový rám. 2x Dvere š. 700 mm Nožičky v. 15 cm. 2 kusy časť A prízemie - Z23	m2	16,488	226,30	3 731,23
72	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,169	18,89	173,20
73	K	998767192	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	9,169	10,64	97,56
D 787 Zasklievanie							5 886,56
74	K	787192512	Zasklievanie sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) do profilového tesnenia hrúbky nad 4 do 8 mm- Z30	m2	15,000	92,00	1 380,00
75	M	634130002600	Sklo lepené kalené 66.4 ESG/VSG 30kg/m2 vr. kotv. - ozn.Z30 v.č.20	m2	15,000	300,00	4 500,00
76	K	998787103	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	t	0,464	14,13	6,56