

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.7 - Hydroizolácia spodnej stavby, statika v.č.S01 spodnej stavby

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

152 078,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	152 078,06	20,00%	30 415,61

Cena s DPH

v EUR

182 493,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.7 - Hydroizolácia spodnej stavby, statika v.č.S01 spodnej stavby

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

152 078,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

149 006,03

D 1

Zemné práce

14 737,04

1	K	120901105	Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MV,MVC,v odkopávkach s premiestnením do kontajnera	m3	1,000	34,97	34,97
2	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm tr. 3 súdržných - ručným náradím /pre bodb. zákl. v.č.S01 statika ozn.1,3	m3	186,480	23,67	4 413,98
3	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	186,480	15,32	2 856,87
4	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	186,480	1,62	302,10
5	K	162201219	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4 (3x)	m3	559,440	1,48	827,97
6	K	181101104	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 so zhutnením	m2	14,914	0,35	5,22
7	K	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	10,000	3,73	37,30
8	K	1312011R1	Výkop nezapaženej zárezov so šikmými stenami v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 /spodná stavba základy X1	m3	169,353	18,69	3 165,21
9	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	50,806	0,61	30,99
10	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	169,353	0,68	115,16
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	169,353	1,78	301,45
12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (7x)	m3	1 185,471	0,18	213,38
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	237,094	7,73	1 832,74
14	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	189,353	2,49	471,49
15	M	5812500	Zemina ílová	t	346,516	0,37	128,21

D 2

Zakladanie

33 288,22

16	K	279311116	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 30/37-XC2(SK) v.č.S01 statika, v.č.S17	m3	50,893	95,92	4 881,66
17	K	274352111	Debnenie stien základových pásov, zabudované	m2	146,965	22,42	3 294,96
18	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,071	1 209,03	4 921,96
19	K	289472211	Jednovrstv. hĺbkové škárovanie muriva nad 30mm 0-100 mm/ vyrovnávajúca váp. malta základy	m2	238,984	62,29	14 886,31
20	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,983	73,50	72,25
21	K	273321511.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37-XC4, XD3, XF3(SK) - v.č.S14, S15 VŠ	m3	4,295	89,69	385,22
22	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,828	8,65	67,71
23	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,828	2,12	16,60
24	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,345	1 208,37	416,89
25	K	279313711	Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30 XC2(SK)-C10,4-Dmax 16-S3	m3	8,075	77,24	623,71
26	K	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	7,799	22,42	174,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	7,799	7,47	58,26
28	K	279351131	Debnenie základových múrov zabudované	m2	8,756	22,42	196,31
29	K	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,808	1 208,37	976,36
30	K	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 XC2(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3 - ozn.ZP1	m3	6,084	77,24	469,93
31	K	275351217	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	20,800	22,42	466,34
32	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	20,800	7,47	155,38
33	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505 v.č.S52	t	0,600	1 208,37	725,02
34	K	HZS0X3	HZS - X3 Obnoviť jestv. vetracie otvory v základoch v.č.4 (statika v.č.S02)	hod	50,000	9,97	498,50

D 2.2 MIKROPILOTY 18 133,73

35	K	229942M1	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere 80 do 105 mm - ozn.2,3,6 v.č.S01 statika	m	153,100	3,45	528,20
36	M	553MIKRPILOTY	Výkaz ocel mikropiloty v.č.S01, v.č.S17 Mikropiloty typ 1,typ2, typ3	kg	2 905,203	6,06	17 605,53

D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie 78 489,95

37	K	3112084X2	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 1000 mm - X2	m	400,000	109,56	43 824,00
38	K	3112084X4	Priestorová izolácia vlhkého muriva- injektážou priestorová - X4	m2	300,000	109,63	32 889,00
39	K	311209110	Vysušovanie vlhkého muriva elektroosmózou	súb.	1,000	1 776,95	1 776,95

D 99 Presun hmôt HSV 4 357,09

40	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	543,957	7,34	3 992,64
41	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	543,957	0,67	364,45

D PSV Práce a dodávky PSV 3 072,03

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 661,64

42	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	60,000	1,87	112,20
43	M	283230002700	Nopová HDPE fólia výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	69,000	1,18	81,42
44	K	711470170	Zvislá profilovaná fólia na sanáciu stien a soklov - X1	m2	151,262	3,05	461,35
45	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,318	16,43	5,22
46	K	998711192	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,318	4,56	1,45

D 713 Izolácie tepelné 2 410,39

47	K	713132202	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prílepením	m2	151,262	4,98	753,28
48	M	283720011400	Doska hr. 100 mm, pre sokel, suterén, základy - X1	m2	154,287	10,59	1 633,90
49	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,977	17,33	16,93
50	K	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,977	6,43	6,28