

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01B - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -profesie

Časť:

SO01.B.7 - EZS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 904,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 904,23	20,00%	2 580,85

Cena s DPH

v EUR

15 485,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01B - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -profesie

Časť:

SO01.B.7 - EZS

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 904,23

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 12 904,23

D D1 EZS 1 988,02

1	K	1	EZS ústredna GALAXYGD-264	ks	1,000	101,18	101,18
2	K	2	Akumulátor 12V 17 Ah	ks	3,000	15,18	45,54
3	K	3	Doska rozšírenia Galaxy GD-264 o komunikačné linky 3 a 4	ks	1,000	15,18	15,18
4	K	4	Doplň. zdroj s koncentrátorom ku Galaxy, 2.75A,	ks	2,000	35,41	70,82
5	K	5	LCD ovládacie tablo s displejom MK8	ks	3,000	35,41	106,23
6	K	6	Koncentrátor RIO	ks	8,000	30,35	242,80
7	K	7	TCP/IP komunikátor - Modul ethernet pre pripojenie ústredne do siete TC/IP	ks	1,000	20,24	20,24
8	K	8	Duálny detektor Optex PIR + MW vrátane držiaku, dosah 12m	ks	50,000	18,21	910,50
9	K	9	Duálny detektor Optex PIR + MW vrátane držiaku, chodbova optika	ks	15,000	18,21	273,15
10	K	12	Výstupný modul GVM16P vrátane 4ks reléového modulu GRM4	ks	1,000	45,53	45,53
11	K	13	Prepojovacia krabica letovacia so sabotážou	ks	22,000	5,06	111,32
12	K	14	GSM komunikátor	ks	1,000	35,41	35,41
13	K	15	Siréna vnútorná s majákom	ks	1,000	10,12	10,12

D D2 Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevnenia 1 904,59

14	K	14.1	Kábel tienový JXKE-R 3x2x0,5	m	1 200,000	0,61	732,00
15	K	15.1	Kábel tienový JXFE-R 4x2x0,8	m	500,000	1,01	505,00
16	K	17	Ohybná rúrka 20, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	400,000	0,51	204,00
17	K	18	Ohybná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200,000	0,51	102,00
18	K	19	Príchytka inštalačnej rúrky	ks	300,000	0,15	45,00
19	K	20	Káblková PVC príchytka OBO	ks	500,000	0,41	205,00
20	K	21	Kábel 2x1,5	m	100,000	0,61	61,00
21	K	22	Drobný inštalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	komple t	1,000	50,59	50,59

D D3 Ostatné montážne práce 2 411,97

22	K	23	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	2,000	12,14	24,28
23	K	24	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	300,000	0,15	45,00
24	K	25	Odvínutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.	m	1 700,000	0,10	170,00
25	K	26	Vytvorenie káblvej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks	140,000	3,04	425,60
26	K	27	Ukončenie káblov SYKIFY, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	ks	140,000	2,02	282,80
27	K	28	Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblvej formy.	ks	50,000	2,02	101,00
28	K	29	Konfigurácia systému, naprogramovanie systému a oživenie.	komple t	1,000	151,77	151,77
29	K	30	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 12mm	ks	85,000	3,04	258,40
30	K	31	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm	ks	1,000	5,06	5,06
31	K	32	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1,000	15,18	15,18
32	K	33	Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej pracovnej plošiny	komple t	1,000	151,77	151,77
33	K	34	Drobné murárske a zväračské práce	komple t	1,000	17,20	17,20
34	K	35	Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1,000	202,36	202,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	36	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	komple	1,000	202,36	202,36
36	K	37	Transportná réžia (% z ceny dodávky)	komple	1,000	303,54	303,54
37	K	38	PVP (% ceny montáže)	komple	1,000	55,65	55,65

D	D1	EZS					4 529,59
38	M	1	EZS ústredna GALAXYGD-264	ks	1,000	354,13	354,13
39	M	2	Akumulátor 12V 17 Ah	ks	3,000	50,59	151,77
40	M	3	Doska rozšírenia Galaxy GD-264 o komunikačné linky 3 a 4	ks	1,000	86,00	86,00
41	M	4	Doplň. zdroj s koncentrátorom ku Galaxy, 2.75A,	ks	2,000	151,77	303,54
42	M	5	LCD ovládacie tablo s displejom MK8	ks	3,000	100,17	300,51
43	M	6	Koncentrátor RIO	ks	8,000	86,00	688,00
44	M	7	TCP/IP komunikátor - Modul ethernet pre pripojenie ústredne do siete TC/IP	ks	1,000	242,83	242,83
45	M	8	Duálny detektor Optex PIR + MW vrátane držiaku, dosah 12m	ks	50,000	30,35	1 517,50
46	M	9	Duálny detektor Optex PIR + MW vrátane držiaku, chodbova optika	ks	15,000	30,35	455,25
47	M	12	Výstupný modul GVM16P vrátane 4ks reléového modulu GRM4	ks	1,000	65,77	65,77
48	M	13	Prepojovacia krabica letovacia so sabotážou	ks	22,000	10,12	222,64
49	M	14	GSM komunikátor	ks	1,000	126,47	126,47
50	M	15	Siréna vnútorná s majákom	ks	1,000	15,18	15,18

D	D2	Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevnenia					2 070,06
51	M	14.1	Kábel tieneny JXKE-R 3x2x0,5	m	1 200,000	0,51	612,00
52	M	15.1	Kábel tieneny JXFE-R 4x2x0,8	m	500,000	1,52	760,00
53	M	17	Ohybná rúrka 20, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	400,000	0,81	324,00
54	M	18	Ohybná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200,000	0,51	102,00
55	M	19	Príchytka inštalačnej rúrky	ks	300,000	0,10	30,00
56	M	20	Káblová PVC príchytka OBO	ks	500,000	0,10	50,00
57	M	21	Kábel 2x1,5	m	100,000	1,01	101,00
58	M	22	Drobný inštalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrútky, hmoždinky.....)	kompl et	1,000	91,06	91,06