

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.6 - Asanácia krytiny, latovania , klamp.prvkov, a prvkov na fasade v.č16

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 642,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 642,44	20,00%	1 728,49

Cena s DPH

v EUR

10 370,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.6 - Asanácia krytiny, latovania , klamp.prvkov, a prvkov na fasade v.č16

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 642,44

D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 076,84
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				122,82
1	K	978023471	Vysekánie, výškriabanie a vyčistenie škár muríva komínového nad strechou, -0,01400t	m2	106,800	1,15	122,82
D		94Leš	Lešenia pomocné				362,32
2	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	8,000	45,29	362,32
D		97	Presun sutí na stavenisku				1 191,71
3	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	1,000	26,87	26,87
4	K	979011202	Příplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	20,000	2,31	46,20
5	K	979011233	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 30 m	m	30,000	3,98	119,40
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia	t	109,207	2,29	250,08
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (2x)	t	218,414	1,62	353,83
8	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	109,207	2,32	253,36
9	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	t	546,035	0,26	141,97
D		979	Poplatok za sute				256,93
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	109,207	2,13	232,61
11	K	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	2,000	12,16	24,32
D		97a	Presun sutí - na regulovanú skladku				143,06
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	109,207	0,91	99,38
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10x)	t	1 092,070	0,04	43,68
D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 265,60
D		762	Konštrukcie tesárske				2 121,60
14	K	762341811	Demontáž debnenia striech vr. latovania a kontralatovania (pôv.strecha) -0.01600t	m2	1 632,000	1,30	2 121,60
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				3 664,00
15	K	765311815	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	1 632,000	2,00	3 264,00
16	K	HZS111PSV	HZS PSV -demontáž prvkov klampiarske prvky	hod	80,000	5,00	400,00
D		767DEM	DEM-asanácia				480,00
17	K	HZS112PSV	HZS PSV -demontáž asanácia jestv. stoziaru zo strechy	hod	20,000	5,00	100,00
18	K	HZS113PSV	HZS PSV -demontáž prvkov zo strechy	hod	60,000	5,00	300,00
19	K	171	Žeriav na kolesovom podvozku 28t	Sh	20,000	4,00	80,00
D		M	Práce a dodávky M				300,00
D		21-M	Elektromontáže				300,00
20	K	HZS0113	Demontáž beskozvodu na streche a fasade	hod	50,000	6,00	300,00