

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.2 - Búracie práce 1NP v.č.12

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

36 388,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	36 388,81	20,00%	7 277,76

Cena s DPH

v EUR

43 666,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.2 - Búracie práce 1NP v.č.12

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 388,81

D HSV Práce a dodávky HSV 30 766,11

D 1 Zemné práce 1 863,42

1	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	310,000	0,25	77,50
2	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	310,000	1,14	353,40
3	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	165,820	0,82	135,97
4	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	49,746	0,23	11,44
5	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	165,820	0,07	11,61
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	165,820	0,40	66,33
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (7x)	m3	1 160,740	0,04	46,43
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	232,148	5,00	1 160,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 064,97

9	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	16,200	3,48	56,38
10	K	962031133	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. nad 150 mm do 200mm - 0,19600t	m2	204,455	3,48	711,50
11	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	20,158	20,87	420,70
12	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	2,000	20,87	41,74
13	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	21,000	3,14	65,94
14	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	4,140	232,05	960,69
15	K	971055014	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pilou -0,02400t	m	6,900	68,68	473,89
16	K	972033691	Vybúranie otvoru v klenbách z tehál plochy do 4 m2, nad 300 mm, -1,80000t	m3	4,208	36,46	153,42
17	K	975053131	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia do 800 kg/m2- v.č.SO03 statika	m	12,800	10,50	134,40
18	K	978013R1	Otlčenie omietok stien vnútorných s vyškriabaním muriva v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 395,280	2,90	4 046,31

D 96B BURACIE PRACE-podlahy 6 550,25

19	K	965041341	Búranie podkladov škarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	79,937	26,97	2 155,90
20	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	17,440	34,78	606,56
21	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	79,155	34,78	2 753,01
22	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	356,821	2,90	1 034,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 96C BURACIE PRACE- výplne int.							232,90
23	K	968061116int	Demontáž dverí drevených vr. zárubne , 1 bm obvodu vr.zvesenia odpratanie do kontajnera - 0,012t	m	200,780	1,16	232,90
D 97 Presun sutí na stavenisku							8 077,56
24	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	649,322	3,32	2 155,75
25	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m (3x)	t	1 947,966	1,05	2 045,36
26	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia	t	649,322	1,50	973,98
27	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (2x)	t	1 298,644	1,05	1 363,58
28	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	649,322	1,52	986,97
29	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	t	3 246,610	0,17	551,92
D 97a Presun sutí - na regulovanú skladku							2 499,89
30	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	649,322	2,75	1 785,64
31	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10x)	t	6 493,220	0,11	714,25
D 979 Poplatok za sute							4 477,12
32	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	618,942	6,58	4 072,64
33	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	30,380	7,32	222,38
34	K	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	5,000	36,42	182,10
D PSV Práce a dodávky PSV							4 843,18
D 720 - DEM Zdravotechnika - demontáže							718,24
35	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	45,000	4,74	213,30
36	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	90,000	0,34	30,60
37	K	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	2,000	5,85	11,70
38	K	722160811	Demontáž potrubia z rúrok do D28, -0,00175t	m	45,000	2,16	97,20
39	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	2,22	2,22
40	K	722190902	Vypúšťanie vody zo stúpačky, s objemom potrubia	m3	10,000	1,15	11,50
41	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	10,000	0,71	7,10
42	K	725110816	Demontáž záchoda vstavaného aj s nosnou konštrukciou, vr. prísl. rozvodov	súb.	9,000	15,37	138,33
43	K	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	10,000	5,28	52,80
44	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	9,000	1,31	11,79
45	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	11,000	3,05	33,55
46	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	11,000	1,08	11,88
47	K	725991811	Demontáž konzoly jednoduchej, -0,00500t	ks	20,000	0,96	19,20
48	K	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	1,146	67,25	77,07
D 723-DEM Zdravotechnika - vnútorný plynovod							576,00
49	K	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25,vr. nosnej konštr. -0,00215t	m	450,000	1,28	576,00
D 730-DEM Ústredné kúrenie - demontáže							911,26
50	K	HZSPSV730	Demontáž gamatiek vr. rozvodov	hod	170,000	5,22	887,40
51	K	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	0,850	28,07	23,86
D 762 Konštrukcie tesárske							590,80
52	K	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0.03000t	m2	254,658	1,16	295,40
53	K	762526811	Demontáž podláh z dosiek drevotriesk., preglejkových,sololitových a pod -0.03500t / vid	m2	254,658	1,16	295,40
D 763 Konštrukcie - drevostavby							1 082,89
54	K	7637562R1	Demontáž podláh z podlahových panelov hr. do 240 mm, plochy nad 3 m2 (asanácia javiska vr drev.konštr.) -0,008t drevo	m2	14,144	24,35	344,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	763783260	Montáž pohľadových stropných trémov prierez. plochy od 288 do 450 cm ² z dreva sušeného, štvorstranne hobľovaného, s opracovanými spojmi	m	12,500	3,58	44,75
56	M	605470000200	<i>Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie vr. proti hnilob. náter</i>	m ³	0,097	5 975,74	579,65
57	K	763787213	Demontáž stropnej konštr. z nosníkov plnostenných konštr.dĺžky do 15 m, prierez.plochy 150-500 cm ² -ozn.1A v.č.S03 statika	m	23,000	4,96	114,08
D 766 Konštrukcie stolárske							57,96
58	K	76681DEM	DEMONTÁŽ kuchynskej linky drevenej dl.2m vr. všetkých prvkov s presunom do kontajnera	ks	1,000	57,96	57,96
D 775 Podlahy vlysové a parketové							295,40
59	K	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m ²	254,658	1,16	295,40
D 776 Podlahy povlakové							610,63
60	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m ²	187,887	3,25	610,63
D M Práce a dodávky M							779,52
D 21-M Elektromontáže							779,52
61	K	HZS0113	Demontáž rozvodov, svietidiel, vypínačov a pod	hod	112,000	6,96	779,52