

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01B - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -profesie

Časť:

SO01.B.6 - HSP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 522,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 522,14	20,00%	5 304,43

Cena s DPH

v EUR

31 826,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01B - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -profesie

Časť:

SO01.B.6 - HSP

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 522,14

D D1 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD 10 373,69

D D2 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA 4 757,27

0	M	1	MAT Oceľové káblové príchytky Hilti 11mm vrátane klincov	ks	1 000,000	0,61	610,00
0	M	2	MAT Držiak kábla (PS30-90) UDF10	ks	1 500,000	0,30	450,00
0	M	4	MAT GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiari 60 min.	ks	100,000	0,61	61,00
0	M	6	MAT 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku	ks	2 000,000	0,41	820,00
0	M	7	MAT Držiak kábla dvojité (PS30-90) UEF10	ks	500,000	0,45	225,00
0	M	8	MAT Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice E90.	ks	25,000	20,24	506,00
0	M	9	MAT Drobný inšalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kmp	1,000	151,77	151,77
0	M	10	MAT Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x1,5	m	2 200,000	0,81	1 782,00
0	M	12	MAT Kábel 6A STP 4x2xAWG23, 500 MHz, požiarne odolný	m	150,000	1,01	151,50
0	M	13	MAT Stratné z položiek /m,l,kg/	%	0,000	10,12	0,00
0	M	14	MAT Podružný materiál	%	0,000	25,29	0,00

D D3 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ 5 616,42

0	K	15	922 Oceľové káblové príchytky Hilti 11mm vrátane klincov	ks	1 000,000	0,41	410,00
0	K	16	922 Držiak kábla (PS30-90) UDF10	ks	1 500,000	0,41	615,00
0	K	17	922 GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiari 60 min.	ks	100,000	0,41	41,00
0	K	18	922 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku	ks	2 000,000	0,41	820,00
0	K	19	922 Držiak kábla dvojité (PS30-90) UEF10	ks	500,000	0,61	305,00
0	K	20	922 Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice E90.	ks	25,000	10,12	253,00
0	K	21	922 Drobný inšalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kmp	1,000	89,04	89,04
0	K	22	922 Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x1,5	m	2 200,000	0,71	1 562,00
0	K	23	922 Kábel 6A STP 4x2xAWG23, 500 MHz, požiarne odolný	m	150,000	0,71	106,50
0	K	24	922 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	2,000	12,14	24,28
0	K	25	922 Vyznačenie trasy vedenia, šířky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	1 000,000	0,10	100,00
0	K	26	922 Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.	m	2 200,000	0,10	220,00
0	K	27	922 Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks	320,000	1,01	323,20
0	K	28	922 Ukončenie káblov CHKE-V , ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	ks	320,000	2,02	646,40
0	K	29	922 Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy.	ks	100,000	1,01	101,00

D D4 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU 16 148,45

D D5 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - DODÁVKA 11 932,10

0	M	30	MAT Digitálny výstupný modul DOM 4-8 EN54-16	ks	1,000	2 127,60	2 127,60
0	M	31	MAT Výkonový zosilňovač EN54-16, 4XD500W 100V, Art. Nr. 580249	ks	1,000	2 080,32	2 080,32
0	M	32	MAT Záložný zdroj EN54-4 napájací 24V/12A-150A do racku	ks	1,000	1 182,00	1 182,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	33	MAT akumulátory 12V/105Ah	ks	2,000	269,50	539,00
0	M	34	MAT Digitálna stanica hlásateľa DCS15 EN54-16	ks	1,000	643,01	643,01
0	M	35	MAT Havarijní kábel RC22 Art. Nr: 583422.21	ks	1,000	52,01	52,01
0	M	36	MAT KABEL 2XV(2G)-DOM(2G) Art. Nr: 583477.21	ks	1,000	45,39	45,39
0	M	37	MAT Kabel DOMRJ45-XVRJ45 Art. Nr: 583491	ks	2,000	4,73	9,46
0	M	38	MAT reproduktorový nastenny WA 06-165/T, EN54-24, 6W RMS, narazuvzdorný	ks	150,000	26,48	3 972,00
0	M	39	MAT stropní reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-24,6WRMS,ker.sv. tep.poj	ks	10,000	17,02	170,20
0	M	40	MAT Vstupno výstupný modul UIM EN54-16	ks	1,000	378,24	378,24
0	M	41	MAT Ukončovací člen linky	ks	10,000	23,64	236,40
0	M	42	MAT Stojanový rozvádzač, 27U, 1200x800x800mm (v x š x h) vrátane aktívnej ventilačnej jednotky 6 ventilátorov, podstavec,	ks	1,000	359,33	359,33
0	M	43	MAT Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepäťová ochrana	ks	1,000	23,64	23,64
0	M	44	MAT reléové moduly pre vypnutie linky pri total stop	ks	10,000	11,35	113,50

D	D6	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - MONTÁŽ					4 216,35
0	K	45	922 Digitálny výstupný modul DOM 4-8 EN54-16	ks	1,000	75,65	75,65
0	K	46	922 Výkonový zosilovač EN54-16, 4XD500W 100V, Art. Nr: 580249	ks	1,000	9,46	9,46
0	K	47	922 Záložný zdroj EN54-4 napájací 24V/12A-150A do racku	ks	1,000	14,18	14,18
0	K	48	922 akumulátory 12V/105Ah	ks	2,000	14,18	28,36
0	K	49	922 Digitálna stanica hlásateľa DCS15 EN54-16	ks	1,000	23,64	23,64
0	K	50	922 Havarijní kábel RC22 Art. Nr: 583422.21	ks	1,000	9,46	9,46
0	K	51	922 KABEL 2XV(2G)-DOM(2G) Art. Nr: 583477.21	ks	1,000	9,46	9,46
0	K	52	922 Kabel DOMRJ45-XVRJ45 Art. Nr: 583491	ks	2,000	9,46	18,92
0	K	53	922 reproduktorový nastenny WA 06-165/T, EN54-24, 6W RMS, narazuvzdorný	ks	150,000	11,35	1 702,50
0	K	54	922 stropní reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-24,6WRMS,ker.sv. tep.poj	ks	10,000	9,46	94,60
0	K	55	922 Vstupno výstupný modul UIM EN54-16	kmp	1,000	18,91	18,91
0	K	56	922 Stojanový rozvádzač, 27U, 1200x800x800mm (v x š x h) vrátane aktívnej ventilačnej jednotky 6 ventilátorov, podstavec,	ks	1,000	75,65	75,65
0	K	57	922 Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepäťová ochrana	ks	1,000	9,46	9,46
0	K	58	922 reléové moduly pre vypnutie linky pri total stop	ks	10,000	9,46	94,60
0	K	59	922 Uvedenie reproduktora, regulátora do funkcie a ich kontrola	ks	160,000	2,84	454,40
0	K	60	922 Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie.	kmp	1,000	236,40	236,40
0	K	61	922 Práca vo výškach a náklady na pracovnú výškovú plošinu	kmp	1,000	83,21	83,21
0	K	62	922 Zhotovenie profilových otvorov v murive pr. 14mm	ks	250,000	0,95	237,50
0	K	63	922 drážkovanie stropu a stien pre uloženie kábla vrátane vyspravenia omietky	m	250,000	0,95	237,50
0	K	64	922 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	0,500	52,01	26,01
0	K	65	922 Projektová dielenská dokumentácia a skutočného prevedenia	kmp	1,000	236,40	236,40
0	K	66	922 Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	kmp	1,000	236,40	236,40
0	K	67	922 Iné materiály, montáž, atd., neuvedené vyššie, ale ktoré je nutné zahrnúť do celkového rozsahu prác podľa výkresov a praxe dodávateľa. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovú kalkuláciu.	kmp	1,000	47,28	47,28
0	K	68	922 Transportná réžia	kmp	1,000	236,40	236,40