

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.5 - Vybúranie jestv. výplní okien, dverí , mreží exterierných

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 926,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 926,26	20,00%	385,25

Cena s DPH

v EUR

2 311,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.5 - Vybúranie jestv. výplní okien, dverí , mreží exterierných

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 926,26

D HSV Práce a dodávky HSV 1 926,26

D 96D BURACIE PRACE- výplne ext 1 607,93

1	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu vr. zvesenia, odpratania do kontajnera - 0,008t	m	538,480	1,00	538,48
2	K	968061116	Demontáž dverí drevených vr. zárubne , 1 bm obvodu vr.zvesenia odpratanie do kontajnera - 0,012t	m	109,446	1,00	109,45
3	K	HZS000111	HZS- demontaž prvkov na oknách a dverách	hod	80,000	5,00	400,00
4	K	HZSDEMmreží	HZS - demontaž jestv. mreží na oknách exterierných	hod	112,000	5,00	560,00

D 97 Presun sutí na stavenisku 184,76

5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia	t	5,621	3,95	22,20
6	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (2x)	t	11,242	2,77	31,14
7	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	5,621	8,83	49,63
8	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m (3x)	t	16,863	2,77	46,71
9	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,621	3,99	22,43
10	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	t	28,105	0,45	12,65

D 97a Presun sutí - na regulovanú skládku 58,57

11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,621	7,52	42,27
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10x)	t	56,210	0,29	16,30

D 979 Poplatok za sute 75,00

13	K	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	15,000	5,00	75,00
----	---	-----------	---------------------------	----	--------	------	-------