

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01B - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -profesie

Časť:

SO01.B.5 - EPS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 708,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 708,22	20,00%	6 141,64

Cena s DPH

v EUR

36 849,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Kratívne centrum trnava - OK
Objekt: SO01B - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -profesie
Časť: SO01.B.5 - EPS

Miesto: Dátum: 12. 4. 2021
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s. Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 30 708,22

D D1 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD 10 718,36

D D2 D2 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA 5 826,68

1	M	1	JE-H/St/H-V SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel pre ovládacie vedenie a sirény.	m	500,000	0,91	455,00
2	M	2	JE-H/St/H-V SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel pre kruhové vedenie.	m	2 500,000	0,56	1 400,00
3	M	3	SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel pre ovládacie tablo	m	500,000	2,53	1 265,00
4	M	4	Oceľové káblové príchytky Hilti 7mm vrátane klincov	ks	1 000,000	0,61	610,00
5	M	5	Držiak kábla (PS30-90) UDF7	ks	2 000,000	0,45	900,00
6	M	6	GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiari 60 min.	ks	50,000	0,51	25,50
7	M	7	3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku	ks	2 500,000	0,35	875,00
8	M	8	Držiak kábla dvojité (PS30-90) UEF12	ks	500,000	0,39	195,00
9	M	9	Drobný inšalačný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kmp	1,000	101,18	101,18

D D3 D3 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ 4 891,68

10	K	14	JE-H/St/H-V SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel pre ovládacie vedenie a sirény.	m	500,000	0,61	305,00
11	K	15	JE-H/St/H-V SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel pre kruhové vedenie.	m	2 500,000	0,61	1 525,00
12	K	16	SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel pre ovládacie tablo	m	500,000	0,61	305,00
13	K	17	Oceľové káblové príchytky Hilti 7mm vrátane klincov	ks	1 000,000	0,61	610,00
14	K	18	Držiak kábla (PS30-90) UDF7	ks	2 000,000	0,51	1 020,00
15	K	19	GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiari 60 min.	ks	50,000	1,01	50,50
16	K	20	3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku	ks	2 500,000	0,30	750,00
17	K	21	Držiak kábla dvojité (PS30-90) UEF12	ks	500,000	0,45	225,00
18	K	26	Drobný inšalačný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kmp	1,000	101,18	101,18

D D4 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA 19 989,86

D D5 D4 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - DODÁVKA 11 067,55

19	M	27	B6-SCU-C Ústredňa EPS B6 Integral CXF skriňa s výrezom a tlačiarňou, 2 kruhy	ks	1,000	1 182,00	1 182,00
20	M	28	Centrálny ovládaci panel B6 Operačný panel MAP interný s popisným štítkom	ks	1,000	236,40	236,40
21	M	29	12V 40Ah Akumulátor 12V 24Ah	ks	2,000	47,28	94,56
22	M	Pol1	B8 Operačný panel MAP MMI-BUS plastové prevedenie bez popisného štítku	ks	1,000	652,46	652,46
23	M	33	MTD 533X Multisenzorový detektor MTD 533X	ks	168,000	28,37	4 766,16
24	M	34	USB 501-6 Detector base USB 501-6	ks	168,000	3,50	588,00
25	M	35	BX-UIP Paralelné LED svetlo BX-UIP z hlásiča medzistroje	ks	12,000	11,35	136,20
26	M	36	prepáťová ochrana DEHN 920336 BXT ML4 BE 36, plus DEHN 920300 BXT BAS	ks	2,000	141,84	283,68
27	M	37	BX-OI3 BX-OI3 modul	ks	1,000	56,74	56,74
28	M	38	BX-REL4 reléový modul BX-REL4	ks	2,000	89,83	179,66
29	M	39	BX-O2I4 BX-O2I4 vstupný/výstupný modul- 2 relé výstupy, 4 vstup	ks	1,000	89,83	89,83
30	M	40	Skriňa pre I/O modul IP66	ks	5,000	9,46	47,30
31	M	42	BX-O1 BX-O1 Výstupný modul 1 Rele output	ks	1,000	56,74	56,74
32	M	45	MCP535X Manuálny tlačidlový hlásič MCP535X, červený	ks	33,000	46,33	1 528,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	46	Štítok so symbolom pre MCP535 a s nálepkou nad tlačidlo	ks	33,000	0,95	31,35
34	M	47	adresovatelné majáky na kruhovú linku BX-FOL-RO	ks	10,000	65,25	652,50
35	M	48	GSM komunikátor	ks	1,000	118,20	118,20
36	M	49	24V 5A Zdroj 24V/5A v zmysle EN 54-4	ks	1,000	208,03	208,03
37	M	50	Akumulátor 12V 17Ah	ks	2,000	37,82	75,64
38	M	51	Pomocný materiál 0,5 % z materiálu	ks	1,000	83,21	83,21

D		D6	D5 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - MONTÁŽ				8 922,31
39	K	52	B5-SCU-C Ústredňa EPS B6 Integral CXF skriňa s výrezom a tlačiarňou, 2 kruhy	ks	1,000	92,67	92,67
40	K	53	Centrálny ovládací panel B6 Operačný panel MAP interný s popisným štítkom	ks	1,000	9,46	9,46
41	K	54	12V 40Ah Akumulátor 12V 24Ah	ks	2,000	9,46	18,92
42	K	55	B8 B8 Operačný panel MAP MMI-BUS plastové prevedenie bez popisného štítku	ks	1,000	9,46	9,46
43	K	56	MTD 533X Multisenzorový detektor MTD 533X	ks	168,000	3,78	635,04
44	K	57	USB 501-6 Detector base USB 501-6	ks	168,000	8,51	1 429,68
45	K	58	BX-UPI Paralelné LED svetlo BX-UPI z hlásiča medzistope	ks	12,000	9,46	113,52
46	K	59	prepáťová ochrana DEHN 920336 BXT ML4 BE 36, plus DEHN 920300 BXT BAS	ks	2,000	9,46	18,92
47	K	60	BX-OI3 BX-OI3 modul	ks	1,000	14,18	14,18
48	K	61	BX-OI3 reléový modul BX-REL4	ks	2,000	14,18	28,36
49	K	62	BX-O2I4 BX-O2I4 vstupný/výstupný modul- 2 relé výstupy, 4 vstup	ks	1,000	23,64	23,64
50	K	63	Skriňa pre I/O modul IP66	ks	5,000	14,18	70,90
51	K	64	BX-O1 BX-O1 Výstupný modul 1 Rele output	ks	1,000	14,18	14,18
52	K	65	Manuálny tlačidlový hlásič MCP535X, červený	ks	33,000	9,46	312,18
53	K	66	BX-O1 Štítok so symbolom pre MCP535 a s nálepkou nad tlačidlo	ks	33,000	0,95	31,35
54	K	67	24V 5A Zdroj 24V/5A v zmysle EN 54-4	ks	1,000	28,37	28,37
55	K	68	Akumulátor 12V 17Ah	ks	2,000	7,56	15,12
56	K	69	Pomocný materiál 0,5 % z materiálu	ks	1,000	141,84	141,84
57	K	70	Ostatné montážne práce	kmp	1,000	118,20	118,20
58	K	71	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	10,000	11,35	113,50
59	K	72	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	1 000,000	0,09	90,00
60	K	73	Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks	500,000	1,89	945,00
61	K	74	Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky	ks	250,000	2,36	590,00
62	K	75	Zhotovenie profilových otvorov v murive pr. 12mm	ks	120,000	2,84	340,80
63	K	76	drážkovanie stropu a stien pre uloženie kábla vrátane vyspravenia omietky	m	800,000	1,89	1 512,00
64	K	77	Protipožiarny tmel	kg	20,000	4,73	94,60
65	K	78	Protipožiarny náter	kg	10,000	4,73	47,30
66	K	79	Minerálna plsť 140 kg/m3	m2	30,000	0,95	28,50
67	K	80	Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie	ks	201,000	2,84	570,84
68	K	81	Protipožiarnie utesnenie káblov a prechodov cez steny	kmp	1,000	37,82	37,82
69	K	82	Program konfiguračný, naprogramovanie systému	kmp	1,000	141,84	141,84
70	K	83	Naprogramovanie ústredne, montáž	kmp	1,000	118,20	118,20
71	K	84	Uvedenie ústredne a systému do trvalej prevádzky	kmp	1,000	118,20	118,20
72	K	85	Pripojenie do systému požiaro technické zariadenia- kompletné riadenia a ovládanie vzdychotechniky a jeho naprogramovanie	kmp	1,000	94,56	94,56
73	K	86	Pripojenie do systému požiaro technické zariadenia- MaR, svetlík, HSP, dverí	kmp	1,000	94,56	94,56
74	K	87	Projektová dielenská dokumentácia a skutočného prevedenia	kmp	1,000	236,40	236,40
75	K	88	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	236,40	236,40
76	K	89	Transportná réžia a režijné náklady	kmp	1,000	283,68	283,68
77	K	90	Iné materiály, montáž, atd., neuvedené vyššie, ale ktoré je nutné zahrnúť do celkového rozsahu prác podľa výkresov a praxe dodávateľa. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovú kalkuláciu.	kmp	1,000	18,91	18,91
78	K	91	Prevádzkové náklady	kmp	1,000	83,21	83,21