

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.11 - Podlahy + obklady SUTEREN v.č.4

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

39 789,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	39 789,60	20,00%	7 957,92

Cena s DPH

v EUR

47 747,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.11 - Podlahy + obklady SUTEREN v.č.4

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 789,60

D HSV Práce a dodávky HSV 9 267,15

D 1 Zemné práce 423,92

1	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	105,980	4,00	423,92
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 096,98

2	K	631316012	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	16,815	137,38	2 310,04
3	K	631319101	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	210,190	0,45	94,59
4	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	210,190	0,30	63,06
5	M	283290003500	Oddel'ovacia fólia,	m2	241,719	0,50	120,86
6	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	37,941	60,00	2 276,46
7	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	316,170	3,41	1 078,14
8	K	632452611	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	20,510	7,50	153,83

D 61OMvn Omietky vnútorné 1 693,88

9	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástreš ručné nanášanie	m2	127,648	2,97	379,11
10	K	612465136	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm/pod obklady	m2	127,648	10,30	1 314,77

D 99 Presun hmôt HSV 1 052,37

11	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	126,791	7,61	964,88
12	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	126,791	0,69	87,49

D PSV Práce a dodávky PSV 30 522,45

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 743,26

13	K	711121131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	210,190	2,00	420,38
14	M	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,315	1 530,00	481,95
15	K	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	42,424	2,00	84,85
16	M	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,072	1 530,00	110,16
17	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	210,190	3,50	735,67
18	M	628330000100	Pás asfaltový pre jednovrstvé hydroizolačné systémy,	m2	241,719	1,45	350,49
19	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	42,424	3,50	148,48
20	M	628330000100	Pás asfaltový pre jednovrstvé hydroizolačné systémy,	m2	50,909	1,45	73,82
21	K	711211551	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota napr. CEMIX, stierka ozn. I05 vodorovná	m2	105,980	9,00	953,82
22	K	711212551	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota CEMIX, stierka ozn. I05 zvislá	m2	25,746	9,00	231,71
23	K	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	127,648	4,90	625,48
24	M	245660000500	Náter hydroizolačný	kg	153,178	2,50	382,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	3,125	14,56	45,50
26	K	998711192	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	3,125	31,36	98,00
D 713 Izolácie tepelné							773,79
27	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve - P1, 2a	m2	210,190	1,00	210,19
28	M	631440021300	Doska NOBASIL PTN 20x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy	m2	220,700	1,90	419,33
29	M	631440023200	Okrajový pásik hrxš 15x60 mm, dl. 10 m do plávajúcich podláh v kombinácii s doskami čadičová minerálna a akustická izolácia pre styk stena a podlaha,	m	144,240	0,30	43,27
30	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,454	171,81	78,00
31	K	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,454	50,66	23,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							7 925,63
32	K	7715800R2	Montáž podláh v obmedzenom priestore tehla na kant+ špar.pružnou škar.maltou do int.+ maltové lôžko z dren.malty NBM 4D/8D, C3(0-35) - P20	m2	105,980	38,00	4 027,24
33	M	59612	Tehla pochozna	m2	118,910	29,00	3 448,39
34	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,718	513,69	368,83
35	K	998771192	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,718	113,05	81,17
D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa							12 018,56
36	K	77221R1	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z Terazzo - P22a schodiskové stupne	m	55,980	40,00	2 239,20
37	M	583P22asch	Doska obkladová kamenná leštená, stupeň 280-300mm , hrúbka 30 mm,	m2	27,000	138,00	3 726,00
38	K	7725011R1	Kladenie dlažby z terazzová dlažba hr. 10 mm - P22, P7	m2	223,220	18,00	4 017,96
39	M	592470	Dlaždica terazzová hr.10 mm	m2	240,457	6,29	1 512,47
40	K	998772103	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	49,055	9,22	452,29
41	K	998772192	Kamenná dlažba, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	49,055	1,44	70,64
D 777 Podlahy syntetické							1 335,02
42	K	777110035	Epoxidové podlahy suterénov a základových dosiek penetrácia, stierka s pieskom, uzatvárací náter - P21	m2	20,510	65,00	1 333,15
43	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,142	10,53	1,50
44	K	998777192	Podlahy syntetické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,142	2,59	0,37
D 781 Obklady							3 726,19
45	K	781441017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených pružná lepiaca hmota 5mm veľ. 400x200 mm , pružná špárovacia hmota šedá - KO1 v1m, KO2 v.1,5m	m2	127,648	18,00	2 297,66
46	M	597640000700	Keramický obklad vr. ukonč.lišt a rohových lišt	m2	143,221	6,40	916,61
47	K	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,137	41,39	419,57
48	K	998781192	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	10,137	9,11	92,35