

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Rozpčet projektu

Názov žiadateľa:	Trnavský samosprávny kraj							
Názov projektu:	Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Spatovský Sokolec							
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH) NIE

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8	
Hlavná aktivita č. 1										
Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec										
Stavebné práce po VO	021 Stavby	súbor	1,00	461 813,96	461 813,96	554 176,75	533 315,35	506 649,58	20 861,40	
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	10 400,00	10 400,00	12 480,00	12 480,00	11 856,00	0,00	
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	10 630,23	10 630,23	12 756,27	10 666,31	10 132,99	2 089,96	
Odborný autorský dohľad	021 Stavby	súbor	1,00	900,00	900,00	1 080,00	1 080,00	1 026,00	0,00	
Nákup nehnuteľností	021 Stavby	ks	1,00	20 123,6250	20 123,63	24 148,35	24 148,35	22 940,93	0,00	
Nákup nehnuteľností	027 Pozemky	ks	1,00	15 529,19	15 529,19	18 635,03	18 635,03	17 703,27	0,00	
Nákup nehnuteľností	027 Pozemky	ks	1,00	3 654,64	3 654,64	4 385,57	4 385,57	4 166,29	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					523 051,65	627 661,97	604 710,61	574 475,06	22 951,36	
Hlavná aktivita č. 2										
Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k.ú. Dolné Topoľníky										
Stavebné práce po VO	021 Stavby	súbor	1,00	519 179,11	519 179,11	623 014,93	623 014,93	591 864,18	0,00	
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	10 250,00	10 250,00	12 300,00	12 300,00	11 685,00	0,00	
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	11 443,54	11 443,54	13 732,25	12 460,30	11 837,29	1 271,95	
Odborný autorský dohľad	021 Stavby	súbor	1,00	900,00	900,00	1 080,00	1 080,00	1 026,00	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					541 772,65	650 127,18	648 855,23	616 412,47	1 271,95	
Hlavná aktivita č. 3										
Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k.ú. Okoč										
Stavebné práce po VO	021 Stavby	súbor	1,00	499 391,25	499 391,25	599 269,51	599 269,51	569 306,03	0,00	
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	10 550,00	10 550,00	12 660,00	12 660,00	12 027,00	0,00	
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	11 155,58	11 155,58	13 386,70	11 985,39	11 386,12	1 401,31	
Odborný autorský dohľad	021 Stavby	súbor	1,00	900,00	900,00	1 080,00	1 080,00	1 026,00	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					521 996,83	626 396,21	624 994,90	593 745,15	1 401,31	
Hlavná aktivita č. 4										
Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k.ú. Okoč										
Stavebné práce po VO	021 Stavby	súbor	1,00	499 163,58	499 163,58	598 996,30	596 706,71	566 871,37	2 289,59	
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	13 941,00	13 941,00	16 729,20	16 729,20	15 892,74	0,00	
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	12 008,04	12 008,04	14 409,65	11 934,13	11 337,42	2 475,52	
Odborný autorský dohľad	021 Stavby	súbor	1,00	1 549,00	1 549,00	1 858,80	1 858,80	1 765,86	0,00	
Nákup nehnuteľností	021 Stavby	ks	1,00	687,86	687,86	825,43	825,43	784,16	0,00	
Nákup nehnuteľností	027 Pozemky	ks	1,00	594,94	594,94	713,93	713,93	678,23	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					527 944,42	633 533,31	628 768,20	597 329,78	4 765,11	
Hlavná aktivita č. 5										
Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k.ú. Okoč										
Stavebné práce po VO	021 Stavby	súbor	1,00	481 400,77	481 400,77	577 680,94	577 680,94	548 796,89	0,00	
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	18 400,00	18 400,00	22 080,00	22 080,00	20 976,00	0,00	
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	10 954,83	10 954,83	13 145,80	11 553,62	10 975,94	1 592,18	

Odborný autorský dohľad	021 Stavby	súbor	1,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 140,00	0,00
Nákup nehnuteľností	021 Stavby	ks	1,00	23495,275	23 495,28	28 194,34	28 194,34	26 784,62	0,00
Nákup nehnuteľností	021 Stavby	ks	1,00	1467,908	1 467,91	1 761,49	1 761,49	1 673,42	0,00
Nákup nehnuteľností	027 Pozemky	ks	1,00	212,941	212,94	255,53	255,53	242,75	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 5					536 931,73	644 318,10	642 725,92	610 589,62	1 592,18
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 651 697,28	3 182 036,77	3 150 054,86	2 992 552,08	31 981,91
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Publicita a iné podporné aktivity	518 Ostatné služby	ks	5,00	300,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 710,00	0,00
Publicita a iné podporné aktivity	518 Ostatné služby	ks	5,00	500,00	2 500,00	3 000,00	1 800,00	1 710,00	1 200,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					4 000,00	4 800,00	3 600,00	3 420,00	1 200,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	31,00	80,00%	1 400,00	489,30	46 854,64	44 511,91	0,00
Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	31,00	30,00%	1 400,00	489,30	17 570,49	16 691,97	0,00
Manažér / expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	3,00	70,00%	1 400,00	489,30	3 967,53	3 769,15	0,00
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	31,00	20,00%	1 400,00	489,30	11 713,66	11 127,98	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							80 106,32	76 101,01	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					84 106,32	84 906,32	83 706,32	79 521,01	1 200,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 735 803,60	3 266 943,09	3 233 761,18	3 072 073,09	33 181,91

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 090NovyNNN

Stavba: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

JKSO:
Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

KS:
Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s.

IČO: 52286843
IČ DPH: 2120967970

Projektant:
AD ATELIER

IČO: 30730783
IČ DPH:

Spracovateľ:
Viera Masnicová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				499 391,25
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	499 391,30	99 878,26

Cena s DPH	v	EUR	599 269,51
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 090NovyNNN

Stavba: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum:

03.08.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		499 391,25	599 269,51
SO 01	SO 01 Rodinný dom	187 118,93	224 542,72
SO 01P	SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok	44 069,86	52 883,83
SO 02	SO 02 Rodinný dom	158 578,61	190 294,33
SO 02P	SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok	43 034,73	51 641,69
SO 03	SO 03 Prípojka vody	3 933,90	4 720,68
SO 04	SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa	22 489,85	26 987,82
SO 05	SO 05 NN prípojka	1 482,43	1 778,92
SO 06	SO 06 Spevnené plochy	19 527,89	23 433,47
SO 07	SO 07 Oplotenie	19 155,05	22 986,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

JKSO:

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

187 118,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	187 118,97	0,20	37 423,79

Cena s DPH

v EUR

224 542,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

Miesto:

Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

187 118,93

HSV - Práce a dodávky HSV

49 584,84

1 - Zemné práce	2 796,37
2 - Zakladanie	8 244,70
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 648,59
4 - Vodorovné konštrukcie	12 146,52
5 - Komunikácie	129,56
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 828,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 317,33
99 - Presun hmôt HSV	2 473,69

PSV - Práce a dodávky PSV

123 514,31

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 534,13
712 - Izolácie striech	7 508,35
713 - Izolácie tepelné	7 955,05
720 - Zdravotechnika	14 648,07
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	1 072,72
730 - Ústredné vykurovanie	34 258,31
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 900,75
764 - Konštrukcie klampiarske	2 899,06
766 - Konštrukcie stolárske	1 478,59
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	25 796,25
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	6 664,80
771 - Podlahy z dlaždíc	572,46
776 - Podlahy povlakové	7 381,79
784 - Dokončovacie práce - maľby	2 843,99

M - M

14 019,79

21-M - Elektromontáže	13 925,80
21.1 - Montáž silnoprúd	1 956,69
21.2 - Nosný materiál silnoprúd	3 188,25
21.3 - Montáž svietidla	732,19
21.4 - Nosný materiál svietidla	6 897,27
21.5 - Montáž bleskozvod	453,03
21.6 - Bleskozvod nosný materiál	340,32
21.7 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia	134,25
21.8 - Hodinové zúčtovacie stavby	223,80
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	93,99

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

187 118,93

D HSV Práce a dodávky HSV 49 584,84

D 1 Zemné práce 2 796,37

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	80,838	0,79	63,86
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	32,400	4,77	154,55
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	32,400	0,73	23,65
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,336	13,66	523,67
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,336	5,56	213,15
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	80,838	1,21	97,81
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	129,210	3,00	387,63
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 146,330	0,30	343,90
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	80,838	6,00	485,03
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,838	0,55	44,46
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	72,558	4,48	325,06
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,364	2,82	63,07
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	213,725	0,33	70,53

D 2 Zakladanie 8 244,70

14	K	271533001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 0 až 32 mm	m3	49,481	32,91	1 628,42
15	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25-XC2	m3	32,992	73,26	2 416,99
16	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,885	15,43	152,53
17	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,885	3,85	38,06
18	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	1,333	850,25	1 133,38
19	K	274271303.1	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	m3	11,010	116,59	1 283,66
20	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	18,326	74,22	1 360,16
21	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,233	850,25	198,11
22	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m /okap.chodník/	m2	28,440	0,45	12,80
23	M	6936651300	Separčná mikroventilačná vrstva 300g/m2	m2	32,706	0,63	20,60

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 5 648,59

24	K	311231516R	Murivo akustické (m3) z tehál pálených hr. 300mm AKU Z P 20, na maltu (300x250x238)	m3	0,520	174,89	90,94
25	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.300 mm P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	2,393	96,45	230,80
26	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.300mm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	44,299	80,00	3 543,92
27	K	311271300.1	Murivo nosné z debniacich tvárnic DT15 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	m3	6,248	131,48	821,49
28	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	10,24	81,92
29	K	317161254	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	12,60	50,40
30	K	317161257	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	10,000	18,31	183,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	317161259	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	22,46	44,92
32	K	317321315	Betón prekrádov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC2	m3	0,447	83,19	37,19
33	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,050	13,89	56,25
34	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,050	4,41	17,86
35	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	5,850	4,48	26,21
36	K	342243185	Priečky z tehál pálených hr. 17,5 cm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (175x497x249)	m2	19,744	23,48	463,59

D 4 Vodorovné konštrukcie 12 146,52

37	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t	ks	3,000	25,61	76,83
38	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 7 t	ks	17,000	40,61	690,37
39	M	5934330100.1	Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm	m2	206,658	42,31	8 743,70
40	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 /zálievka špár stropných panelov betónom/	m3	1,608	85,37	137,27
41	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,151	850,25	128,39
42	K	413321315	Betón nosníkov a prievlakov železový tr.C 20/25-XC2	m3	0,980	80,17	78,57
43	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	8,885	12,29	109,20
44	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	8,885	2,92	25,94
45	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	2,303	8,46	19,48
46	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	2,303	2,40	5,53
47	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC2	m3	8,753	83,97	734,99
48	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,326	5,54	317,59
49	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,326	2,14	122,68
50	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,115	850,25	948,03
51	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,876	1,94	1,70
52	M	2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	0,920	6,80	6,26

D 5 Komunikácie 129,56

53	K	564651111.1	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm	m2	15,800	4,46	70,47
54	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	15,800	3,74	59,09

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14 828,08

55	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,113	0,95	59,01
56	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter BetonPrimer	m2	175,310	0,98	171,80
57	K	611461121	Vnútorná omietka stropov, sadrová, strojné nanášanie	m2	157,240	8,81	1 385,28
58	K	611461131	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie	m2	18,070	8,59	155,22
59	K	612465121.1	Vnútorná omietka stien, sadrová, strojné nanášaním vrátane omietkových líšt a sietkovania	m2	214,295	10,53	2 256,53
60	K	612465131.1	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a sietkovania	m2	56,135	11,00	617,49
61	K	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	62,113	0,95	59,01
62	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Silikónová omietka škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	232,263	9,16	2 127,53
63	K	625251407R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	17,990	25,08	451,19
64	K	625251423R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,056	15,34	16,20
65	K	625251549R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	203,230	22,31	4 534,06
66	K	625251564R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	9,987	18,68	186,56
67	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	10,717	87,15	933,99
68	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,605	87,15	139,88
69	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,715	850,25	607,93
70	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého 16-32 na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačeníím urovnaním povrchu	m3	10,035	42,83	429,80
71	K	632477431	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	178,620	3,90	696,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 317,33
72	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	32,150	6,71	215,73
73	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	32,472	1,14	37,02
74	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	267,873	2,80	750,04
75	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	267,873	1,24	332,16
76	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	267,873	0,82	219,66
77	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,380	2,84	60,72
78	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	47,310	4,53	214,31
79	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	196,690	2,98	586,14
80	K	953945111	Lišta rohová ku KZS	m	79,500	0,92	73,14
81	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	30,625	1,41	43,18
82	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	92,025	1,34	123,31
83	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	92,025	2,33	214,42
84	K	971042241R	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prieryzy v zákł. pásach, stenách a stropoch	kpl	1,000	447,50	447,50
D 99 Presun hmôt HSV							2 473,69
85	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc.z kovu výšky do 6 m	t	487,907	5,07	2 473,69
D PSV Práce a dodávky PSV							123 514,31
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							4 534,13
86	K	711111211R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr. COMBIFLEX-EL, betón. podklad, vodorovná (roh a kútv vystužené páskami)	m2	219,945	18,35	4 035,99
87	K	711111221R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr.COMBIFLEX-EL, betón. podklad, zvislá (roh a kútv vystužené páskami)	m2	18,566	18,35	340,69
88	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	11,020	8,73	96,20
89	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	1,874	8,73	16,36
90	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	44,892	1,00	44,89
D 712 Izolácie striech							7 508,35
91	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	478,060	0,45	215,13
92	M	6936651300	Separčná mikroventilačná vrstva 300g/m2	m2	549,769	0,63	346,35
93	K	712341759.1	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	217,460	3,58	778,51
94	M	6283310000	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana	m2	250,079	3,49	872,78
95	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	262,590	4,48	1 176,40
96	M	2833000150	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá	m2	302,979	7,70	2 332,94
97	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	6,000	13,43	80,58
98	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	3,13	37,56
99	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	86,300	8,95	772,39
100	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	690,400	0,18	124,27
101	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	35,383	10,74	380,01
102	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	71,169	5,50	391,43
D 713 Izolácie tepelné							7 955,05
103	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	196,690	0,45	88,51
104	M	2830010400	Separčná - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	226,194	0,45	101,79
105	K	713122111	Montaz tepelnej izolacie doskami podlah, jednovrstvová	m2	393,380	0,90	354,04
106	M	2837653605	EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	200,624	1,69	339,05
107	M	2837653603	EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	200,624	1,27	254,79
108	K	713132211R	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bituménovou vodoizolačnou hmotou napr. COMBIFLEX-EL	m2	54,863	14,47	793,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	M	28376591701	Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hrúbky 150 mm tepelná izolácia	m2	55,960	10,20	570,79
110	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	401,390	1,34	537,86
111	M	2837653424	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm	m2	409,418	6,27	2 567,05
112	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	207,450	1,79	371,34
113	M	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S	m3	10,580	58,18	615,54
114	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	60,630	4,48	271,62
115	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	61,843	4,48	277,06
116	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	196,690	1,79	352,08
117	M	2837620200	Polystyrén ľahčená doska 1000x500x 20mm 17,5 kg/m3	m2	20,062	2,24	44,94
118	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	75,403	5,50	414,72
D 720			Zdravotechnika				14 648,07
119	K	720-001	D+M zdravotníka - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	14 648,07	14 648,07
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				1 072,72
120	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	10,000	4,48	44,80
121	M	5514677180.20	Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	ks	4,000	85,03	340,12
122	M	5514677180.21	Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	ks	4,000	57,28	229,12
123	M	5514677180.22	Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez	ks	2,000	90,40	180,80
124	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	2,000	8,95	17,90
125	M	5514708000.23	Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast,konštrukcia nerez	ks	2,000	108,47	216,94
126	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,297	4,18	43,04
D 730			Ústredné vykurovanie				34 258,31
127	K	730-001	D+M ústredné vykurovanie - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	34 258,31	34 258,31
D 763			Konštrukcie - drevostavby				5 900,75
128	K	763115112	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom, vrátane akrylovania spojov	m2	109,580	23,88	2 616,77
129	K	763115312	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane akrylovania spojov	m2	40,324	25,55	1 030,28
130	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úholníkom AI 25x25 mm	m	27,600	6,82	188,23
131	K	763126652R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm bez tep. izolácie, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100	m2	3,300	19,82	65,41
132	K	763138313.1	Podhlád RB 1x12, 5 strop železobetónový, upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	m2	21,380	18,31	391,47
133	K	763181291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky jednokrídlových	ks	9,000	17,90	161,10
134	M	5533126000.10	Pol.12i Zárubň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS.S7005-R50B	ks	3,000	142,31	426,93
135	M	5533126000.11	Pol.12i Zárubň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS.S7005-R50B	ks	1,000	142,31	142,31
136	M	5533126000.12	Pol.13i Zárubň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvne dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS.S7005-R50B	ks	2,000	159,31	318,62
137	M	5533126000.13	Pol.13i Zárubň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvne dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS.S7005-R50B	ks	1,000	159,31	159,31
138	M	5533126000.14	Pol.14 Zárubň 800/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS.S7005-R50B	ks	1,000	142,31	142,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	M	5533126000.15	Pol.15 Záruben 700/1970 /npr. HSE/ celova hranata pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS.S7005-R50B	ks	1,000	142,31	142,31
140	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	57,851	2,00	115,70

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 899,06

141	K	764731113.1	Pol.25 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechv	m	86,300	11,64	1 004,53
142	K	764731113.2	Pol.26 Uchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechv	m	17,800	4,48	79,74
143	K	764541310.1	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	3,000	111,88	335,64
144	K	764451202	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	7,500	30,43	228,23
145	K	764453962	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm	ks	3,000	30,43	91,29
146	K	764359230	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm	ks	3,000	93,98	281,94
147	K	764351205	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	14,100	33,12	466,99
148	K	764451201	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou stranv 80 mm	m	6,000	28,64	171,84
149	K	764453961	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm	ks	2,000	11,64	23,28
150	K	764459901R	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	3,000	21,48	64,44
151	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšv do 6 m	%	27,479	5,50	151,13

D 766 Konštrukcie stolárske 1 478,59

152	K	766662112.1	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania.madla	ks	6,000	40,28	241,68
153	K	766642115.1	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	3,000	70,71	212,13
154	M	6117103100-12i	Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných K/K.madlo	ks	3,000	68,91	206,73
155	M	6117103100-12i.	Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K,WC sada, madlo	ks	1,000	102,92	102,92
156	M	6117103100-13i	Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných.madlo	ks	2,000	175,42	350,84
157	M	6117103100-13i.	Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada.madlo	ks	1,000	184,37	184,37
158	M	6116020100.14	Pol.14 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 80x197 cm K/K.vložka	ks	1,000	68,91	68,91
159	M	6116020100.15	Pol.15 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K.WC sada	ks	1,000	102,92	102,92
160	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšv do 6 m	%	14,705	0,55	8,09

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 25 796,25

161	K	76701i	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB,madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 577,53	1 577,53
162	K	76702	Pol.02 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva. bezpečn.vložka FAB	ks	2,000	1 340,62	2 681,24
163	K	76702.	Pol.02* D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1175/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva. bezpečn.vložka FAB	ks	1,000	1 566,25	1 566,25
164	K	76703i	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová vyplň zložená z 1KR otv. dverí, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 781,86	1 781,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
165	K	76704	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.strany imitácia dreva ,vnútorné žalúzie	ks	3,000	1 001,51	3 004,53
166	K	76705	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	1,000	1 210,22	1 210,22
167	K	76706	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	1,000	1 210,22	1 210,22
168	K	76707	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	1,000	656,08	656,08
169	K	76708	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno 2KR S,pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet ,vnútorné žalúzie	ks	1,000	378,23	378,23
170	K	76709	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet vnútorné žalúzie	ks	2,000	338,76	677,52
171	K	76710	Pol.10 D+M vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, vonk. parapet,vnútorné žalúzie	ks	1,000	272,98	272,98
172	K	76711i	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň imitácia dreva 1KR dvere rozm.1150/2500 mm, bezpečnostné jednosklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB, výrazná páska š.50 mm samozatvárač	ks	1,000	1 343,04	1 343,04
173	K	767019901ČR	Pol.29 D+M interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1700x27 mm zapustená do podlahy, striedavo gumová palička a textilný pásik	ks	1,000	514,20	514,20
174	K	76701zd	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/□	ks	1,000	2 667,10	2 667,10
175	K	76702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	2 295,68	2 295,68
176	K	76703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 782,84	1 782,84
177	K	76704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 946,63	1 946,63
178	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	255,662	0,90	230,10
D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení			6 664,80	
179	K	769051099.1	Montaz vetracej jednotky s fekuperaciou tepla pod strop	ks	7,000	44,01	308,07
180	M	831Fo6073	Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q	ks	7,000	905,73	6 340,11
181	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	66,482	0,25	16,62
D 771			Podlahy z dlaždíc			572,46	
182	K	771411003R	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 50 mm	m	22,940	4,55	104,38
183	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	18,070	16,32	294,90
184	M	59786514601	Dlaždice keramické gress s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300 mm	m2	20,178	7,61	153,55
185	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	5,528	3,55	19,62
D 776			Podlahy povlakové			7 381,79	
186	K	776190000	Montáž vysoko odolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 100 mm /PVC 1/	M2	87,110	4,92	428,58
187	M	2841291550.1	Dodávka vysoko odolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/	m2	100,177	13,38	1 340,37
188	K	776190000.1	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	81,065	2,60	210,77
189	K	776190000.3	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	52,921	2,60	137,59
190	K	776190001	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vytiahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	19,570	5,37	105,09
191	M	2841291560	Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2.4mm /PVC 2/	m2	22,506	15,66	352,44
192	K	776190003	Montáž vysoko odolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	91,184	9,76	889,96
193	M	2841291550,1	Dodávka vysoko odolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/	m2	104,862	17,86	1 872,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
194	K	776200008	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	82,355	20,54	1 691,57
195	K	776200008.1	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	32,175	2,60	83,66
196	K	776200009	D+M vinylový obklad stien hr.0,92mm od výšky 670mm do výšky 1000mm od podlahy na sadrokartónové steny a sádrokartónové omietky vrátane penetrácie /PVC 5/	m2	11,839	20,54	243,17
197	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	73,560	0,35	25,75

D 784 Dokončovacie práce - maľby 2 843,99

198	K	784101110.1	Umývateľné maľby stien vrátane penetrácie	m2	382,564	4,58	1 752,14
199	K	784152281	Maľby stien a stropov z maliarskych zmesí vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m	m2	249,303	3,78	942,37
200	K	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	196,690	0,76	149,48

D M M 14 019,79

D 21-M Elektromontáže 13 925,80

D 21.1 Montáž silnoprúd 1 956,69

201	K	213290150	Inštal. krab. KR 68	ks	70,000	1,61	112,70
202	K	213290150.1	Inštal. krab. KP 68	ks	70,000	1,61	112,70
203	K	213290150.2	Inštal. krab. KR 97	ks	30,000	2,06	61,80
204	K	213290150.3	Trubka LUR d=40mm	m	50,000	0,72	36,00
205	K	213290150.4	Lustr. svorka 3x4	ks	20,000	0,45	9,00
206	K	213290150.5	Ukonč. vod. v rozv.	ks	15,000	1,07	16,05
207	K	213290150.6	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	480,000	0,81	388,80
208	K	213290150.7	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	150,000	0,81	121,50
209	K	213290150.8	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	100,000	0,81	81,00
210	K	213290150.9	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	600,000	0,81	486,00
211	K	213290150.10	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	50,000	0,81	40,50
212	K	213290150.11	Inšt. krab.ACIDUR	ks	16,000	3,58	57,28
213	K	213290150.12	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	45,000	0,72	32,40
214	K	213290150.13	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	5,000	3,58	17,90
215	K	213290150.14	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	3,58	39,38
216	K	213290150.15	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	10,000	3,58	35,80
217	K	213290150.16	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	2,000	3,58	7,16
218	K	213290150.17	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	37,000	3,58	132,46
219	K	213290150.18	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	5,37	5,37
220	K	213290150.19	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	5,37	5,37
221	K	213290150.20	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	5,37	5,37
222	K	213290150.21	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5	ks	1,000	107,40	107,40
223	K	213290150.22	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,75

D 21.2 Nosný materiál silnoprúd 3 188,25

224	M	M001	Inštal. krab. KR 68	ks	70,000	0,12	8,40
225	M	M002	Inštal. krab. KP 68	ks	70,000	0,12	8,40
226	M	M003	Inštal. krab. KR 97	ks	30,000	0,65	19,50
227	M	M004	Trubka LUR d=40mm	m	50,000	0,45	22,50
228	M	M005	Lustr. svorka 3x4	ks	20,000	0,33	6,60
229	M	M007	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	480,000	0,36	172,80
230	M	M008	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	150,000	0,36	54,00
231	M	M009	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	100,000	0,59	59,00
232	M	M010	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	600,000	0,53	318,00
233	M	M011	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	50,000	0,90	45,00
234	M	M012	Inšt. krab.ACIDUR	ks	16,000	1,88	30,08
235	M	M013	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	45,000	0,44	19,80
236	M	M014	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	5,000	1,73	8,65
237	M	M015	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	2,51	27,61
238	M	M016	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	10,000	2,07	20,70
239	M	M017	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	2,000	2,77	5,54
240	M	M018	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	37,000	2,46	91,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	M	M019	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	3,75	3,75
242	M	M020	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	13,17	13,17
243	M	M021	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	7,28	7,28
244	M	M022	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5, D1.5-6	ks	1,000	2 201,70	2 201,70
245	M	M023	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75

D 21.3 Montáž svietidla 732,19

246	K	213290150.23	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	10,74	32,22
247	K	213290150.24	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	4,000	10,74	42,96
248	K	213290150.25	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	8,000	10,74	85,92
249	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	10,74	10,74
250	K	213290150.26.	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40.	ks	4,000	10,74	42,96
251	K	213290150.27	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	2,000	10,74	21,48
252	K	213290150.28	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	10,74	32,22
253	K	213290150.29	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	7,000	4,48	31,36
254	K	213290150.30	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	25,000	10,74	268,50
255	K	213290150.31	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	10,74	21,48
256	K	213290150.32	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350	ks	2,000	10,74	21,48
257	K	213290150.33	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	5,000	13,43	67,15
258	K	213290150.34	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	13,43	13,43
259	K	213290150.35	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	3,000	13,43	40,29

D 21.4 Nosný materiál svietidla 6 897,27

260	M	M024	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	78,72	236,16
261	M	M025	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	4,000	158,33	633,32
262	M	M026	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	8,000	194,93	1 559,44
263	M	M027	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	246,63	246,63
264	M	M027.	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40.	ks	4,000	293,56	1 174,24
265	M	M028	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	2,000	27,84	55,68
266	M	M029	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	62,05	186,15
267	M	M030	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	7,000	8,95	62,65
268	M	M031	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	25,000	91,49	2 287,25
269	M	M032	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	51,71	103,42
270	M	M033	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350	ks	2,000	45,74	91,48
271	M	M034	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	5,000	38,45	192,25
272	M	M035	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	11,93	11,93
273	M	M036	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	3,000	18,89	56,67

D 21.5 Montáž bleskozvod 453,03

274	K	213290150.36	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	13,000	1,97	25,61
275	K	213290150.37	Vodič FeZn d=10mm	kg	12,000	1,97	23,64
276	K	213290150.38	Vodič FeZn30/4mm	kg	80,000	1,97	157,60
277	K	213290150.39	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	1,70	6,80
278	K	213290150.40	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,72	28,80
279	K	213290150.41	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	1,000	2,69	2,69
280	K	213290150.42	Ochranná strieška OS01	ks	1,000	2,69	2,69
281	K	213290150.43	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	1,000	13,43	13,43
282	K	213290150.44	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	1,000	4,48	4,48
283	K	213290150.45	Inštaláčna krabica KO125mm	ks	4,000	1,61	6,44
284	K	213290150.46	Svorka okapových žľabov SO	ks	4,000	0,90	3,60
285	K	213290150.47	Spojovacia svorka SS	ks	15,000	1,70	25,50
286	K	213290150.48	Podpera PV 21	ks	100,000	1,07	107,00
287	K	213290150.49	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75

D 21.6 Bleskozvod nosný materiál 340,32

288	M	M037	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	13,000	3,76	48,88
289	M	M038	Vodič FeZn d=10mm	kg	12,000	1,32	15,84
290	M	M039	Vodič FeZn30/4mm	kg	80,000	1,32	105,60
291	M	M040	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	1,16	4,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
292	M	M041	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,30	12,00
293	M	M042	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	1,000	0,86	0,86
294	M	M043	Ochranná strieška OS01	ks	1,000	1,64	1,64
295	M	M044	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	1,000	10,07	10,07
296	M	M045	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	1,000	6,71	6,71
297	M	M046	Inštalčná krabica KO125mm	ks	4,000	2,51	10,04
298	M	M047	Svorka okapových žľabov SO	ks	4,000	0,81	3,24
299	M	M048	Spojovacia svorka SS	ks	15,000	0,27	4,05
300	M	M049	Podpera PV 21	ks	100,000	0,72	72,00
301	M	M050	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75
D 21.7			Dokumentácia skutočného vyhotovenia				134,25
302	K	213290155	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,25
D 21.8			Hodinové zúčtovacie stavby				223,80
303	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	22,38	223,80
D 24-M			Montáže vzduchotechnických zariad.				93,99
304	K	24001	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm. potrubie vyvedené nad strechu		3,000	31,33	93,99

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.08.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
Objekt : Okoč1 SO 01 - zdravotníka

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,060	km	1 342,50			80,55			
2	MAT	286 1A0101	Predizolované potrubie Austroflex D25	30,000	m	35,80			1 074,00			
3	MAT	286 1A0102	Predizolované potrubie Austroflex D40	30,000	m	40,28			1 208,40			
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	76,000	m3	15,86			1 205,36			
5	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	76,000	m3	0,90			68,40			
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	76,000	m3	22,57			1 715,32			
7	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	55,000	m3	1,23			67,65			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									5 419,68			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
8	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	21,000	m3	24,94			523,74			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									523,74			
8 - RÚROVÉ VEDENIA												
9	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	30,000	m	0,75			22,50			
10	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	50,000	m	0,45			22,50			
11	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	50,000	m	16,11			805,50			
12	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	4,000	kus	11,28			45,12			
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	4,000	kus	18,17			72,68			
14	MAT	286 138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	5,000	kus	13,87			69,35			
15	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	30,000	m	1,73			51,90			
16	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	30,000	m	1,13			33,90			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:									1 123,45			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,0x5000	2,000	kus	22,38			44,76			
24	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	28,650	t	11,91			341,22			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:									385,98			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:									7 452,85			
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
721 - Vnútoraná kanalizácia									0,00			
25	721	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	5,000	m	5,70			28,50			
26	721	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	22,000	m	12,60			277,20			
27	721	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	10,000	m	7,33			73,30			
28	721	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	5,000	m	7,51			37,55			
29	721	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	13,000	m	8,53			110,89			
30	721	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	3,000	kus	1,25			3,75			
31	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	3,000	kus	1,33			3,99			
32	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	5,000	kus	1,48			7,40			
33	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	0,000	kus	1,78			0,00			
34	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus	2,18			6,54			
35	721	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	1,000	kus	123,00			123,00			
36	721	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	1,000	kus	3,80			3,80			
37	721	72121-2114	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	3,000	kus	20,30			60,90			
38	MAT	642 1H9203	Sifón umývadlový, chróm	3,000	kus	17,90			53,70			
39	MAT	642 1H9204	HL21	2,000	kus	12,57			25,14			
40	MAT	642 1H9205	HL400	2,000	kus	21,48			42,96			
41	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	3,000	kus	28,95			86,85			
42	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	55,000	m	0,91			50,05			
43	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	20,000	m	2,24			44,80			
44	721	72199-9904	Vnútoraná kanalizácia HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80			
45	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,450	t	5,65			2,54			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:									1 257,66			
722 - Vnútorný vodovod												
46	721	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	96,000	m	6,32			606,72			
47	721	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	40,000	m	10,52			420,80			
48	721	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	10,000	m	13,08			130,80			
49	721	72217-3205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	15,000	m	18,00			270,00			
50	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	96,000	m	3,23			310,08			
51	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	40,000	m	3,36			134,40			
52	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	10,000	m	4,01			40,10			
53	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	15,000	m	5,37			80,55			
54	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	15,000	kus	3,42			51,30			
55	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	3,000	pár	6,83			20,49			
56	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	6,000	kus	5,19			31,14			
57	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	6,000	kus	1,82			10,92			
58	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	1,000	kus	3,76			3,76			
59	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	2,000	kus	5,09			10,18			
60	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000	kus	8,01			16,02			
61	721	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	3,000	kus	11,91			35,73			
62	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	1,000	kus	5,91			5,91			
63	721	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	1,000	kus	6,98			6,98			
64	721	72223-1194	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 5/4	1,000	kus	35,71			35,71			
65	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	1,000	kus	1,23			1,23			
66	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	3,000	kus	2,06			6,18			
67	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	2,27			4,54			
68	721	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	5,000	kus	2,68			13,40			
69	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	161,000	m	1,75			281,75			
70	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	161,000	m	1,13			181,93			
71	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
72	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,365	t	249,17			90,95			
										722 - Vnútorný vodovod spolu:		3 016,37
725 - Zariadenie predmety												
73	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	3,000	kus	9,42			28,26			
74	721	72511-9305	Montáž predstenových inštaláčnych prvkov	3,000	súbor	9,07			27,21			
75	MAT	642 3E0351	Klozet závesný imobil, biely	3,000	kus	109,61			328,83			
76	721	72511-9309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	2,86			8,58			
77	MAT	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	3,000	kus	12,89			38,67			
78	MAT	551 908210	GEBERIT Duofix pre WC, imobil, ovl spredu	3,000	kus	165,58			496,74			
79	MAT	551 908220	Tlačidlo GEBERIT	3,000	kus	31,33			93,99			
80	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	3,000	súbor	17,95			53,85			
81	MAT	642 1N0307	Umývadlo keramické, imobil	3,000	kus	42,18			126,54			
82	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	3,000	súbor	98,75			296,25			
83	721	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	2,000	súbor	17,90			35,80			
84	721	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	2,000	súbor	223,75			447,50			
85	721	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	2,000	súbor	13,43			26,86			
86	721	72531-9202	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	2,000	kus	1,79			3,58			
87	MAT	552 3B9108	Sifón drezový 5-148-100	2,000	kus	14,32			28,64			
88	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	0,000	súbor	12,78			0,00			
89	MAT	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	0,000	kus	107,40			0,00			
90	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	0,000	kus	5,88			0,00			
91	MAT	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	0,000	kus	8,95			0,00			
92	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	15,000	súbor	5,03			75,45			
93	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	15,000	kus	4,03			60,45			
94	721	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	0,000	súbor	22,38			0,00			
95	721	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	2,000	kus	17,63			35,26			
96	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	13,14			39,42			
97	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	0,000	kus	4,54			0,00			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
98	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	5,000	kus	6,77			33,85			
99	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	3,000	súbor	21,04			63,12			
100	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	3,000	kus	6,77			20,31			
101	MAT	551 925550	Sprcha ručná	3,000	kus	13,43			40,29			
102	MAT	551 C07204	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.150 cm, velúr chr.- A 2400 AD	3,000	kus	8,95			26,85			
103	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	3,000	kus	2,42			7,26			
104	721	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	2,000	kus	3,03			6,06			
105	721	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	3,000	kus	3,36			10,08			
106	721	72586-9211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	1,000	kus	3,36			3,36			
107	721	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	4,000	kus	3,36			13,44			
108	721	72599-9904	Zariadenie predmety HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80			
109	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,185	t	5,65			1,05			
										725 - Zariadenie predmety spolu:		2 692,35
732 - Strojovne												
110	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	1,000	súbor	23,44			23,44			
111	MAT	426 1A1913	Čerpadlo UP15-14N	1,000	kus	179,90			179,90			
										732 - Strojovne spolu:		
										PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:		203,34
												7 169,71
PRÁCE A DODÁVKY M												
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody												
112	272	80322-1010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	30,000	m	0,85			25,50			
										272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:		25,50
										PRÁCE A DODÁVKY M spolu:		25,50
										Za rozpočet celkom		14 648,07

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.08.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,

Objekt : Okoc - SO 01

Časť : časť Vykurovanie

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť Jednotková
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------	------------------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	13,500	m3	15,86			214,11	
2	001	13220-1401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3	13,500	m3	15,86			214,11	
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	13,500	m3	22,57			304,70	
4	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	13,500	m3	5,21			70,34	
5	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	7,500	m3	1,23			9,23	
6	272	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	6,000	m3	13,43			80,58	
7	MAT	583 373050	Piesok	9,250	t	13,43			124,23	

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

1 017,28

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8	272	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	9,250	t	2,07			19,15	
---	-----	------------	--	-------	---	------	--	--	-------	--

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

19,15

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

1 036,43

PRÁCE A DODÁVKY PSV

722 - Vnútny vodovod

9	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	90,000	m	3,23			290,70	
10	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	20,000	m	3,36			67,20	
11	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	0,000	m	4,01			0,00	
12	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	60,000	m	6,21			372,60	
13	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	10,000	m	6,97			69,70	
14	721	72299-9904	Vnútny vodovod HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40	
15	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,025	t	249,17			6,23	

722 - Vnútny vodovod spolu:

913,83

731 - Kotelne

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť
										Jednotková
16	731	73110-0802	Montáž TC	1,000	kpl	492,25			492,25	
17	MAT	541 3B9019	Tepelné čerpadlo WAMAK AWK EVI30 - komplet, (vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)	1,000	kpl	13 130,46			13 130,46	
18	731	73199-9904	Kotolne, HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80	
731 - Kotolne spolu:									13 837,51	
732 - Strojovne										
19	731	73221-9103	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 300 l	1,000	súbor	30,34			30,34	
20	MAT	484 110501	Expanzná nádoba, 12 litrov - VESY001	1,000	kus	31,50			31,50	
21	MAT	484 110505	Expanzná nádoba, 50 litrov - VESY005	1,000	kus	65,78			65,78	
22	MAT	541 2E1353	Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l	1,000	kus	760,39			760,39	
23	MAT	541 2F0113	Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L	1,000	kus	554,18			554,18	
24	731	73221-9111	Montáž expanzomatov do 50l	3,000	súbor	11,90			35,70	
25	MAT	484 J07824	Vyrovnávač hydraulický - 7148100	1,000	kus	221,51			221,51	
26	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	2,000	súbor	42,87			85,74	
27	MAT	426 1A1016	Čerpadlo ALPHA2 25-60 180	2,000	kus	401,94			803,88	
28	731	73299-9904	Strojovne, HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40	
29	731	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,264	t	114,15			30,14	
732 - Strojovne spolu:									2 726,56	
733 - Rozvod potrubia										
30	731	73332-1105	Potrubie plastové opredizolovane syst. Austroflex AustroPEX	40,000	m	30,34			1 213,60	
31	731	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	90,000	m	9,86			887,40	
32	731	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	20,000	m	17,47			349,40	
33	731	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	0,000	m	23,46			0,00	
34	731	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 50	60,000	m	50,24			3 014,40	
35	731	73332-2201	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 63	10,000	m	73,34			733,40	
36	MAT	286 3K3704	Objímka násuvná 32 - 160004-001	0,000	kus	0,45			0,00	
37	MAT	286 3K3705	Objímka násuvná 50 - 160005-001	6,000	kus	0,63			3,78	
38	MAT	286 3K3711	Objímka násuvná 63 - 160005-001	4,000	kus	0,90			3,60	
39	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	110,000	m	0,41			45,10	
40	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	60,000	m	0,50			30,00	
41	731	73339-1103	Tlaková skúška potrubia plastového do d 75	10,000	m	0,71			7,10	
42	731	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80	
43	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,210	t	432,58			90,84	
44	MAT	286 3K2101	Kohút guľový 1"- 269262-001	2,000	2 ks	12,52			25,04	
733 - Rozvod potrubia spolu:									6 618,46	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť
										Jednotková
734 - Armatúry										
45	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	23,000	kus	0,89			20,47	
46	MAT	422 606001	Odvzdušňovač MTR DN10	10,000	kus	3,52			35,20	
47	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	10,000	kus	2,57			25,70	
48	MAT	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	3,000	kus	10,00			30,00	
49	MAT	551 2D1612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	3,000	kus	9,93			29,79	
50	MAT	551 2D2112	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	3,000	kus	7,47			22,41	
51	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	13,000	kus	3,47			45,11	
52	MAT	484 110502	Expanzná nádoba, 18 litrov - VESY002	1,000	kus	51,02			51,02	
53	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	12,000	kus	4,14			49,68	
54	731	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	8,000	kus	10,33			82,64	
55	731	73423-1216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	10,000	kus	17,35			173,50	
56	MAT	246 380120	Tmel pružný	10,000	kg	14,09			140,90	
57	MAT	597 326040	Prechod základovým pásom	4,000	kus	35,71			142,84	
58	731	73424-1216	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	2,000	kus	19,24			38,48	
59	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	10,000	kus	6,08			60,80	
60	731	73429-1244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	1,000	kus	13,42			13,42	
61	MAT	484 J07822	Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860	1,000	kus	362,48			362,48	
62	MAT	484 J07826	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač Modular-Divicon - 7147886	2,000	kus	30,61			61,22	
63	MAT	484 J07827	Upevnenie na stenu pre hranolový rozdeľovač - 7147887	1,000	kus	29,00			29,00	
64	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40	
65	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,121	t	31,43			3,80	
									734 - Armatúry spolu:	1 525,86
735 - Vykurovacie telesá										
66	731	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	3,000	kus	2,00			6,00	
67	731	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	3,000	kus	0,27			0,81	
68	MAT	422 123060	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	3,000	kus	1,68			5,04	
69	MAT	553 468530	Držiak KORAD	6,000	kus	3,25			19,50	
70	731	73541-9310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	3,000	súbor	32,85			98,55	
71	MAT	484 582840	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	3,000	kus	52,95			158,85	
72	731	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod....!	190,000	m2	7,16			1 360,40	
73	MAT	831 A00102	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	1 600,000	m	1,49			2 384,00	
74	MAT	831 A00202	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	85,000	m	0,78			66,30	
75	MAT	831 A00402	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	190,000	m2	10,19			1 936,10	
76	MAT	831 A01001	Objímka násuvná 17 - 250297-002	36,000	kus	0,65			23,40	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť
										Jednotková
77	MAT	831 A01301	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	220,000	m	0,84			184,80	
78	MAT	831 A01302	Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001	25,000	m	6,72			168,00	
79	MAT	831 A01303	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	40,000	kg	3,20			128,00	
80	MAT	831 A01309	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	36,000	kus	0,76			27,36	
81	MAT	831 A01652	Rozdeľovač HKV-D 3	0,000	kus	121,65			0,00	
82	MAT	831 A01653	Rozdeľovač HKV-D 4	1,000	kus	147,43			147,43	
83	MAT	831 A01660	Rozdeľovač HKV-D 13	0,000	kus	331,38			0,00	
84	MAT	831 A01661	Rozdeľovač HKV-D 14	1,000	kus	349,42			349,42	
85	MAT	831 A01803	Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov	1,000	kus	80,87			80,87	
86	MAT	831 A01805	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov	1,000	kus	120,34			120,34	
87	731	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80	
88	731	99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,181	t	101,35			119,69	
735 - Vykurovacie telesá spolu:									7 599,66	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									33 221,88	
Za rozpočet celkom									34 258,31	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

JKSO:

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 069,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	44 069,85	0,20	8 813,97

Cena s DPH

v EUR

52 883,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:

Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 069,86

HSV - Práce a dodávky HSV

9 632,67

1 - Zemné práce

529,22

2 - Zakladanie

813,77

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 622,01

5 - Komunikácie

348,17

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

632,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

177,84

99 - Presun hmôt HSV

508,82

PSV - Práce a dodávky PSV

22 631,54

762 - Konštrukcie tesárske

3 387,38

766 - Konštrukcie stolárske

8 879,73

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

10 185,38

783 - Dokončovacie práce - nátery

179,05

M - M

11 805,65

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

11 805,65

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 069,86

D HSV Práce a dodávky HSV 9 632,67

D 1 Zemné práce 529,22

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,155	0,79	10,39
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,498	13,66	116,08
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,498	5,56	47,25
4	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,335	26,50	35,38
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,335	4,12	5,50
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	13,155	1,21	15,92
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,988	3,00	68,96
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	210,081	0,30	63,02
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,155	6,00	78,93
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,155	0,55	7,24
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	14,750	4,48	66,08
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	43,850	0,33	14,47

D 2 Zakladanie 813,77

13	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,930	22,00	20,46
14	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	7,725	74,22	573,35
15	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	1,570	74,22	116,53
16	K	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,580	15,43	39,81
17	K	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,580	3,85	9,93
18	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m /altánok/	m2	43,850	0,50	21,93
19	M	6936651300	Separáčna mikroventilačná vrstva 300g/m2	m2	50,428	0,63	31,77

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 6 622,01

20	K	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	115,370	13,43	1 549,42
21	K	341321610	Vibrováný betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 30/37 - XC4, XF3	m3	11,425	85,54	977,29
22	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	115,370	25,13	2 899,25
23	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	115,370	3,41	393,41
24	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,452	850,25	384,31
25	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,492	850,25	418,32

D 5 Komunikácie 348,17

26	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	43,850	3,74	164,00
27	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	43,850	4,20	184,17

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 632,84

28	K	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr 60mm /P3/	m2	31,500	20,09	632,84
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 177,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	152,000	1,17	177,84
D 99			Presun hmôt HSV				508,82
30	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál.tvárníc.z kovu výšky do 6 m	t	100,359	5,07	508,82
D PSV			Práce a dodávky PSV				22 631,54
D 762			Konštrukcie tesárske				3 387,38
31	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy do 120 cm2	m	101,600	3,13	318,01
32	M	6051010200.1	Ozn. DT1,DT2 Smrekové hranoly tr. C24 /KVH/	m3	1,017	478,45	486,58
33	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorkv. dosky, klince, pásová oceľ, vrutvy	m3	0,698	24,75	17,28
34	K	762524520	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickkej dreveniny s dlhou trvanlivosťou	m2	43,850	51,85	2 273,62
35	K	762524550	Olejovanie exotickkej dreveniny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	43,850	3,33	146,02
36	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	32,415	4,50	145,87
D 766			Konštrukcie stolárske				8 879,73
37	K	766359901	D+M drevených sínolamov podhládov z hobľov. latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu vrátane prípevňov materiálu	m2	141,560	52,81	7 475,78
38	K	766359902	D+M drevených sínolamov stien z hobľov.latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu vrátane prípevňov materiálu	m2	25,665	52,81	1 355,37
39	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	88,312	0,55	48,57
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				10 185,38
40	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane lišt spojov.materiálu a oplechovania	m2	149,993	67,30	10 094,53
41	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,945	0,90	90,85
D 783			Dokončovacie práce - nátery				179,05
42	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	35,456	5,05	179,05
D M			M				11 805,65
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				11 805,65
43	K	430011111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava žiarové zinkovanie + PU náter šedý NCS S7005-R50B	kg	2 865,450	4,12	11 805,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

JKSO:

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

158 578,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	158 578,61	0,20	31 715,72

Cena s DPH

v EUR

190 294,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

158 578,61

HSV - Práce a dodávky HSV

49 127,47

1 - Zemné práce	2 817,34
2 - Zakladanie	8 253,34
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 247,02
4 - Vodorovné konštrukcie	12 414,34
5 - Komunikácie	172,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 480,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 282,41
99 - Presun hmôt HSV	2 460,19

PSV - Práce a dodávky PSV

95 180,07

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 434,31
712 - Izolácie striech	7 073,41
713 - Izolácie tepelné	7 960,08
720 - Zdravotechnika	9 944,77
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	1 387,91
730 - Ústredné vykurovanie	13 828,01
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 068,63
764 - Konštrukcie klampiarske	2 899,06
766 - Konštrukcie stolárske	1 726,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	23 546,83
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	5 712,66
776 - Podlahy povlakové	8 923,66
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 674,68

M - M

14 271,07

21-M - Elektromontáže	14 177,08
21.1 - Montáž silnoprúd	1 984,66
21.2 - Nosný materiál silnoprúd	3 205,15
21.3 - Montáž svietidiel	709,81
21.4 - Nosný materiál svietidiel	7 117,04
21.5 - Montáž bleskozvod	456,97
21.6 - Bleskozvod nosný materiál	345,40
21.7 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia	134,25
21.8 - Hodinové zúčtovacie stavby	223,80
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	93,99

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

158 578,61

D HSV Práce a dodávky HSV 49 127,47

D 1 Zemné práce 2 817,34

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	80,838	0,79	63,86
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	32,400	4,77	154,55
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	32,400	0,73	23,65
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,336	13,66	523,67
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,336	5,56	213,15
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	80,838	1,21	97,81
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	131,042	3,00	393,13
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 168,314	0,30	350,49
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	80,838	6,00	485,03
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	80,838	0,55	44,46
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	75,306	4,48	337,37
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,532	2,82	57,90
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	218,975	0,33	72,26

D 2 Zakladanie 8 253,34

14	K	271533001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 0 až 32 mm	m3	49,481	32,91	1 628,42
15	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25-XC2	m3	32,992	73,26	2 416,99
16	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,885	15,43	152,53
17	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,885	3,85	38,06
18	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	1,333	850,25	1 133,38
19	K	274271303.1	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	m3	11,010	116,59	1 283,66
20	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	18,326	74,22	1 360,16
21	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,233	850,25	198,11
22	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	35,793	0,45	16,11
23	M	6936651300	Separáčna a miroventilačná vrstva 300g/m2	m2	41,162	0,63	25,93

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 5 247,02

24	K	311231516R	Murivo akustické (m3) z tehál pálených hr. 300 AKU Z P 20, na maltu (300x250x238)	m3	0,520	174,89	90,94
25	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.300 mm P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	2,185	96,45	210,74
26	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	45,249	80,00	3 619,92
27	K	311271300.1	Murivo nosné z debniacich tvárnic DT15 50x15x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 15 cm /strešné atiky/	m3	6,248	131,48	821,49
28	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	10,24	40,96
29	K	317161254	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	12,60	50,40
30	K	317161257	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	14,000	18,31	256,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	317161259	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	22,46	44,92
32	K	317321315	Betón prekrádov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC2	m3	0,447	83,19	37,19
33	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,050	13,89	56,25
34	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,050	4,41	17,86

D 4 Vodorovné konštrukcie 12 414,34

35	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t	ks	3,000	25,61	76,83
36	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 7 t	ks	17,000	56,13	954,21
37	M	5934330100.1	Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm	m2	206,658	42,31	8 743,70
38	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 /zálievka špár stropných panelov betónom/	m3	1,608	85,37	137,27
39	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,151	850,25	128,39
40	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25-XC2	m3	0,990	80,17	79,37
41	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	8,985	12,29	110,43
42	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	8,985	2,92	26,24
43	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	2,325	8,46	19,67
44	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	2,325	3,69	8,58
45	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC2	m3	8,747	83,97	734,49
46	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,290	5,54	317,39
47	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,290	2,14	122,60
48	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,114	850,25	947,18
49	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,882	1,94	1,71
50	M	2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	0,926	6,80	6,30

D 5 Komunikácie 172,61

51	K	564651111.1	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm	m2	21,050	4,46	93,88
52	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	21,050	3,74	78,73

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14 480,23

53	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	56,135	0,95	53,33
54	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonPrimer	m2	175,920	0,98	172,40
55	K	611461121	Vnútorná omietka stropov, sadrová, strojné nanášanie	m2	175,920	8,81	1 549,86
56	K	612465121.1	Vnútorná omietka stien, sadrová, strojné nanášaním vrátane omietkových lišt a sieťkovania	m2	228,569	10,53	2 406,83
57	K	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akvímkoľvek spôsobom	m2	59,638	1,29	76,93
58	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Silikónová omietka škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	234,150	9,16	2 144,81
59	K	625251407R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	18,930	25,08	474,76
60	K	625251423R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,864	15,34	13,25
61	K	625251549R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	204,765	22,31	4 568,31
62	K	625251564R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	9,591	18,68	179,16
63	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	11,838	87,15	1 031,68
64	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,717	850,25	609,63
65	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého 16-32 na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	10,035	42,83	429,80
66	K	632477431	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	197,300	3,90	769,47

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 282,41

67	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	30,220	6,71	202,78
68	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	30,522	1,14	34,80
69	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	267,873	2,80	750,04
70	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	267,873	1,24	332,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	267,873	0,82	219,66
72	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,380	2,84	60,72
73	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	47,310	4,53	214,31
74	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	197,300	2,98	587,95
75	K	953945111	Lišta rohová ku KZS	m	72,700	0,92	66,88
76	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	32,525	1,41	45,86
77	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	87,125	1,34	116,75
78	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	87,125	2,33	203,00
79	K	971042241R	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prierazy v zákł. pásoch, stenách a stropoch	kpl	1,000	447,50	447,50
D 99			Presun hmôt HSV				2 460,19
80	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	485,244	5,07	2 460,19
D PSV			Práce a dodávky PSV				95 180,07
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				4 434,31
81	K	711111211R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr.COMBIFLEX-EL, betón. podklad, vodorovná (roh a kúty vystužené páskami)	m2	219,945	18,35	4 035,99
82	K	711111221R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr.COMBIFLEX-EL, betón. podklad, zvislá (roh a kúty vystužené páskou)	m2	19,314	18,35	354,41
83	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	43,904	1,00	43,90
D 712			Izolácie striech				7 073,41
84	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	478,060	0,45	215,13
85	M	6936651300	Separáčna a miroventilačná vrstva 300g/m2	m2	549,769	0,63	346,35
86	K	712341759.1	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	217,460	3,58	778,51
87	M	6283310000	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy	m2	250,079	3,49	872,78
88	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	262,590	2,91	764,14
89	M	2833000150	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá	m2	302,979	7,70	2 332,94
90	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	6,000	13,43	80,58
91	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	3,13	37,56
92	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	86,300	8,95	772,39
93	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	690,400	0,18	124,27
94	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	35,383	10,74	380,01
95	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	67,047	5,50	368,76
D 713			Izolácie tepelné				7 960,08
96	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	197,300	0,45	88,79
97	M	2830010400	Separáčna - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	226,895	0,45	102,10
98	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podian, jednovrstvová	m2	394,600	0,90	355,14
99	M	2837653605	EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	201,246	1,69	340,11
100	M	2837653603	EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	201,246	1,27	255,58
101	K	713132211R	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bituménovou vodoizolačnou hmotou napr.COMBIFLEX-EL	m2	54,863	14,47	793,87
102	M	28376591701	Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hrúbky 150 mm tepelná izolácia	m2	55,960	10,20	570,79
103	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	401,390	1,34	537,86
104	M	2837653424	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm	m2	409,418	6,27	2 567,05
105	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	207,450	1,79	371,34
106	M	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S	m3	10,580	58,18	615,54
107	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	60,630	4,48	271,62
108	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	61,843	4,48	277,06
109	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	197,300	1,79	353,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	M	2837620200	Polystyrén ľahčená doska 1000x500x 20mm 17,5 kg/m3	m2	20,125	2,24	45,08
111	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	75,451	5,50	414,98
D 720			Zdravotechnika				9 944,77
112	K	720-001	D+M zdravotníka - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	9 944,77	9 944,77
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				1 387,91
113	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	14,000	4,48	62,72
114	M	5514677180.20	Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	ks	6,000	85,03	510,18
115	M	5514677180.21	Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	ks	6,000	57,28	343,68
116	M	5514677180.22	Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez	ks	2,000	90,40	180,80
117	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	2,000	8,95	17,90
118	M	5514708000.23	Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s operou nohou, sedacia časť plast,konštrukcia nerez	ks	2,000	108,47	216,94
119	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	13,322	4,18	55,69
D 730			Ústredné vykurovanie				13 828,01
120	K	730-001	D+M ústredné vykurovanie - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	13 828,01	13 828,01
D 763			Konštrukcie - drevostavby				6 068,63
121	K	763115112	Priečky sadrokartónové jedn. oplášené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane akrylovania spojov	m2	91,783	23,88	2 191,78
122	K	763115312	Priečky sadrokartónové jedn. oplášené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane akrylovania spojov	m2	54,638	25,55	1 396,00
123	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úholníkom Al 25x25 mm	m	24,850	6,82	169,48
124	K	763126652R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, oplášená doskou RBI 12.5 mm bez tep. izolácie, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100	m2	6,600	19,82	130,81
125	K	763138313.1	Podhlád RB 1x12, 5 strop železobetónový, upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	m2	21,380	18,31	391,47
126	K	763181291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky jednokrídlových	ks	10,000	17,90	179,00
127	M	5533126000.10	Pol.12i Zárubň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit	ks	4,000	142,31	569,24
128	M	5533126000.11	Pol.12i* Zárubň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit	ks	1,000	142,31	142,31
129	M	5533126000.12	Pol.13i Zárubň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit	ks	2,000	159,31	318,62
130	M	5533126000.13	Pol.13i* Zárubň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit	ks	1,000	159,31	159,31
131	M	5533126000.15	Pol.15* Zárubň 700/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit	ks	1,000	142,31	142,31
132	M	5533126000.20	Pol.16i* Zárubň 1000/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit	ks	1,000	159,31	159,31
133	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	59,496	2,00	118,99
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 899,06
134	K	764731113.1	Pol.25 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechv	m	86,300	11,64	1 004,53
135	K	764731113.2	Pol.26 Uchytňná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechv	m	17,800	4,48	79,74
136	K	764541310.1	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	3,000	111,88	335,64
137	K	764451202	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	7,500	30,43	228,23
138	K	764453962	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm	ks	3,000	30,43	91,29
139	K	764359230	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm	ks	3,000	93,98	281,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	K	764351205	Pol.31 Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	14,100	33,12	466,99
141	K	764451201	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm	m	6,000	28,64	171,84
142	K	764453961	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm	ks	2,000	11,64	23,28
143	K	764459901R	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	3,000	21,48	64,44
144	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	27,479	5,50	151,13

D 766 Konštrukcie stolárske 1 726,07

145	K	766662112.1	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového polodrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania madla	ks	6,000	40,28	241,68
146	K	766642115.1	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	4,000	70,71	282,84
147	M	6117103100-12i	Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných K/K, madlo	ks	4,000	68,91	275,64
148	M	6117103100-12i.	Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K, WC sada, madlo	ks	1,000	102,92	102,92
149	M	6117103100-13i	Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo	ks	2,000	175,42	350,84
150	M	6117103100-13i.	Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo	ks	1,000	184,37	184,37
151	M	6116020100.15.	Pol.15* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K, vložka	ks	1,000	102,92	102,92
152	M	6117103100-16i.	Pol.16i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo	ks	1,000	175,42	175,42
153	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	17,166	0,55	9,44

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 23 546,83

154	K	76701i	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, samozatvárač, stavač dver.krídla, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 577,53	1 577,53
155	K	76702i	Pol.02i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1125/2675 mm, IZT, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, samozatvárač, stavač dver.krídla výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 340,62	1 340,62
156	K	76703i	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová vyplň zložená z 1KR otv. dverí, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 781,86	1 781,86
157	K	76704	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová vyplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	3,000	1 001,51	3 004,53
158	K	76705	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová vyplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2675 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	2,000	1 210,22	2 420,44
159	K	76707	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová vyplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	1,000	656,08	656,08
160	K	76708	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno 2KR S, pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet, vnútorné žalúzie	ks	1,000	378,23	378,23
161	K	76709	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva vonk parap.plech, vnút. plast. parapet, vnútorné žalúzie	ks	4,000	338,76	1 355,04
162	K	76710	Pol.10 D+M vonkajšie plastové okno S, pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, vonk. parapet, vnútorné žalúzie	ks	1,000	272,98	272,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
163	K	76711i	Pol.11i D+M vnútorná AL vyplň imitácia dreva 1KR dvere rozm.1150/2500 mm, bezpečnostné jednosklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB, výrazná páska š.50 mm samozatvárač	ks	1,000	1 343,04	1 343,04
164	K	767019901ČR	Pol.29 D+M interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1700x27 mm zapustená do podlahy, striedavo gumová palička a textilný pásik	ks	1,000	514,20	514,20
165	K	76701zd	D+M Stropný zdvíhák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/	ks	1,000	2 667,10	2 667,10
166	K	76702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	2 295,68	2 295,68
167	K	76703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 782,84	1 782,84
168	K	76704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 946,63	1 946,63
169	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	233,368	0,90	210,03
D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení							5 712,66
170	K	769051099.1	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	ks	6,000	44,01	264,06
171	M	831Fo6073	Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q	ks	6,000	905,73	5 434,38
172	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	56,894	0,25	14,22
D 776 Podlahy povlakové							8 923,66
173	K	776190000	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutých na stenu v. 100mm /PVC 1/	M2	65,810	4,92	323,79
174	M	2841291550	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/	m2	75,682	13,38	1 012,63
175	K	776190000.1	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	57,503	2,60	149,51
176	K	776190000.3	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	80,740	2,60	209,92
177	K	776190001	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4 mm s vyťahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	21,530	5,37	115,62
178	M	2841291560	Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/	m2	24,760	15,66	387,74
179	K	776190003	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	139,320	9,76	1 359,76
180	M	2841291550,1	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/	m2	160,218	17,86	2 861,49
181	K	776200008	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	95,571	20,54	1 963,03
182	K	776200008.1	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	36,850	2,60	95,81
183	K	776200009	D+M vinylový obklad stien hr.0,92mm od výšky 670mm do výšky 1000mm od podlahy na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 5/	m2	20,119	20,54	413,24
184	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	88,925	0,35	31,12
D 784 Dokončovacie práce - maľby							1 674,68
185	K	784101110	Umývateľné maľby stien vrátane penetrácie	m2	395,398	1,97	778,93
186	K	784152281	Maľby stien a stropov z maliarskych zmesí vrátane penetrácie výšky do 3. 80 m	m2	197,300	3,78	745,79
187	K	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	197,300	0,76	149,95
D M M							14 271,07
D 21-M Elektromontáže							14 177,08
D 21.1 Montáž silnoprúd							1 984,66
188	K	213290150	Inštal. krab. KR 68	ks	70,000	1,61	112,70
189	K	213290150.1	Inštal. krab. KP 68	ks	65,000	1,61	104,65
190	K	213290150.2	Inštal. krab. KR 97	ks	30,000	2,06	61,80
191	K	213290150.3	Trubka LUR d=40mm	m	50,000	0,72	36,00
192	K	213290150.4	Lustr. svorka 3x4	ks	20,000	0,45	9,00
193	K	213290150.5	Ukonč. vod. v rozv.	ks	15,000	1,07	16,05
194	K	213290150.6	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	520,000	0,81	421,20
195	K	213290150.7	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	150,000	0,81	121,50
196	K	213290150.8	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	100,000	0,81	81,00
197	K	213290150.9	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	600,000	0,81	486,00
198	K	213290150.10	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	50,000	0,81	40,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	K	213290150.11	Inšt. krab.ACIDUR	ks	14,000	3,58	50,12
200	K	213290150.12	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	55,000	0,72	39,60
201	K	213290150.13	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	5,000	3,58	17,90
202	K	213290150.14	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	3,58	39,38
203	K	213290150.15	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	10,000	3,58	35,80
204	K	213290150.16	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	2,000	3,58	7,16
205	K	213290150.17	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	38,000	3,58	136,04
206	K	213290150.18	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	5,37	5,37
207	K	213290150.19	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	5,37	5,37
208	K	213290150.20	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	5,37	5,37
209	K	213290150.21	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5	ks	1,000	107,40	107,40
210	K	213290150.22	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,75

D 21.2 Nosný materiál silnoprúd 3 205,15

211	M	M001	Inštal. krab. KR 68	ks	70,000	0,12	8,40
212	M	M002	Inštal. krab. KP 68	ks	65,000	0,12	7,80
213	M	M003	Inštal. krab. KR 97	ks	30,000	0,65	19,50
214	M	M004	Trubka LUR d=40mm	m	50,000	0,45	22,50
215	M	M005	Lustr. svorka 3x4	ks	20,000	0,33	6,60
216	M	M007	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	520,000	0,36	187,20
217	M	M008	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	150,000	0,36	54,00
218	M	M009	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	100,000	0,59	59,00
219	M	M010	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	600,000	0,53	318,00
220	M	M011	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	50,000	0,90	45,00
221	M	M012	Inšt. krab.ACIDUR	ks	14,000	1,88	26,32
222	M	M013	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	55,000	0,44	24,20
223	M	M014	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	5,000	1,73	8,65
224	M	M015	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	2,51	27,61
225	M	M016	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	10,000	2,07	20,70
226	M	M017	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	2,000	2,77	5,54
227	M	M018	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	38,000	2,46	93,48
228	M	M019	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	3,75	3,75
229	M	M020	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	13,17	13,17
230	M	M021	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	7,28	7,28
231	M	M022	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5, D1.5-6	ks	1,000	2 201,70	2 201,70
232	M	M023	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75

D 21.3 Montáž svietidla 709,81

233	K	213290150.23	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	2,000	10,74	21,48
234	K	213290150.24	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	3,000	10,74	32,22
235	K	213290150.25	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	9,000	10,74	96,66
236	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	2,000	10,74	21,48
237	K	213290150.26.	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40.	ks	4,000	10,74	42,96
238	K	213290150.27	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	10,74	10,74
239	K	213290150.28	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	10,74	32,22
240	K	213290150.29	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	8,000	4,48	35,84
241	K	213290150.30	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	26,000	10,74	279,24
242	K	213290150.31	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	10,74	21,48
243	K	213290150.32	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350	ks	2,000	10,74	21,48
244	K	213290150.33	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	4,000	13,43	53,72
245	K	213290150.34	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	13,43	13,43
246	K	213290150.35	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	2,000	13,43	26,86

D 21.4 Nosný materiál svietidla 7 117,04

247	M	M024	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	2,000	78,72	157,44
248	M	M025	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	3,000	158,33	474,99
249	M	M026	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	9,000	194,93	1 754,37
250	M	M027	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	2,000	246,63	493,26
251	M	M027.	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40.	ks	4,000	293,56	1 174,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
252	M	M028	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	27,84	27,84
253	M	M029	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	62,05	186,15
254	M	M030	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	8,000	8,95	71,60
255	M	M031	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	26,000	91,49	2 378,74
256	M	M032	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	51,71	103,42
257	M	M033	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350	ks	2,000	45,74	91,48
258	M	M034	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	4,000	38,45	153,80
259	M	M035	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	11,93	11,93
260	M	M036	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	2,000	18,89	37,78

D 21.5 Montáž bleskozvod 456,97

261	K	213290150.36	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	14,000	1,97	27,58
262	K	213290150.37	Vodič FeZn d=10mm	kg	13,000	1,97	25,61
263	K	213290150.38	Vodič FeZn30/4mm	kg	80,000	1,97	157,60
264	K	213290150.39	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	1,70	6,80
265	K	213290150.40	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,72	28,80
266	K	213290150.41	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	1,000	2,69	2,69
267	K	213290150.42	Ochranná strieška OS01	ks	1,000	2,69	2,69
268	K	213290150.43	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	1,000	13,43	13,43
269	K	213290150.44	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	1,000	4,48	4,48
270	K	213290150.45	Inštalácia krabica KO125mm	ks	4,000	1,61	6,44
271	K	213290150.46	Svorka okapových žľabov SO	ks	4,000	0,90	3,60
272	K	213290150.47	Spojovacia svorka SS	ks	15,000	1,70	25,50
273	K	213290150.48	Podpera PV 21	ks	100,000	1,07	107,00
274	K	213290150.49	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75

D 21.6 Bleskozvod nosný materiál 345,40

275	M	M037	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	14,000	3,76	52,64
276	M	M038	Vodič FeZn d=10mm	kg	13,000	1,32	17,16
277	M	M039	Vodič FeZn30/4mm	kg	80,000	1,32	105,60
278	M	M040	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	1,16	4,64
279	M	M041	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,30	12,00
280	M	M042	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	1,000	0,86	0,86
281	M	M043	Ochranná strieška OS01	ks	1,000	1,64	1,64
282	M	M044	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	1,000	10,07	10,07
283	M	M045	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	1,000	6,71	6,71
284	M	M046	Inštalácia krabica KO125mm	ks	4,000	2,51	10,04
285	M	M047	Svorka okapových žľabov SO	ks	4,000	0,81	3,24
286	M	M048	Spojovacia svorka SS	ks	15,000	0,27	4,05
287	M	M049	Podpera PV 21	ks	100,000	0,72	72,00
288	M	M050	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75

D 21.7 Dokumentácia skutočného vyhotovenia 134,25

289	K	213290155	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,25
-----	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	--------	--------

D 21.8 Hodinové zúčtovacie stavby 223,80

290	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	hod.	10,000	22,38	223,80
-----	---	-----------	--	------	--------	-------	--------

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 93,99

291	K	24001	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm. potrubie vvedené nad strechu		3,000	31,33	93,99
-----	---	-------	--	--	-------	-------	-------

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.08.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
Objekt : Okoč1 SO 02 - zdravotníka

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,050	km	1 342,50				67,13		
2	MAT	286 1A0101	Predizolované potrubie Austroflex D25	3,000	m	35,80				107,40		
3	MAT	286 1A0102	Predizolované potrubie Austroflex D40	3,000	m	40,28				120,84		
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	58,000	m3	15,86				919,88		
5	272	13220-1209	Priplatok za leivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	58,000	m3	0,90				52,20		
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	58,000	m3	22,57				1 309,06		
7	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	47,500	m3	1,23				58,43		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:										2 634,93		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
8	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	10,500	m3	24,94				261,87		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:										261,87		
8 - RÚROVÉ VEDENIA												
9	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	5,000	m	0,75				3,75		
10	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	50,000	m	0,45				22,50		
11	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	50,000	m	16,11				805,50		
12	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	4,000	kus	11,28				45,12		
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	4,000	kus	18,17				72,68		
14	MAT	286 138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	1,000	kus	13,87				13,87		
15	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	5,000	m	1,73				8,65		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
16	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	5,000	m	1,13			5,65			
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:						977,72			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,0x5000	2,000	kus	22,38			44,76			
24	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	18,880	t	11,91			224,86			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						269,62			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						4 144,14			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			721 - Vnútoraná kanalizácia									
25	721	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	5,000	m	5,70			28,50			
26	721	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	22,000	m	12,60			277,20			
27	721	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	0,000	m	7,33			0,00			
28	721	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	5,000	m	7,51			37,55			
29	721	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	13,000	m	8,53			110,89			
30	721	72119-4103	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	0,000	kus	2,20			0,00			
31	721	72119-4104	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	3,000	kus	2,34			7,02			
32	721	72119-4105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	3,000	kus	1,48			4,44			
33	721	72119-4107	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	1,000	kus	1,78			1,78			
34	721	72119-4109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus	2,18			6,54			
35	721	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	0,000	kus	123,00			0,00			
36	721	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	0,000	kus	3,80			0,00			
37	721	72121-2114	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	2,000	kus	20,30			40,60			
38	MAT	642 1H9203	Sifón umývadlový, chróm	3,000	kus	17,90			53,70			
39	MAT	642 1H9204	HL21	0,000	kus	12,57			0,00			
40	MAT	642 1H9205	HL400	2,000	kus	21,48			42,96			
41	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	3,000	kus	28,95			86,85			
42	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	55,000	m	0,91			50,05			
43	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	20,000	m	2,24			44,80			
44	721	72199-9904	Vnútoraná kanalizácia HZS T4	15,000	hod	10,74			161,10			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
45	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,380	t	5,65			2,15			
										721 - Vnútoraná kanalizácia spolu:		956,13
722 - Vnútoraný vodovod												
46	721	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	100,000	m	6,32			632,00			
47	721	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	40,000	m	10,52			420,80			
48	721	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	5,000	m	13,08			65,40			
49	721	72217-3205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	5,000	m	18,00			90,00			
50	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	100,000	m	3,23			323,00			
51	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	40,000	m	3,36			134,40			
52	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	5,000	m	4,01			20,05			
53	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	5,000	m	5,37			26,85			
54	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	11,000	kus	3,42			37,62			
55	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	3,000	pár	6,83			20,49			
56	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	6,000	kus	5,19			31,14			
57	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	6,000	kus	1,82			10,92			
58	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	1,000	kus	3,76			3,76			
59	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	0,000	kus	5,09			0,00			
60	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000	kus	8,01			16,02			
61	721	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	0,000	kus	11,91			0,00			
62	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	0,000	kus	5,91			0,00			
63	721	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	0,000	kus	6,98			0,00			
64	721	72223-1194	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 5/4	0,000	kus	35,71			0,00			
65	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	1,000	kus	1,23			1,23			
66	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	0,000	kus	2,06			0,00			
67	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	2,27			4,54			
68	721	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	0,000	kus	2,68			0,00			
69	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	150,000	m	1,75			262,50			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
70	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	150,000	m	1,13			169,50			
71	721	72299-9904	Vnútrotný vodovod HZS T4	15,000	hod	10,74			161,10			
72	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,185	t	249,17			46,10			
722 - Vnútrotný vodovod spolu:									2 477,42			
725 - Zariadenie predmety									0,00			
73	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	3,000	kus	9,42			28,26			
74	721	72511-9305	Montáž predstenových inštaláčnych prvkov	3,000	súbor	9,07			27,21			
75	MAT	642 3E0351	Klozet závesný imobil, biely	3,000	kus	109,61			328,83			
76	721	72511-9309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	2,86			8,58			
77	MAT	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	3,000	kus	12,89			38,67			
78	MAT	551 908210	GEBERIT Duofix pre WC, imobil, ovl spredu	3,000	kus	165,58			496,74			
79	MAT	551 908220	Tlačidlo GEBERIT	3,000	kus	31,33			93,99			
80	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	3,000	súbor	17,95			53,85			
81	MAT	642 1N0307	Umývadlo keramické, imobil	3,000	kus	42,18			126,54			
82	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	3,000	súbor	98,75			296,25			
83	721	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	1,000	súbor	17,90			17,90			
84	721	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	1,000	súbor	223,75			223,75			
85	721	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	1,000	súbor	13,43			13,43			
86	721	72531-9202	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	1,000	kus	1,79			1,79			
87	MAT	552 3B9108	Sifón drezový 5-148-100	1,000	kus	14,32			14,32			
88	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	12,78			12,78			
89	MAT	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	1,000	kus	107,40			107,40			
90	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	1,000	kus	5,88			5,88			
91	MAT	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	1,000	kus	8,95			8,95			
92	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	11,000	súbor	5,03			55,33			
93	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	11,000	kus	4,03			44,33			
94	721	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor	22,38			22,38			
95	721	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	17,63			17,63			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
96	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	13,14			39,42			
97	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	4,54			4,54			
98	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	4,000	kus	6,77			27,08			
99	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	21,04			42,08			
100	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	2,000	kus	6,77			13,54			
101	MAT	551 925550	Sprcha ručná	2,000	kus	13,43			26,86			
102	MAT	551 C07204	Hadica spr.kovová CERAWELL Metallflex dĺ.150 cm, velúr chr.-A 2400 AD	2,000	kus	8,95			17,90			
103	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	3,000	kus	2,42			7,26			
104	721	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	1,000	kus	3,03			3,03			
105	721	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	2,000	kus	3,36			6,72			
106	721	72586-9211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	0,000	kus	3,36			0,00			
107	721	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	0,000	kus	3,36			0,00			
108	721	72599-9904	Zariadenovacie predmety HZS T4	12,000	hod	10,74			128,88			
109	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,130	t	5,65			0,73			
725 - Zariadenovacie predmety spolu:									2 362,83			
732 - Strojovne												
110	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	0,000	súbor	23,44			0,00			
111	MAT	426 1A1913	Čerpadlo UP15-14N	0,000	kus	179,90			0,00			
732 - Strojovne spolu:									0,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									5 796,38			
PRÁCE A DODÁVKY M												
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody												
112	272	80322-1010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	5,000	m	0,85			4,25			
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:									4,25			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:									4,25			
Za rozpočet celkom									9 944,77			

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.08.2020

Stavba : Dejnštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,

Objekt : Okoc - SO 02

Časť : časť Vykurovanie

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
722 - Vnútny vodovod														
1	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	70,000	m	3,23			226,10					
2	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	0,000	m	3,36			0,00					
3	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	10,000	m	4,01			40,10					
4	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	60,000	m	6,21			372,60					
5	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	0,000	m	6,97			0,00					
6	721	72299-9904	Vnútny vodovod HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40					
7	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,025	t	249,17			6,23					
									722 - Vnútny vodovod spolu:		752,43			
733 - Rozvod potrubia														
8	731	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	70,000	m	9,86			690,20					
9	731	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	0,000	m	17,47			0,00					
10	731	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	10,000	m	23,46			234,60					
11	731	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 50	60,000	m	50,24			3 014,40					
12	MAT	286 3K3704	Objímka násuvná 32 - 160004-001	2,000	kus	0,45			0,90					
13	MAT	286 3K3705	Objímka násuvná 50 - 160005-001	4,000	kus	0,63			2,52					
14	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	70,000	m	0,41			28,70					
15	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	70,000	m	0,50			35,00					
16	731	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80					
17	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,210	t	432,58			90,84					
18	MAT	286 3K2101	Kohút guľový 1"- 269262-001	2,000	2 ks	12,52			25,04					
									733 - Rozvod potrubia spolu:		4 337,00			
734 - Armatúry														
19	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	4,000	kus	0,89			3,56					
20	MAT	422 606001	Odvzdušňovač MTR DN10	2,000	kus	3,52			7,04					
21	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	4,000	kus	2,57			10,28					
22	MAT	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	2,000	kus	10,00			20,00					
23	MAT	551 2D1612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	2,000	kus	9,93			19,86					
24	MAT	551 2D2112	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	2,000	kus	7,47			14,94					
25	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	4,000	kus	3,47			13,88					
26	MAT	246 380120	Tmel pružný	10,000	kg	14,09			140,90					
27	MAT	597 326040	Prechod základovým pásom	4,000	kus	35,71			142,84					
28	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4	5,000	hod	10,74			53,70					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
29	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,121	t	31,43			3,80				
734 - Armatúry spolu:									430,80				
735 - Vykurovacie telesá													
30	731	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	2,000	kus	2,00			4,00				
31	731	73515-3300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	2,000	kus	0,27			0,54				
32	MAT	422 123060	Ventil odvodušňovací 4320 k radiátorom DN 10	2,000	kus	1,68			3,36				
33	MAT	553 468530	Držiak KORAD	4,000	kus	3,25			13,00				
34	731	73541-9310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	2,000	súbor	32,85			65,70				
35	MAT	484 582840	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	2,000	kus	52,95			105,90				
36	731	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod...../	210,000	m2	7,16			1 503,60				
37	MAT	831 A00102	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	1 800,000	m	1,49			2 682,00				
38	MAT	831 A00202	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	100,000	m	0,78			78,00				
39	MAT	831 A00402	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	210,000	m2	10,19			2 139,90				
40	MAT	831 A01001	Objímka násuvná 17 - 250297-002	38,000	kus	0,65			24,70				
41	MAT	831 A01301	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	230,000	m	0,84			193,20				
42	MAT	831 A01302	Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001	35,000	m	6,72			235,20				
43	MAT	831 A01303	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	50,000	kg	3,20			160,00				
44	MAT	831 A01309	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	38,000	kus	0,76			28,88				
45	MAT	831 A01653	Rozdeľovač HKV-D 5	1,000	kus	184,67			184,67				
46	MAT	831 A01661	Rozdeľovač HKV-D 14	1,000	kus	349,42			349,42				
47	MAT	831 A01803	Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov	1,000	kus	80,87			80,87				
48	MAT	831 A01805	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov	1,000	kus	120,34			120,34				
49	731	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80				
50	731	99873-5101	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,181	t	101,35			119,69				
735 - Vykurovacie telesá spolu:									8 307,77				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									13 828,01				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

JKSO:

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 034,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	43 034,78	0,20	8 606,96

Cena s DPH

v EUR

51 641,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:

Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 034,73

HSV - Práce a dodávky HSV

10 871,28

1 - Zemné práce

621,00

2 - Zakladanie

835,78

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7 167,19

5 - Komunikácie

533,18

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

934,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

157,34

99 - Presun hmôt HSV

622,61

PSV - Práce a dodávky PSV

22 615,52

762 - Konštrukcie tesárske

4 638,75

766 - Konštrukcie stolárske

8 041,43

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 746,91

783 - Dokončovacie práce - nátery

188,43

M - M

9 547,94

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

9 547,94

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:

Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 034,73

D HSV Práce a dodávky HSV 10 871,28

D 1 Zemné práce 621,00

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	19,365	0,79	15,30
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,825	13,66	120,55
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,825	5,56	49,07
4	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,097	26,50	29,07
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,097	4,12	4,52
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	19,365	1,21	23,43
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,287	3,00	87,86
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	254,619	0,30	76,39
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,365	6,00	116,19
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,365	0,55	10,65
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	14,883	4,48	66,68
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	64,550	0,33	21,30

D 2 Zakladanie 835,78

13	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,931	22,00	20,48
14	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	8,022	74,22	595,39
15	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	1,290	74,22	95,74
16	K	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,340	15,43	36,11
17	K	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,340	3,85	9,01
18	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 . šírky nad 6 do 8,5 m	m2	64,550	0,50	32,28
19	M	6936651300	Separčná a miroventilačná vrstva 300g/m2	m2	74,233	0,63	46,77

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 7 167,19

20	K	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	122,130	13,43	1 640,21
21	K	341321610	Vibrováný betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 30/37 - XC4, XF3	m3	13,925	85,54	1 191,14
22	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	122,130	25,13	3 069,13
23	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	122,130	3,41	416,46
24	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,447	850,25	380,06
25	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,553	850,25	470,19

D 5 Komunikácie 533,18

26	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	64,550	3,74	241,42
27	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	64,550	4,52	291,77

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 934,19

28	K	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr 60mm /P3/	m2	46,500	20,09	934,19
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 157,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	134,476	1,17	157,34
D 99 Presun hmôt HSV							622,61
30	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál.tvárníc.z kovu výšky do 6 m	t	122,802	5,07	622,61
D PSV Práce a dodávky PSV							22 615,52
D 762 Konštrukcie tesárske							4 638,75
31	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy do 120 cm2	m	108,300	3,13	338,98
32	M	6051010200.1	Ozn. DT1,DT2,DT3 Smrekové hranoly tr. C24 /KVH/	m3	1,087	478,45	520,08
33	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,730	24,75	18,07
34	K	762524520	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickej dreveniny s dlhou trvanlivosťou	m2	64,550	51,85	3 346,92
35	K	762524550	Olejovanie exotickej dreveniny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	64,550	3,33	214,95
36	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	44,390	4,50	199,76
D 766 Konštrukcie stolárske							8 041,43
37	K	766359901	D+M drevených sínolamov podhládov z hoblov. latiek severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm ,kotvené samoreznými vrutmi do podkladného roštu vrátane príevňov materiálu	m2	122,140	52,81	6 450,21
38	K	766359902	D+M drevených sínolamov stien z hoblov. latiek severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm ,kotvené samoreznými vrutmi do podkladného roštu vrátane príevňov materiálu	m2	29,298	52,81	1 547,23
39	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	79,974	0,55	43,99
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							9 746,91
40	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane lišt a spojov.materiálu a oplechovania	m2	128,248	67,30	8 631,09
41	K	767359903	D+M opláštenia stien vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane lišt a spojov.materiálu	m2	15,288	67,30	1 028,88
42	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	96,600	0,90	86,94
D 783 Dokončovacie práce - nátery							188,43
43	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	37,313	5,05	188,43
D M M							9 547,94
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							9 547,94
44	K	430011111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava žiarové zinkovanie + PU náter šedý NCS S7005-R50B	kg	2 317,460	4,12	9 547,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody

JKSO:

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Švec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 933,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	3 933,89	0,20	786,78

Cena s DPH

v EUR

4 720,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody

Miesto:

Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Švec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 933,90

HSV - Práce a dodávky HSV

3 649,67

1 - Zemné práce

1 187,33

4 - Vodorovné konštrukcie

295,29

8 - Rúrové vedenie

1 562,64

99 - Presun hmôt HSV

604,40

PSV - Práce a dodávky PSV

284,23

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

284,23

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Ing. Stanislav Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 933,90

D HSV Práce a dodávky HSV 3 649,67

D 1 Zemné práce 1 187,33

1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,050	1 342,50	67,13
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	51,260	15,86	812,98
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	51,260	0,90	46,13
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	51,260	1,34	68,69
5	K	17420-1101	Zasyp neznutnený jam, ryn, sacnet alebo okolo objektu	m3	39,420	1,23	48,49
6	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	11,840	11,19	132,49
7	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	3,650	3,13	11,42

D 4 Vodorovné konštrukcie 295,29

8	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	11,840	24,94	295,29
---	---	------------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 1 562,64

9	K	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	m	20,000	1,87	37,40
10	K	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	m	30,000	2,09	62,70
11	M	286 138400.1	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	kus	4,000	2,86	11,44
12	M	286 138420.1	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	kus	5,000	6,71	33,55
13	K	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	kus	1,000	4,61	4,61
14	M	422 911100.1	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 32	kus	1,000	13,67	13,67
15	K	89117-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 32	kus	1,000	3,78	3,78
16	M	422 735A06.1	Navrhavací pas pre PE a PVC potrubie DN xx ventil 5/4"	kus	1,000	94,42	94,42
17	M	422 912A01.1	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 32-50, 0.7-1.2m	kus	1,000	26,81	26,81
18	M	422 914020.1	Príklop Y4510-ventilový	kus	1,000	16,47	16,47
19	K	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	50,000	1,73	86,50
20	K	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	50,000	1,13	56,50
21	K	89331-2111	Šachta armat. žebel. strop z dielcov, vn. pl. do 1.5 m2	kus	1,000	638,17	638,17
22	M	552 421500.1	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60	kus	1,000	161,10	161,10
23	K	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	1,000	223,75	223,75
24	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	1,000	14,50	14,50
25	K	89962-3131	Betonové dosky pod šachty	m3	0,500	69,54	34,77
26	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	50,000	0,85	42,50

D 99 Presun hmôt HSV 604,40

27	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	31,611	1,60	50,58
28	K	99827-1201	Presun hmôt pre vodovody v otvor. výkope	t	31,611	17,52	553,82

D PSV Práce a dodávky PSV 284,23

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 284,23

29	K	72223-0104.1	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	11,91	23,82
30	K	72223-1064.1	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	1,000	6,98	6,98
31	M	422 6B0604	Filter - FA.00.050.032 - 11/4"	kus	1,000	58,18	58,18
32	K	72223-9104.1	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	4,000	2,68	10,72
33	K	72226-2203.1	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 1	kus	1,000	12,38	12,38
34	K	72226-2213.1	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	kus	1,000	147,68	147,68
35	K	72299-9904.1	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	2,000	10,74	21,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	99872-2101.1	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	249,18	2,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

JKSO:

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Švec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 489,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	22 489,85	0,20	4 497,97

Cena s DPH

v EUR

26 987,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

Miesto:

Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Švec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 489,85

HSV - Práce a dodávky HSV

22 489,85

1 - Zemné práce

3 890,14

4 - Vodorovné konštrukcie

718,27

8 - Rúrové vedenie

16 083,05

99 - Presun hmôt HSV

1 798,39

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Ing. Stanislav Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 489,85

D HSV Práce a dodávky HSV 22 489,85

D 1 Zemné práce 3 890,14

1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,070	1 342,50	93,98
2	K	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	176,000	13,85	2 437,60
3	K	13220-1209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	176,000	0,90	158,40
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	176,000	1,34	235,84
5	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	105,600	2,87	303,07
6	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	105,600	1,47	155,23
7	K	17420-1101	Zasyp neznutnený jam, ryn, sachiet alebo okolo objektu	m3	147,200	1,23	181,06
8	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	25,600	11,19	286,46
9	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	12,300	3,13	38,50

D 4 Vodorovné konštrukcie 718,27

10	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	28,800	24,94	718,27
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 16 083,05

11	K	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	1,000	16,92	16,92
12	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	70,000	2,30	161,00
13	M	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3.7x5000	kus	4,000	11,29	45,16
14	M	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4.7x5000	kus	10,000	20,41	204,10
15	K	89210-1111	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	70,000	16,11	1 127,70
16	K	89441-1111	Zhotovenie šachiet z PP D600	kus	3,000	134,25	402,75
17	M	286 5A2303	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160x0st.- RF110000	kus	1,000	183,83	183,83
18	M	286 5A2341	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160-X	kus	2,000	158,68	317,36
19	M	286 5A2402	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000	kus	3,000	153,94	461,82
20	M	286 5A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000	kus	3,000	21,21	63,63
21	M	286 5A2472	Prstenec roznášací bet. TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000	kus	3,000	153,85	461,55
22	M	286 5A2504	Poklop liatinový D600 -	kus	3,000	78,76	236,28
23	K	89442-1131	Osadenie prefa šachiet nad 10 t	kus	1,000	2 237,50	2 237,50
24	M	921 AN37990	Žumpa s objemom 50m3 KL RN 50	kus	1,000	10 105,45	10 105,45
25	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	4,000	14,50	58,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 798,39

26	K	97913-1413.1	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	158,000	4,48	707,84
27	K	99822-2081.1	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	57,037	1,60	91,26
28	K	99827-1201.2	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	57,037	17,52	999,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 05 - SO 05 NN prípojka

JKSO:

Miesto: Okoč, parc.č.251/34,35

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Anton Horváth

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 482,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	1 482,43	0,20	296,49

Cena s DPH

v EUR

1 778,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 05 - SO 05 NN prípojka

Miesto:

Okoč, parc.č.251/34,35

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Ing. Anton Horváth

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 482,43

M - Práce a dodávky M

1 303,39

21-M - Elektromontáže

692,09

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

611,30

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

179,04

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 05 - SO 05 NN prípojka

Miesto: Okoč, parc.č.251/34,35

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Ing. Anton Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 482,43

D M Práce a dodávky M

1 303,39

D 21-M Elektromontáže

692,09

1	K	213290150	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	80,55	80,55
2	K	213290150.1	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm ² v zemi	m	25,000	0,81	20,25
3	K	213290150.2	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 32A PO	ks	1,000	107,40	107,40
4	K	213290150.3	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm ² v zemi	m	50,000	0,90	45,00
5	K	213290151	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=60mm v zemi	m	5,000	0,72	3,60
6	K	213290150.4	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,75
7	M	56358741	Poistková skrinka SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	25,17	25,17
8	M	1745689	Kábel NAYY-J 4x25mm ² v zemi	m	25,000	1,58	39,50
9	M	56123987	Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 32A PO	ks	1,000	91,07	91,07
10	M	56215153	Kábel CYKY-J 5x10mm ² v zemi	m	50,000	3,64	182,00
11	M	109076	Plastová chránička KOPOFLEX d=60mm v zemi	ks	5,000	1,61	8,05
12	M	213290150.5	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

611,30

13	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	30,000	8,77	263,10
14	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m ²	15,000	2,33	34,95
15	K	213290150.6	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	44,75	44,75
16	K	213290150.7	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,25
17	K	213290150.8	Geodetické zameranie	kpl	1,000	134,25	134,25

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

179,04

18	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	8,000	22,38	179,04
----	---	-----------	---	------	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 527,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	19 527,88	0,20	3 905,58

Cena s DPH

v EUR

23 433,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto:

Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 527,89

HSV - Práce a dodávky HSV

18 078,31

1 - Zemné práce

3 474,68

2 - Zakladanie

372,00

4 - Vodorovné konštrukcie

442,00

5 - Komunikácie

10 392,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 330,61

99 - Presun hmôt HSV

1 066,07

PSV - Práce a dodávky PSV

1 449,58

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 449,58

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto:

Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 527,89

D		HSV	Práce a dodávky HSV					18 078,31
D		1	Zemné práce					3 474,68
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	81,456	0,79	64,35	
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	35,102	4,77	167,44	
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažená . Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	35,102	0,73	25,62	
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	81,456	1,21	98,56	
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,102	3,00	105,31	
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	421,224	0,30	126,37	
7	K	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	81,456	6,00	488,74	
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	81,456	0,55	44,80	
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	52,653	4,48	235,89	
10	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	690,360	0,62	428,02	
11	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	25,371	6,31	160,09	
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	271,520	0,33	89,60	
13	K	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2.hr. do 150 mm	m2	690,360	1,85	1 277,17	
14	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,035	1 029,25	36,02	
15	M	2511111200	Liadok amónny s vápencom 24,5 % N v PE vreciach	t	0,036	384,26	13,83	
16	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	34,518	3,27	112,87	
D		2	Zakladanie					372,00
17	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 . šírky nad 3 do 6 m	m2	232,500	0,45	104,63	
18	M	6936651600	Geotextília 500g/m2	m2	267,375	1,00	267,38	
D		4	Vodorovné konštrukcie					442,00
19	K	451577777.1	Podklad z kameniva ťaženého fr.0-1, hr.50 mm	m2	170,000	2,60	442,00	
D		5	Komunikácie					10 392,95
20	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	100,640	2,91	292,86	
21	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	85,000	3,41	289,85	
22	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	257,020	3,74	961,25	
23	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	85,000	6,52	554,20	
24	K	578111199.1	Kamenný koberec zmes kameniva šedej farby a živičného pojiva hr. 15 mm	m2	186,520	20,98	3 913,19	
25	K	581120215	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	186,520	14,50	2 704,54	
26	K	581120215.1	Zdrsnený kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	85,000	19,73	1 677,05	
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 330,61
27	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	1,000	40,28	40,28	
28	M	4044575600.1	Značka dopravná informatívna reflexná AI IP16+ E15+ E1	ks	1,000	103,82	103,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	1414112600	Rúrka oceľ. závitová bezošvá ozn. STN 11 353.0 normálna pozinkovaná, Ms 2"	m	3,600	22,29	80,24
30	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	2,000	22,38	44,76
31	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	94,570	6,71	634,56
32	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	95,516	1,14	108,89
33	K	917732112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	10,500	8,14	85,47
34	M	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	10,605	4,05	42,95
35	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	50,800	8,14	413,51
36	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	51,308	3,48	178,55
37	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	41,040	4,48	183,86
38	K	919724211	Rezanie priečných škár v betónovom kryte dialnic vrátane výplne (bez mat.) š. 5 mm	m	19,000	9,21	174,99
39	M	2728402000	Pásky gumové dilatačné M 3720	m	19,190	12,44	238,72
D 99			Presun hmôt HSV				1 066,07
40	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akeikoľvek dĺžky objektu	t	380,738	2,80	1 066,07
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 449,58
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 449,58
41	K	711461103	Zhotovenie izolácie proti ropným látkam PVC foliou lepenou v spojoch a s vyvedením okolo obrubníka	m2	116,250	4,48	520,80
42	M	2833000260	Izol. proti úniku ropných látok a benzínu, hydroizolačná fólia hr. 1.50 mm. čierna	m2	133,688	6,84	914,43
43	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,352	1,00	14,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

JKSO:

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 155,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	19 155,04	0,20	3 831,01

Cena s DPH

v EUR

22 986,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

Miesto:

Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 155,05

HSV - Práce a dodávky HSV

5 021,93

1 - Zemné práce

641,91

2 - Zakladanie

1 560,22

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 548,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26,66

99 - Presun hmôt HSV

244,30

PSV - Práce a dodávky PSV

13 706,21

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

13 706,21

M - Práce a dodávky M

426,92

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

426,92

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 155,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 021,93
D	1		Zemné práce				641,91
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,509	13,66	198,19
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapazených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,509	5,56	80,67
3	K	133201201	Výkop šachty nezapazenej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,000	26,50	79,50
4	K	133201201.1	Vítanie jamiek DN 250mm pre pätky oplotenia, hornina 3 do 100 m3	m3	0,864	26,50	22,90
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	3,864	4,12	15,92
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,373	3,00	55,12
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	220,476	0,30	66,14
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	27,560	4,48	123,47
D	2		Zakladanie				1 560,22
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,907	22,00	41,95
10	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	13,463	74,22	999,22
11	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zrotovanie-tradičné	m2	16,400	15,58	255,51
12	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	16,400	3,85	63,14
13	K	275313612	Betón základových páteiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	2,700	74,22	200,39
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 548,83
14	K	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	13,000	17,58	228,54
15	M	5923110000	Stĺpik plotový železobetónový tvaru "H" 170x190x2800mm	ks	9,000	18,35	165,15
16	M	5923110001	Stĺpik plotový železobetónový polovičný tvaru "C" 170x95x2800mm	ks	4,000	18,35	73,40
17	K	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatím cem.mal.	ks	10,000	4,48	44,80
18	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním objem do 0,05 m3	ks	22,000	8,31	182,82
19	M	M003	Stĺpik s montážnou lištou 2700/48/1,5mm, povrchová úprava Zn+PVC RAL 6005	ks	16,000	8,50	136,00
20	M	M004	Vzpera guľatá 2500/38/1,25mm, povrchová úprava Zn + PVC RAL 6005	ks	6,000	5,96	35,76
21	M	M006.1	Stabilizačný držiak z umelej hmoty pre stĺpik priemer 48mm, dĺžka 30cm	ks	16,000	9,42	150,72
22	K	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	70,000	5,00	350,00
23	M	5923311000.1	Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová 2520x300x35-51 mm pohľadová z oboch strán	ks	70,000	13,43	940,10
24	K	348121122.1	Osadenie dosky plotovej podhrabovej 2450x300x50 mm	ks	13,000	5,00	65,00
25	M	M005	Podhrabová doska 2450/300/50 mm	ks	13,000	13,58	176,54
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				26,66
26	K	919736111.1	Rezanie betónových plotových dosák - skrátenie hr. do 100 mm	m	6,600	4,04	26,66
D	99		Presun hmôt HSV				244,30
27	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál.tvárnícblokov výšky do 10 m	t	48,185	5,07	244,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 706,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				13 706,21
28	K	767489901	D+M plotový dierec rozm. 1620x1600 mm zložený z 1KR otv.brány 1000x1600 mm a z pevnej časti 620x1600, nosná oc.konštr.so stĺpkami, žiar pozink.PU náter, výplň drev.latky sev. smrekovec 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, pozink regul pant G/K	ks	1,000	1 118,75	1 118,75
29	K	767489902	b2 D+M oplotenia v. 1600 mm, nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink+PU náter so stĺpkami 7 ks, výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom	m	10,700	465,40	4 979,78
30	K	767489903	e D+M posuvná brána oplotenia rozmer 5440x1600 mm, nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink+PU náter, výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, ovládaná elektromotorom	ks	1,000	3 630,12	3 630,12
31	K	767489904	f D+M 2KR bránka oplotenia rozm. 1800x1600 mm, nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink.+PU náter, výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, pozink regul pant G/K el zámok ovl cez el vrátnik	ks	2,000	1 566,25	3 132,50
32	K	767489905	k D+M dvierka elektromer, plynomer rozmer 700x700 mm, výplň npr. ľahokov, povrch.úprava žiarovo pozink.+PU náter	ks	1,000	100,69	100,69
33	K	767499901	D+M pošťová schránka pre zabudovanie do plotu šxv 400x240mm	ks	2,000	93,98	187,96
34	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	31,600	8,95	282,82
35	M	M001	Zváraná sieť výška 180 cm, oko 50 x 100 mm, priemer drôtu 2.5mm. povrchová úprava Zn + PVC RAL 6005	m	34,760	3,13	108,80
36	M	M002	Svorky z nehrdzavejúcej oceli pre uchytenie siete ku stĺpiku balenie 250ks	bal	1,000	15,66	15,66
37	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	135,571	1,10	149,13
D M			Práce a dodávky M				426,92
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zariadení				426,92
38	K	221354000	D+M domový vrátnik	ks	2,000	213,46	426,92

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 090AKTNNN

Stavba: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

JKSO:
Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:
Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s.

IČO: 52286843
IČ DPH: 2120967970

Projektant:
A.DOM, spol. s r.o.

IČO: 34116516
IČ DPH: SK2020393287

Spracovateľ:
Viera Masnicová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				481 400,77
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	481 400,85	96 280,17

Cena s DPH	v	EUR	577 680,94
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 090AKTNNN

Stavba: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum: 03.08.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		481 400,77	577 680,94
SO 01	SO 01 Búracie práce	26 250,59	31 500,71
SO 02	SO 02 Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami	331 714,07	398 056,89
SO 02P	SO 02P Vonkajšie prístrešky a altánky	53 731,91	64 478,30
SO 03	SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta	20 506,27	24 607,52
SO 03.1	Prípojka vody	2 358,11	2 829,73
SO 03.2	Prípojka kanalizácie	18 148,16	21 777,79
SO 04	SO 04 Prípojka NN	1 903,48	2 284,18
SO 05	SO 05 Telefónna prípojka	1 631,89	1 958,27
SO 06	SO 06 Spevnené plochy	20 830,37	24 996,45
SO 07	SO 07 Oplotenie	24 832,19	29 798,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 01 - SO 01 Búracie práce

JKSO:

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 250,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	26 250,59	0,20	5 250,12

Cena s DPH

v EUR

31 500,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 01 - SO 01 Búracie práce

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 250,59

HSV - Práce a dodávky HSV

23 435,36

1 - Zemné práce

2 509,03

2 - Zakladanie

658,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 266,63

99 - Presun hmôt HSV

1 001,50

PSV - Práce a dodávky PSV

2 815,23

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

89,50

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 670,43

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

55,30

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 01 - SO 01 Búracie práce

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 250,59

D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 435,36
D	1		Zemné práce				2 509,03
1	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	116,190	7,15	830,76
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	116,190	13,87	1 611,56
3	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	29,520	2,26	66,72
D	2		Zakladanie				658,20
4	K	271533001	Zásyp existujúcej žumpy so zhutnením po vrstvách z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	20,000	32,91	658,20
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 266,63
5	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	6,641	58,21	386,57
6	K	962052211	Búranie muríva železobetónového nadzákladného, - 2,40000t	m3	3,648	90,11	328,72
7	K	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	84,170	4,06	341,73
8	K	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t	ks	1,000	2,24	2,24
9	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	603,423	3,00	1 810,27
10	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	7 241,076	0,30	2 172,32
11	K	979089011	Poplatok za skladovanie - nebezpečný odpad azbest	t	3,892	44,75	174,17
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	603,423	13,43	8 103,97
13	K	981011312	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 15%, -0,25000t	m3	685,445	3,24	2 220,84
14	K	981011314	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 25%, -0,45000t	m3	781,089	4,77	3 725,79
D	99		Presun hmôt HSV				1 001,50
15	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	89,101	11,24	1 001,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 815,23
D	723		Zdravotechnika - vnútorný plynovod				89,50
16	K	723260802	Demontáž plynomera PS 20, PS 30, PL 4, -0,02600t	ks	1,000	89,50	89,50
D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				2 670,43
17	K	765321811R	Demontáž a likvidácia zbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon do 45° špecializovanou firmou, -0,01300 t	m2	299,376	8,92	2 670,43
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				55,30
18	K	767914810	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	15,200	2,05	31,16
19	K	767920810	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	1,000	5,35	5,35
20	K	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	18,79	18,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami

JKSO:

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

331 714,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	331 714,11	0,20	66 342,82

Cena s DPH

v EUR

398 056,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

331 714,07

HSV - Práce a dodávky HSV

95 400,41

1 - Zemné práce	5 950,10
2 - Zakladanie	16 681,90
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	10 507,65
4 - Vodorovné konštrukcie	23 928,19
5 - Komunikácie	168,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27 997,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 354,68
99 - Presun hmôt HSV	4 811,90

PSV - Práce a dodávky PSV

208 241,12

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 522,87
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	14 699,31
713 - Izolácie tepelné	15 368,06
720 - Zdravotechnika	21 479,61
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	2 460,63
730 - Ústredné vykurovanie	41 769,64
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 257,79
764 - Konštrukcie klampiarske	5 045,26
766 - Konštrukcie stolárske	3 854,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	44 707,60
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	14 645,07
771 - Podlahy z dlaždíc	397,96
776 - Podlahy povlakové	16 474,95
784 - Dokončovacie práce - maľby	5 557,98

M - Práce a dodávky M

28 072,54

21-M - Elektromontáže	27 853,23
21.1 - Montáž silnoprúd	3 897,44
21.2 - Nosný materiál silnoprúd	6 339,82
21.3 - Montáž svietidlá	1 288,89
21.4 - Nosný materiál svietidlá	13 445,85
21.5 - Montáž slaboprúd	213,89
21.6 - Nosný materiál slaboprúd	607,11
21.7 - Montáž bleskozvod	842,40
21.8 - Dodávka bleskozvod	635,98
21.9 - Hodinová zúčtovacia sadzba	581,85
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	219,31

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

331 714,07

D HSV Práce a dodávky HSV 95 400,41

D 1 Zemné práce 5 950,10

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	59,616	0,79	47,10
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	240,327	2,72	653,69
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	240,327	0,73	175,44
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	70,527	13,66	963,40
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	70,527	5,56	392,13
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	254,430	3,00	763,29
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	3 053,160	0,30	915,95
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ /ornica/	m ³	59,616	0,55	32,79
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	381,645	4,48	1 709,77
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	56,424	2,82	159,12
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	416,450	0,33	137,43

D 2 Zakladanie 16 681,90

12	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením po vrstvách z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm /exist.suterén/	m ³	9,476	32,91	311,86
13	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	98,963	34,01	3 365,73
14	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	m ³	65,565	73,26	4 803,29
15	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	16,890	15,43	260,61
16	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	16,890	3,85	65,03
17	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	2,706	850,25	2 300,78
18	K	274271303.1	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT 30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 300 mm	m ³	20,625	116,59	2 404,67
19	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m ³	34,827	74,22	2 584,86
20	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,657	850,25	558,61
21	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	20,600	0,56	11,54
22	M	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m ²	m ²	23,690	0,63	14,92

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 10 507,65

23	K	311231516.1	Murivo akustické (m ³) z tehál pálených AKU Z P 20, na maltu (300x250x238)	m ³	1,041	174,89	182,06
24	K	311234014	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených hr. 300 mm P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m ³	5,536	96,45	533,95
25	K	311234213	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených hr.300 mm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m ³	86,465	80,00	6 917,20
26	K	311271300.1	Murivo nosné (m ³) z debniacich tvárnic DT 15 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atikv/	m ³	11,100	131,48	1 459,43
27	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	10,24	81,92
28	K	317161254	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	8,000	12,60	100,80
29	K	317161257	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	20,000	18,31	366,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	317161259	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	6,000	22,46	134,76
31	K	317321315	Betón prekládov železový (bez vystuže) tr. C 20/25-XC2	m3	0,893	83,19	74,29
32	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	6,700	13,89	93,06
33	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	6,700	4,41	29,55
34	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	5,850	4,48	26,21
35	K	342243185	Priečky z tehal pálených hr.17,5 cm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (175x497x249)	m2	21,645	23,48	508,22

D 4 Vodorovné konštrukcie 23 928,19

36	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 1.5 do 3 t	ks	6,000	25,61	153,66
37	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 3 do 7 t	ks	34,000	40,61	1 380,74
38	M	593430006400.1	Stropný panel predpätý LHD 20-2 hrúbky 200 mm, dl. 8900 mm	m2	413,316	42,31	17 487,40
39	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1 /zálievka špár stropných panelov betónom/	m3	3,215	85,37	274,46
40	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,303	850,25	257,63
41	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25-XC2	m3	1,960	80,17	157,13
42	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	17,770	12,29	218,39
43	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	17,770	2,92	51,89
44	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	4,605	8,46	38,96
45	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	4,605	2,40	11,05
46	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC2	m3	15,586	83,97	1 308,76
47	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	105,755	5,54	585,88
48	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	105,755	2,14	226,32
49	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,070	850,25	1 760,02
50	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	1,751	1,94	3,40
51	M	283750001000	Extrudovaný polystyrén - XPS hr. 100 mm	m2	1,839	6,80	12,51

D 5 Komunikácie 168,92

52	K	564651111.1	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm	m2	20,600	4,46	91,88
53	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-19 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,600	3,74	77,04

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 27 997,07

54	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	103,025	0,95	97,87
55	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	m2	349,600	0,98	342,61
56	K	611461121	Vnútorná omietka stropov sadrová, strojné nanášanie	m2	336,550	8,81	2 965,01
57	K	611461131	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie	m2	13,050	8,59	112,10
58	K	612465121.R	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a presieťkovania	m2	466,402	10,53	4 911,21
59	K	612465131.1	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	40,482	11,00	445,30
60	K	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	103,025	0,95	97,87
61	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	409,142	9,16	3 747,74
62	K	625251407R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	32,460	25,08	814,10
63	K	625251423R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,440	15,34	22,09
64	K	625251549R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	346,212	22,31	7 723,99
65	K	625251564R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	16,992	18,68	317,41
66	K	625251579	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	12,038	41,49	499,46
67	K	627452145	Skárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zvislé aj vodorovné, medzi prefabrik. dielcami	m	313,200	0,33	103,36
68	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	22,759	87,15	1 983,45
69	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,148	87,15	100,05
70	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,426	850,25	1 212,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde frakcie 16-32 mm, s utlačením urovnaním povrchu	m3	20,114	42,83	861,48
72	K	632458563.1	Cementová samonivelizačná stierka hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	379,310	3,90	1 479,31
73	K	642944121	Dodatočná montáž oceleovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	1,000	17,90	17,90
74	M	553310001400	Pol.17 Zárubeh 900/1970 /npr. HSE/ celova hranata do muriva zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 175 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS. S7005-R50R	ks	1,000	142,31	142,31

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 354,68

75	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	52,900	6,71	354,96
76	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	53,429	1,14	60,91
77	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	448,515	2,80	1 255,84
78	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	448,515	1,24	556,16
79	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	448,515	0,82	367,78
80	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	136,660	2,84	388,11
81	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	392,360	2,98	1 169,23
82	K	953945111	Rohová lišta hliníková ku KZS	m	116,000	0,92	106,72
83	K	953995115	Nadokenná lišta s odvapovým nosom (PVC)	m	59,400	1,41	83,75
84	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	153,600	1,34	205,82
85	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	153,600	2,33	357,89
86	K	971042241R	Vybúranie otvorov v betónových stenách a stropoch - prierazy v zákł.pásoch stenách a stropoch	kpl	1,000	447,50	447,50

D 99 Presun hmôt HSV 4 811,90

87	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	949,092	5,07	4 811,90
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 208 241,12

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 522,87

88	K	711111211R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr. COMBIFLEX-EL, betón. podklad, vodorovná (rohý a kúty vystužené páskami)	m2	437,100	18,35	8 020,79
89	K	711111221R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr.COMBIFLEX-EL, betón. podklad, zvislá (rohý a kúty vystužené páskami)	m2	123,500	18,35	2 266,23
90	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	13,050	8,73	113,93
91	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	2,033	8,73	17,75
92	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	104,187	1,00	104,19

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 14 699,31

93	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	948,130	0,45	426,66
94	M	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m ²	m2	1 090,350	0,63	686,92
95	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav.v mieste prekrvtia, modifikované pásy	m2	433,120	3,58	1 550,57
96	M	628310001000	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana	m2	498,088	3,49	1 738,33
97	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spojov	m2	518,940	4,48	2 324,85
98	M	283220002000	Hydroizolačná fólia na báze mPVC-P hr. 1,5 mm, s ochranou proti UV žiareniu	m2	596,781	7,70	4 595,21
99	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	12,000	13,43	161,16
100	M	283220001200	Hydroizolačná fólia na báze mPVC-P hr. 1,5 mm, s ochranou proti UV žiareniu	m2	1,380	7,70	10,63
101	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	20,000	3,13	62,60
102	M	283220001200	Hydroizolačná fólia na báze mPVC-P hr. 1,5 mm, s ochranou proti UV žiareniu	m2	0,800	7,70	6,16
103	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	160,200	8,95	1 433,79
104	M	311690001000	Rozperný nit do betónu - kotviaca technika	ks	1 281,600	0,18	230,69
105	M	607260000300	Doska OSB 3 urevostiepkova nrxixs 18x2500x1250 mm	m2	65,682	10,74	705,42
106	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	139,330	5,50	766,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Izolácie tepelné				15 368,06
107	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	392,360	0,45	176,56
108	M	283230011400	Separáčna - fólia PE hr. 0,2 mm	m2	451,214	0,45	203,05
109	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	784,720	0,90	706,25
110	M	283720002700	Doska EPS FLOOR 4000 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	400,207	1,69	676,35
111	M	283720002800	Doska EPS FLOOR 4000 hr. 40 mm, pre podlahy	m2	400,207	1,27	508,26
112	K	713132211R	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bituménovou vodoizolačnou hmotou napr. COMBIFLEX-FL	m2	93,555	14,47	1 353,74
113	M	28376591701	Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hrúbky 150 mm tepelná izolácia	m2	95,426	10,20	973,35
114	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	804,560	1,34	1 078,11
115	M	283720008200	Doska EPS 100S hr. 140 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	820,651	6,27	5 145,48
116	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	414,900	1,79	742,67
117	M	283760007400	Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vypádovanie plochých striech	m3	21,160	58,18	1 231,09
118	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	108,660	4,48	486,80
119	M	283750000700	Extrudovaný polystyrén - XPS hr. 50 mm	m2	110,833	4,48	496,53
120	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	392,360	2,01	788,64
121	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	145,669	5,50	801,18
D 720			Zdravotechnika				21 479,61
122	K	720-001	D+M zdravotníka - vid' príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	21 479,61	21 479,61
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				2 460,63
123	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	24,000	4,48	107,52
124	M	5514677180.20	Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	ks	10,000	85,03	850,30
125	M	5514677180.21	Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	ks	10,000	57,28	572,80
126	M	5514677180.22	Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez	ks	4,000	90,40	361,60
127	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	4,000	8,95	35,80
128	M	5514708000.23	Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast, konštrukcia nerez	ks	4,000	108,47	433,88
129	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	23,619	4,18	98,73
D 730			Ústredné vykurovanie				41 769,64
130	K	730-001	D+M ústredné vykurovanie - vid' príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	41 769,64	41 769,64
D 763			Konštrukcie - drevostavby				11 257,79
131	K	763115112R	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená z oboch strán doskami Habito (DFRIH1) 12.5 mm s tep.izoláciou, CW 75, vrátane zosilneného lemovania otvorov UJA profilom a akrýlovania spojov	m2	200,262	23,88	4 782,26
132	K	763115312R	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená z jednej strany doskami Glasroc H OCEAN hr. 12.5 mm a z druhej strany doskami Habito (DFRIH1) s tep. izoláciou, CW 75, vrátane zosilneného lemovania otvorov UJA profilom a akrýlovania spojov	m2	71,580	25,55	1 828,87
133	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úholníkom Al 25x25 mm	m	51,200	6,82	349,18
134	K	763126652r	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, opláštená doskou Glasroc H OCEAN 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii	m2	6,600	19,82	130,81
135	K	763138313.1	Podhlád RB 1x12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch, vrátane akrýlovania spojov stvk stena a strop	m2	42,760	18,31	782,94
136	K	763181191	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky v do 2,75 m jednokrídlových	ks	19,000	17,90	340,10
137	M	5533126000.10	Pol.12i Záružen 900/1970 /npr. HSE/ celová hranata pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS.S7005-R50B	ks	7,000	142,31	996,17
138	M	5533126000.11	Pol.12i Záružen 900/1970 /npr. HSE/ celová hranata pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS.S7005-R50B	ks	2,000	142,31	284,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	M	5533126000.12	Pol.13i Zárubeh 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvne dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B	ks	4,000	159,31	637,24
140	M	5533126000.13	Pol.13i* Zárubeh 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvne dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B	ks	2,000	159,31	318,62
141	M	5533126000.14	Pol.14 Zárubeh 800/1970 /npr. HSE/ celova hranata pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm,P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B	ks	1,000	142,31	142,31
142	M	5533126000.15	Pol.15 Zárubeh 700/1970 /npr. HSE/ celova hranata pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B	ks	1,000	142,31	142,31
143	M	5533126000.16	Pol.15* Zárubeh 700/1970 /npr. HSE/ celova hranata pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B	ks	1,000	142,31	142,31
144	M	5533126000.17	Pol.16i* Zárubeh 1000/1970 /npr. HSE/ pre posuvne dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B	ks	1,000	159,31	159,31
145	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m	%	110,371	2,00	220,74

D 764

Konštrukcie klampiarske

5 045,26

146	K	764731113.1	Pol.25 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechv	m	160,200	11,64	1 864,73
147	K	764731113.2	Pol.26 Uchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechv	m	36,000	4,48	161,28
148	K	764541310.1	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	5,000	111,88	559,40
149	K	764451202	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	12,000	30,43	365,16
150	K	764453962	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm	ks	5,000	30,43	152,15
151	K	764359230	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm	ks	5,000	93,98	469,90
152	K	764351205	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	20,200	33,12	669,02
153	K	764451201	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm	m	12,000	28,64	343,68
154	K	764453961	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm	ks	4,000	11,64	46,56
155	K	764459901R	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	7,000	21,48	150,36
156	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	47,822	5,50	263,02

D 766

Konštrukcie stolárske

3 854,39

157	K	766662112.1	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania madla	ks	13,000	40,28	523,64
158	K	766642115.1	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	7,000	70,71	494,97
159	M	6117103100-12i	Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných K/K, madlo	ks	7,000	68,91	482,37
160	M	6117103100-12i.	Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K, WC sada, madlo	ks	2,000	102,92	205,84
161	M	6117103100-13i	Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo	ks	4,000	273,87	1 095,48
162	M	6117103100-13i.	Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo	ks	2,000	282,82	565,64
163	M	6116020100.14	Pol.14 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 80x197 cm K/K, vložka	ks	1,000	68,91	68,91
164	M	6116020100.15	Pol.15 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K, WC sada	ks	1,000	102,92	102,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
165	M	6116020100.16	Pol.15* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K_vložka	ks	1,000	102,92	102,92
166	M	6117103100-17	Pol.16i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných.WC sada, madlo	ks	1,000	121,71	121,71
167	M	6116020100.18	Pol.17 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm K/K_vložka	ks	1,000	68,91	68,91
168	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	38,333	0,55	21,08

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

44 707,60

169	K	76701i	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, samozatvárač, stavač dver.krídla, výrazná páska š.50 mm	ks	2,000	1 577,53	3 155,06
170	K	76702	Pol.02 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB	ks	1,000	1 340,62	1 340,62
171	K	76702i	Pol.02i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB	ks	1,000	1 340,62	1 340,62
172	K	76703i	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená z 1KR otv. dverí, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie výrazná páska š 50 mm	ks	2,000	1 781,86	3 563,72
173	K	76704	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.strany imitácia dreva, vnútorné žalúzie	ks	2,000	1 001,51	2 003,02
174	K	76705	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávěry, rozm. 3000/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	2,000	1 210,22	2 420,44
175	K	76706	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávěry, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	2,000	1 210,22	2 420,44
176	K	76707	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	3,000	656,08	1 968,24
177	K	76708	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno 2KR S, nepriehľadná matovaná fólia na sklo, pákové uzávěry, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast parapet vnútorné žalúzie	ks	2,000	559,38	1 118,76
178	K	76708.1	Pol.08* D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno 2KR S, nepriehľadná matovaná fólia na sklo, pákové uzávěry, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast parapet vnútorné žalúzie	ks	1,000	559,38	559,38
179	K	76709	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno S, nepriehľadná matovaná fólia na sklo, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast parapet vnútorné žalúzie	ks	6,000	380,82	2 284,92
180	K	76709.1	Pol.09* D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno S, nepriehľadná matovaná fólia na sklo, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vonk.parap.plech,vnútorné žalúzie	ks	2,000	380,82	761,64
181	K	76710	Pol.10 D+M vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, vonk. parapet,vnútorné žalúzie	ks	1,000	272,98	272,98
182	K	76711i	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň imitácia dreva 1KR dvere rozm.1150/2500 mm, bezpečnostné dvojsklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB, výrazná páska š.50 mm samozatvárač	ks	2,000	1 343,04	2 686,08
183	K	767019901ČR	Pol.24 D+M interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1700x27 mm zapustená do podlahy, striedavo gumová palička a textilný pásik	ks	2,000	514,20	1 028,40
184	K	76701zd	D+M Stropný zdvíhák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/□	ks	2,000	2 667,10	5 334,20
185	K	76702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOUR/□	kpl	2,000	2 295,68	4 591,36
186	K	76703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOUR/□	kpl	2,000	1 782,84	3 565,68
187	K	76704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/□	kpl	2,000	1 946,63	3 893,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	443,088	0,90	398,78
D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení				14 645,07
189	K	769051099.1	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	ks	14,000	44,01	616,14
190	M	831Fo6073	Lokálna rekuperačná jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q	ks	14,000	984,58	13 784,12
191	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	144,003	1,70	244,81
D 771			Podlahy z dlaždíc				397,96
192	K	771411003R	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 50 mm	m	13,550	4,55	61,65
193	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vodoodpudivá škárovacia malta veľ. 300 x 300 mm	m2	13,050	16,32	212,98
194	M	5977400012001	Dlaždice keramické gress s hladkým povrchom líca 1A 300x300 mm	m2	14,414	7,61	109,69
195	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,843	3,55	13,64
D 776			Podlahy povlakové				16 474,95
196	K	776190000	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 100 mm /PVC 1/	M2	157,580	4,92	775,29
197	M	2841291550.1	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/	m2	181,217	13,38	2 424,68
198	K	776190000.1	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	142,412	2,60	370,27
199	K	776190000.3	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	139,882	2,60	363,69
200	K	776190001	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vyťahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	41,100	5,37	220,71
201	M	2841291560	Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2.4mm /PVC 2/	m2	47,265	15,66	740,17
202	K	776190003	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	231,496	9,76	2 259,40
203	M	2841291550,1	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/	m2	266,220	17,86	4 754,69
204	K	776200008	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	176,605	20,54	3 627,47
205	K	776200008.1	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	68,750	2,60	178,75
206	K	776200009	D+M vinylový obklad stien hr.0,92mm od výšky 670mm do výšky 1000mm od podlahy na sadrokartónové steny a sádrokartónové omietky vrátane penetrácie /PVC 5/	m2	34,195	20,54	702,37
207	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	164,175	0,35	57,46
D 784			Dokončovacie práce - maľby				5 557,98
208	K	784101110.1	Umývateľné maľby stien vrátane penetrácie	m2	793,275	4,58	3 633,20
209	K	784152281	Maľby stien a stropov z maliarskych zmesí vrátane penetrácie výškvy do 3. 80 m	m2	430,314	3,78	1 626,59
210	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	392,360	0,76	298,19
D M			Práce a dodávky M				28 072,54
D 21-M			Elektromontáže				27 853,23
D 21.1			Montáž silnoprud				3 897,44
211	K	213290150.11	Inštal. krab. KR 68	ks	140,000	1,61	225,40
212	K	213290150.12	Inštal. krab. KP 68	ks	135,000	1,61	217,35
213	K	213290150.13	Inštal. krab. KR 97	ks	60,000	2,06	123,60
214	K	213290150.14	Trubka LUR d=40mm	m	100,000	0,72	72,00
215	K	213290150.15	Lustr. svorka 3x4	ks	40,000	0,45	18,00
216	K	213290150.16	Ukonč. vod. v rozv.	ks	45,000	1,07	48,15
217	K	213290150.17	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	1 000,000	0,81	810,00
218	K	213290150.18	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	300,000	0,81	243,00
219	K	213290150.19	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	200,000	0,81	162,00
220	K	213290150.20	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 200,000	0,81	972,00
221	K	213290150.21	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	100,000	0,81	81,00
222	K	213290150.22	Inšt. krab.ACIDUR	ks	30,000	3,58	107,40
223	K	213290150.23	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	100,000	0,72	72,00
224	K	213290150	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	4,000	3,58	14,32
225	K	213290150.1	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	22,000	3,58	78,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
226	K	213290150.2	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	20,000	3,58	71,60
227	K	213290150.3	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	ks	1,000	3,58	3,58
228	K	213290150.4	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	2,000	3,58	7,16
229	K	213290150.5	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	80,000	3,58	286,40
230	K	213290150.6	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	2,000	5,37	10,74
231	K	213290150.7	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	2,000	5,37	10,74
232	K	213290150.8	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	2,69	2,69
233	K	213290150.9	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.6-3, D1.6-4	ks	2,000	107,40	214,80
234	K	213290150.10	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,75

D 21.2 Nosný materiál silnoprúd 6 339,82

235	M	M003	Inštal. krab. KR 68	ks	140,000	0,12	16,80
236	M	M004	Inštal. krab. KP 68	ks	135,000	0,12	16,20
237	M	M005	Inštal. krab. KR 97	ks	60,000	0,65	39,00
238	M	M006	Trubka LUR d=40mm	m	100,000	0,45	45,00
239	M	M007	Lustr. svorka 3x4	ks	40,000	0,33	13,20
240	M	M009	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	1 000,000	0,36	360,00
241	M	M010	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	300,000	0,36	108,00
242	M	M011	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	200,000	0,59	118,00
243	M	M012	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 200,000	0,53	636,00
244	M	M013	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	100,000	0,90	90,00
245	M	M014	Inšt. krab.ACIDUR	ks	30,000	1,88	56,40
246	M	M015	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	100,000	0,44	44,00
247	M	M016	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	4,000	1,73	6,92
248	M	M017	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	22,000	2,51	55,22
249	M	M018	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	20,000	2,07	41,40
250	M	M019	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	ks	1,000	2,07	2,07
251	M	M020	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	2,000	2,77	5,54
252	M	M021	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	80,000	2,46	196,80
253	M	M022	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	2,000	3,75	7,50
254	M	M023	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	2,000	13,17	26,34
255	M	M024	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	7,28	7,28
256	M	M026	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.6-3, D1.6-4	ks	2,000	2 201,70	4 403,40
257	M	M027	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75

D 21.3 Montáž svietidla 1 288,89

258	K	213290150.24	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	5,000	10,74	53,70
259	K	213290150.25	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	7,000	10,74	75,18
260	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	17,000	10,74	182,58
261	K	213290150.27	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	3,000	10,74	32,22
262	K	213290150.28	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	8,000	10,74	85,92
263	K	213290150.29	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	2,000	10,74	21,48
264	K	213290150.30	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	6,000	10,74	64,44
265	K	213290150.31	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	15,000	4,48	67,20
266	K	213290150.32	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	47,000	10,74	504,78
267	K	213290150.33	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	4,000	10,74	42,96
268	K	213290150.34	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	11,000	10,74	118,14
269	K	213290150.35	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	13,43	13,43
270	K	213290150.36	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	2,000	13,43	26,86

D 21.4 Nosný materiál svietidla 13 445,85

271	M	M028	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	5,000	78,72	393,60
272	M	M029	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	7,000	158,33	1 108,31
273	M	M030	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	17,000	194,93	3 313,81
274	M	M031	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	3,000	246,63	739,89
275	M	M032	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	8,000	293,56	2 348,48
276	M	M033	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	2,000	27,84	55,68
277	M	M034	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	6,000	62,05	372,30
278	M	M035	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	15,000	8,95	134,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
279	M	M036	Liniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	47,000	91,49	4 300,03
280	M	M037	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	4,000	51,71	206,84
281	M	M038	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	11,000	38,45	422,95
282	M	M039	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	11,93	11,93
283	M	M040	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	2,000	18,89	37,78

D 21.5 Montáž slaboprúd 213,89

284	K	213290150.37	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváz. lišta	ks	1,000	13,43	13,43
285	K	213290150.38	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	ks	24,000	0,90	21,60
286	K	213290150.39	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	ks	2,000	0,54	1,08
287	K	213290150.40	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	ks	24,000	0,54	12,96
288	K	213290150.41	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	ks	14,000	3,58	50,12
289	K	213290150.42	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	m	40,000	0,72	28,80
290	K	213290150.43	Kábel JYStY 4 x 2 x 0,8	m	40,000	0,72	28,80
291	K	213290150.44	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	ks	2,000	12,53	25,06
292	K	213290150.45	Skatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	ks	1,000	1,61	1,61
293	K	213290150.46	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	ks	1,000	26,85	26,85
294	K	213290150.47	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	ks	1,000	3,58	3,58

D 21.6 Nosný materiál slaboprúd 607,11

295	M	M041	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváz. lišta	ks	1,000	29,76	29,76
296	M	M042	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	ks	24,000	1,29	30,96
297	M	M043	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	ks	2,000	62,65	125,30
298	M	M044	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	ks	24,000	1,57	37,68
299	M	M045	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	ks	14,000	12,08	169,12
300	M	M046	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	m	40,000	1,07	42,80
301	M	M047	Kábel JYStY 4 x 2 x 0,8	m	40,000	0,45	18,00
302	M	M048	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	ks	2,000	26,18	52,36
303	M	M049	Skatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	ks	1,000	2,01	2,01
304	M	M050	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	ks	1,000	91,29	91,29
305	M	M051	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	ks	1,000	7,83	7,83

D 21.7 Montáž bleskozvod 842,40

306	K	213290150.48	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	30,000	1,97	59,10
307	K	213290150.49	Vodič FeZn d=10mm	kg	20,000	1,97	39,40
308	K	213290150.50	Vodič FeZn30/4mm	kg	170,000	1,97	334,90
309	K	213290150.51	Skúšobná svorka SZ	ks	7,000	1,70	11,90
310	K	213290150.52	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,72	28,80
311	K	213290150.53	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	2,000	2,69	5,38
312	K	213290150.54	Ochranná strieška OS01	ks	2,000	2,69	5,38
313	K	213290150.55	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	2,000	13,43	26,86
314	K	213290150.56	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	2,000	4,48	8,96
315	K	213290150.57	Inštalčná krabica KO125mm	ks	7,000	1,61	11,27
316	K	213290150.58	Svorka okapových žlabov SO	ks	7,000	0,90	6,30
317	K	213290150.59	Spojovacia svorka SS	ks	33,000	1,70	56,10
318	K	213290150.60	Podpera PV 21	ks	190,000	1,07	203,30
319	K	213290150.61	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75

D 21.8 Dodávka bleskozvod 635,98

320	M	M052	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	30,000	3,76	112,80
321	M	M053	Vodič FeZn d=10mm	kg	20,000	1,32	26,40
322	M	M054	Vodič FeZn30/4mm	kg	170,000	1,32	224,40
323	M	M055	Skúšobná svorka SZ	ks	7,000	1,16	8,12
324	M	M056	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,30	12,00
325	M	M057	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	2,000	0,86	1,72
326	M	M058	Ochranná strieška OS01	ks	2,000	1,64	3,28
327	M	M059	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	2,000	10,07	20,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
328	M	M060	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	2,000	6,71	13,42
329	M	M061	Inštaláčna krabica KO125mm	ks	7,000	2,51	17,57
330	M	M062	Svorka okapových žlabov SO	ks	7,000	0,81	5,67
331	M	M063	Spojovacia svorka SS	ks	33,000	0,27	8,91
332	M	M064	Podpera PV 21	ks	190,000	0,72	136,80
333	M	M065	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75
D 21.9			Hodinová zúčtovacia sadzba				581,85
334	K	213290150.62	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,25
335	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	hod.	20,000	22,38	447,60
D 24-M			Montáže vzduchotechnických zariadení.				219,31
336	K	24001	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm. potrubie vvedené nad strechu		7,000	31,33	219,31

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:03.08.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
Objekt : OKOČ III SO 02 Zdravotechnika

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,160	km	1 342,50			214,80				
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	155,000	m3	15,86			2 458,30				
5	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	155,000	m3	0,90			139,50				
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	155,000	m3	22,57			3 498,35				
7	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	102,500	m3	1,23			126,08				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									6 437,03				0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
8	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	52,500	m3	24,94			1 309,35				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									1 309,35				0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA													
9	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	50,000	m	0,75			37,50				
10	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	110,000	m	0,45			49,50				
11	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	110,000	m	16,11			1 772,10				
12	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	5,000	kus	11,28			56,40				
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	9,000	kus	18,17			163,53				
14	MAT	286 138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	9,000	kus	13,87			124,83				
15	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	50,000	m	1,73			86,50				
16	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	50,000	m	1,13			56,50				
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:									0,00				0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									0,00				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,0x5000	10,000	kus	22,38			223,80				
24	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	45,600	t	11,91			543,10				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:									3 113,76				0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:									10 860,13				0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
721 - Vnútná kanalizácia													
25	721	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	10,000	m	5,70			57,00				
26	721	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	50,000	m	12,60			630,00				
27	721	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	10,000	m	7,33			73,30				
28	721	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	20,000	m	7,51			150,20				
29	721	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	25,000	m	8,53			213,25				
30	721	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	2,000	kus	1,25			2,50				
31	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	6,000	kus	1,33			7,98				
32	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	11,000	kus	1,48			16,28				
33	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	0,000	kus	1,78			0,00				
34	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	6,000	kus	2,18			13,08				
35	721	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	1,000	kus	123,00			123,00				
36	721	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	1,000	kus	3,80			3,80				
37	721	72121-2114	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	5,000	kus	20,30			101,50				
38	MAT	642 1H9203	Sifón umývadlový, chróm	6,000	kus	17,90			107,40				
39	MAT	642 1H9204	HL21	2,000	kus	12,57			25,14				
40	MAT	642 1H9205	HL400	2,000	kus	21,48			42,96				
41	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	7,000	kus	28,95			202,65				
42	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	115,000	m	0,91			104,65				
43	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	80,000	m	2,24			179,20				
44	721	72199-9904	Vnútná kanalizácia HZS T4	25,000	hod	10,74			268,50				
45	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,585	t	5,65			3,31				
721 - Vnútná kanalizácia spolu:									2 325,70				0,000
722 - Vnútný vodovod													
46	721	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	100,000	m	6,32			632,00				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
47	721	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	80,000	m	10,52			841,60				
48	721	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	20,000	m	13,08			261,60				
49	721	72217-3205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	0,000	m	18,00			0,00				
50	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	100,000	m	3,22			322,00				
51	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	80,000	m	3,36			268,80				
52	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	25,000	m	4,01			100,25				
53	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	0,000	m	5,37			0,00				
54	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	22,000	kus	3,42			75,24				
55	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	5,000	pár	6,83			34,15				
56	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	6,000	kus	5,19			31,14				
57	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	6,000	kus	1,82			10,92				
58	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	2,000	kus	3,76			7,52				
59	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	2,000	kus	5,09			10,18				
60	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	5,000	kus	8,01			40,05				
61	721	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	0,000	kus	11,91			0,00				
62	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	1,000	kus	5,91			5,91				
63	721	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	1,000	kus	6,98			6,98				
64	721	72223-1194	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 1	1,000	kus	35,71			35,71				
65	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	3,000	kus	1,23			3,69				
66	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	2,000	kus	2,06			4,12				
67	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	7,000	kus	2,27			15,89				
69	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	205,000	m	1,75			358,75				
70	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	205,000	m	1,16			237,80				
71	721	72299-9904	Vnútrotný vodovod HZS T4	25,000	hod	10,74			268,50				
72	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,365	t	249,17			90,95				
722 - Vnútrotný vodovod spolu:									3 663,75				0,000
725 - Zariadenie predmety									0,00				
73	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	6,000	kus	9,42			56,52				
74	721	72511-9305	Montáž predstenových inštaláčnych prvkov	6,000	súbor	9,07			54,42				
75	MAT	642 3E0351	Klozet závesný imobil, biely	6,000	kus	109,61			657,66				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
76	721	72511-9309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	6,000	kus	2,86			17,16				
77	MAT	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	6,000	kus	12,89			77,34				
78	MAT	551 908210	GEBERIT Duofix pre WC, imobil, ovl spredu	6,000	kus	165,58			993,48				
79	MAT	551 908220	Tlačidlo GEBERIT	6,000	kus	31,33			187,98				
80	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	6,000	súbor	17,95			107,70				
81	MAT	642 1N0307	Umývadlo keramické, imobil	6,000	kus	42,18			253,08				
82	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	5,000	súbor	98,75			493,75				
83	721	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	2,000	súbor	17,90			35,80				
84	721	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	2,000	súbor	223,75			447,50				
85	721	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	2,000	súbor	13,43			26,86				
86	721	72531-9202	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	2,000	kus	1,79			3,58				
87	MAT	552 3B9108	Sifón drezový 5-148-100	2,000	kus	14,32			28,64				
88	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	0,000	súbor	12,78			0,00				
89	MAT	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	0,000	kus	107,40			0,00				
90	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	0,000	kus	5,88			0,00				
91	MAT	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	0,000	kus	8,95			0,00				
92	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	22,000	súbor	5,03			110,66				
93	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	22,000	kus	4,03			88,66				
94	721	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	0,000	súbor	22,38			0,00				
95	721	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	2,000	kus	17,63			35,26				
96	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	6,000	kus	13,14			78,84				
97	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	0,000	kus	4,54			0,00				
98	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	8,000	kus	6,77			54,16				
99	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	5,000	súbor	21,04			105,20				
100	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	5,000	kus	6,77			33,85				
101	MAT	551 925550	Sprcha ručná	5,000	kus	13,43			67,15				
102	MAT	551 C07204	Hadica spr.kovová CERAWELL Metaflex dl.150 cm, velúr chr.- A 2400 AD	5,000	kus	8,95			44,75				
103	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	6,000	kus	2,42			14,52				
104	721	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	2,000	kus	3,03			6,06				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
105	721	72586-9210	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	5,000	kus	3,36			16,80				
106	721	72586-9211	Montáž zápachových uzáverok podlah. DN 40/50	1,000	kus	3,36			3,36				
107	721	72586-9218	Montáž zápach. uzáverok ostatných	4,000	kus	3,36			13,44				
108	721	72599-9904	Zariadenie predmety HZS T4	25,000	hod	10,74			268,50				
109	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,269	t	5,65			1,52				
725 - Zariadenie predmety spolu:									4 384,20				0,000
732 - Strojovne													
110	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	1,000	súbor	23,44			23,44				
111	MAT	426 1A1913	Čerpadlo UP15-14N	1,000	kus	179,90			179,90				
732 - Strojovne spolu:									203,34				0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									10 576,98				0,000
PRÁCE A DODÁVKY M													
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody													
112	272	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	50,000	m	0,85			42,50				
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:									42,50				0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:									42,50				0,000
Za rozpočet celkom									21 479,61				0,000

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 03.03.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,

Objekt : Okoc III SO-02

Časť : časť Vykurovanie

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
722 - Vnútorný vodovod													
9	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	140,000	m	3,23			452,20				
10	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	0,000	m	3,36			0,00				
11	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	35,000	m	4,01			140,35				
12	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	100,000	m	6,21			621,00				
13	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	10,000	m	6,97			69,70				
14	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40				
15	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,152	t	249,17			37,87				
722 - Vnútorný vodovod spolu:									1 428,52				
731 - Kotelne													
16	731	73110-0802	Montáž TC	1,000	kpl	492,25			492,25				
17	MAT	541 3B9019	Tepelné čerpadlo WAMAK AWK EVI23 - komplet, (vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)	1,000	kpl	13 130,46			13 130,46				
18	731	73199-9904	Kotelne, HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80				
731 - Kotelne spolu:									13 837,51				
732 - Strojovne													
19	731	73221-9103	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 300 l	1,000	súbor	30,34			30,34				
20	MAT	484 110501	Expanzná nádoba, 12 litrov - VESY001	1,000	kus	31,50			31,50				
21	MAT	484 110505	Expanzná nádoba, 50 litrov - VESY005	1,000	kus	65,78			65,78				
22	MAT	541 2E1353	Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l	1,000	kus	760,39			760,39				
23	MAT	541 2F0113	Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L	1,000	kus	554,18			554,18				
24	731	73221-9111	Montáž expanzomatov do 50l	3,000	súbor	11,90			35,70				
25	MAT	484 J07824	Vyrovávač hydraulický - 7148100	1,000	kus	221,51			221,51				
26	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	1,000	súbor	42,87			42,87				
27	MAT	426 1A1016	Čerpadlo ALPHA2 25-60 180	1,000	kus	401,94			401,94				
28	731	73299-9904	Strojovne, HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40				
29	731	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,264	t	114,15			30,14				
732 - Strojovne spolu:									2 281,75				
733 - Rozvod potrubia													
31	731	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	140,000	m	9,86			1 380,40				
32	731	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	0,000	m	17,47			0,00				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
33	731	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	35,000	m	23,46			821,10				
34	731	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 50	100,000	m	50,24			5 024,00				
35	731	73332-2201	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 63	10,000	m	73,34			733,40				
36	MAT	286 3K3704	Objímka násuvná 32 - 160004-001	10,000	kus	0,45			4,50				
37	MAT	286 3K3705	Objímka násuvná 50 - 160005-001	10,000	kus	0,63			6,30				
38	MAT	286 3K3711	Objímka násuvná 63 - 160005-001	2,000	kus	0,90			1,80				
39	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	175,000	m	0,41			71,75				
40	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	100,000	m	0,50			50,00				
41	731	73339-1103	Tlaková skúška potrubia plastového do d 75	10,000	m	0,71			7,10				
42	731	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	30,000	hod	10,74			322,20				
43	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,350	t	432,58			151,40				
44	MAT	286 3K2101	Kohút guľový 1"- 269262-001	3,000	2 ks	12,52			37,56				
733 - Rozvod potrubia spolu:									8 611,51				
734 - Armatúry													
45	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	23,000	kus	0,89			20,47				
46	MAT	422 606001	Odvzdušňovač MTR DN10	10,000	kus	3,52			35,20				
47	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	10,000	kus	2,57			25,70				
48	MAT	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	4,000	kus	10,00			40,00				
49	MAT	551 2D1612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	4,000	kus	9,93			39,72				
50	MAT	551 2D2112	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	4,000	kus	7,47			29,88				
51	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	13,000	kus	3,47			45,11				
52	MAT	484 110502	Expanzná nádoba, 18 litrov - VESY002	1,000	kus	51,02			51,02				
53	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	12,000	kus	4,14			49,68				
54	731	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	8,000	kus	10,33			82,64				
55	731	73423-1216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	10,000	kus	17,35			173,50				
58	731	73424-1216	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	2,000	kus	19,24			38,48				
59	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	10,000	kus	6,08			60,80				
60	731	73429-1244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	1,000	kus	13,42			13,42				
61	MAT	484 J07822	Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860	1,000	kus	362,48			362,48				
62	MAT	484 J07826	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač Modular-Divicon - 7147886	1,000	kus	30,61			30,61				
63	MAT	484 J07827	Upevnenie na stenu pre hranolový rozdeľovač - 7147887	1,000	kus	29,00			29,00				
64	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40				
65	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,121	t	31,43			3,80				
734 - Armatúry spolu:									1 238,91				
735 - Vykurovacie telesá													
66	731	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	4,000	kus	2,00			8,00				
67	731	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	4,000	kus	0,27			1,08				
68	MAT	422 123060	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	4,000	kus	1,68			6,72				
69	MAT	553 468530	Držiak KORAD	8,000	kus	3,25			26,00				
70	731	73541-9310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebrika dl. do 2000 mm	4,000	súbor	32,85			131,40				
71	MAT	484 582840	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	4,000	kus	52,95			211,80				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
72	731	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	410,000	m2	7,16			2 935,60				
73	MAT	831 A00102	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	2 650,000	m	1,49			3 948,50				
74	MAT	831 A00202	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	170,000	m	0,78			132,60				
75	MAT	831 A00402	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	410,000	m2	10,19			4 177,90				
76	MAT	831 A01001	Objímka násuvná 17 - 250297-002	56,000	kus	0,65			36,40				
77	MAT	831 A01301	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	420,000	m	0,84			352,80				
78	MAT	831 A01302	Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001	50,000	m	6,72			336,00				
79	MAT	831 A01303	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	80,000	kg	3,20			256,00				
80	MAT	831 A01309	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	56,000	kus	0,76			42,56				
81	MAT	831 A01652	Rozdeľovač HKV-D 3	0,000	kus	121,65			0,00				
82	MAT	831 A01653	Rozdeľovač HKV-D 6	1,000	kus	203,12			203,12				
83	MAT	831 A01660	Rozdeľovač HKV-D 13	0,000	kus	331,38			0,00				
84	MAT	831 A01661	Rozdeľovač HKV-D 14	2,000	kus	349,42			698,84				
85	MAT	831 A01803	Skrinka rozdeľovača AP 3 max./ 7 okruhov	1,000	kus	90,40			90,40				
86	MAT	831 A01805	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov	2,000	kus	120,34			240,68				
87	731	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	30,000	hod	10,74			322,20				
88	731	99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	2,100	t	101,35			212,84				
			735 - Vykurovacie telesá spolu:						14 371,44				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:						41 769,64				
			Za rozpočet celkom						41 769,64				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky a altánky

JKSO:

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 731,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	53 731,93	0,20	10 746,39

Cena s DPH

v EUR

64 478,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky a altánky

Miesto:

Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 731,91

HSV - Práce a dodávky HSV

9 082,21

1 - Zemné práce

472,09

2 - Zakladanie

939,03

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 998,34

4 - Vodorovné konštrukcie

26,26

5 - Komunikácie

203,08

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

783,51

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

207,02

99 - Presun hmôt HSV

452,87

PSV - Práce a dodávky PSV

28 763,52

762 - Konštrukcie tesárske

4 481,30

766 - Konštrukcie stolárske

11 566,87

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

12 434,89

783 - Nátery

280,46

M - Práce a dodávky M

15 886,18

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

15 886,18

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky a altánky

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 731,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 082,21
D	1		Zemné práce				472,09
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	16,290	0,79	12,87
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	10,413	13,66	142,24
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	10,413	5,56	57,90
4	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	2,128	26,50	56,39
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m ³	2,128	4,12	8,77
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	12,541	3,00	37,62
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	150,492	0,30	45,15
8	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených /ornica/	m ³	16,290	0,55	8,96
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,812	4,48	84,28
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	54,300	0,33	17,92
D	2		Zakladanie				939,03
11	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	1,057	22,00	23,25
12	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m ³	8,330	74,22	618,25
13	K	275313612	Betón základových pátiok, prostý tr. C 20/25-XC2	m ³	2,240	74,22	166,25
14	K	275351217	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-tradičné	m ²	3,360	15,43	51,84
15	K	275351218	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-tradičné	m ²	3,360	3,85	12,94
16	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8.5 m	m ²	54,300	0,50	27,15
17	M	693110001200	Geotextília netkaná 300g/m ²	m ²	62,445	0,63	39,34
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				5 998,34
18	K	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m ²	105,385	13,43	1 415,32
19	K	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37-XC4, XF3	m ³	12,174	85,89	1 045,62
20	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m ²	105,385	25,13	2 648,33
21	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m ²	105,385	3,41	359,36
22	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,359	850,25	305,24
23	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,264	850,25	224,47
D	4		Vodorovné konštrukcie				26,26
24	K	451572111	Lôžko z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	0,765	34,33	26,26
D	5		Komunikácie				203,08
25	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	54,300	3,74	203,08
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				783,51
26	K	632921913.1	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr. 50 mm	m ²	39,000	20,09	783,51
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				207,02
27	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1.20 m	m ²	176,940	1,17	207,02
D	99		Presun hmôt HSV				452,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	89,323	5,07	452,87
D PSV			Práce a dodávky PSV				28 763,52
D 762			Konštrukcie tesárske				4 481,30
29	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva do 120 cm2	m	167,600	3,13	524,59
30	M	605110000100.1	DT1,DT2 smrekové hranoly tr. C24 /KVH/	m3	1,532	478,45	732,99
31	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,393	24,75	34,48
32	K	762524520	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickkej dreveniny s dlhou trvanlivosťou	m2	54,300	51,85	2 815,46
33	K	762524550	Olejovanie exotickkej dreveniny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	54,300	3,33	180,82
34	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	42,883	4,50	192,97
D 766			Konštrukcie stolárske				11 566,87
35	K	766359901	D+M drevených sínolamov podhládov z hobľov. latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu vrátane prípevňov materiálu	m2	166,500	52,81	8 792,87
36	K	766359902	D+M drevených sínolamov stien z hobľov.latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu vrátane prípevňov materiálu	m2	51,330	52,81	2 710,74
37	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	115,036	0,55	63,27
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				12 434,89
38	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane líšt spojov.materiálu a oplechovania	m2	183,120	67,30	12 323,98
39	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	123,240	0,90	110,92
D 783			Nátery				280,46
40	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	55,536	5,05	280,46
D M			Práce a dodávky M				15 886,18
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				15 886,18
41	K	430011111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava žiarové zinkovanie + PU náter šedý NCS S7005-R50B	kg	3 855,870	4,12	15 886,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta

Časť:

SO 03.1 - Prípojka vody

JKSO:

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Švec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 358,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	2 358,09	0,20	471,62

Cena s DPH

v EUR

2 829,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt: SO 03 - SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta
Časť: **SO 03.1 - Prípojka vody**

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275
Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Dátum: 3.8.2020
Projektant: A.DOM, spol. s r.o.
Spracovateľ: Ing. Stanislav Švec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 358,11
HSV - Práce a dodávky HSV	2 103,88
1 - Zemné práce	373,88
4 - Vodorovné konštrukcie	96,02
8 - Rúrové vedenie	1 285,04
99 - Presun hmôt HSV	348,94
PSV - Práce a dodávky PSV	245,60
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	245,60
M - Práce a dodávky M	8,63
23-M - Montáže potrubia	8,63

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta

Časť:

SO 03.1 - Prípojka vody

Miesto:

Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 358,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 103,88

D 1

Zemné práce

373,88

1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,008	1 342,50	10,74
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	16,600	15,86	263,28
3	K	13220-1209	Príplatek za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	16,600	0,90	14,94
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	16,600	1,34	22,24
5	K	17420-1101	Zasyp neznutnený jam, rýn, sacniet alebo okolo objektu	m3	12,750	1,23	15,68
6	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	3,850	11,19	43,08
7	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,250	3,13	3,91

D 4

Vodorovné konštrukcie

96,02

8	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	3,850	24,94	96,02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

1 285,04

9	K	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	m	10,000	1,87	18,70
10	M	286 138400	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	kus	2,000	2,86	5,72
11	K	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	kus	1,000	4,61	4,61
12	M	422 911100	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 25	kus	1,000	13,67	13,67
13	K	89117-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25	kus	1,000	3,78	3,78
14	M	422 735A06	Navrtavací pás pre PE a PVC potrubie DN xx ventil 1"	kus	1,000	94,42	94,42
15	M	422 912A01	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 25-50, 0,7-1,2m	kus	1,000	26,81	26,81
16	M	422 914020	Príklop Y4510-ventilový	kus	1,000	16,47	16,47
17	K	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	10,000	1,73	17,30
18	K	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	10,000	1,13	11,30
19	K	89331-2111	Šachta armat. želbet. strop z dielcov, vn. pl. do 1.5 m2	kus	1,000	638,14	638,14
20	M	552 421500	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60	kus	1,000	161,10	161,10
21	K	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	1,000	223,75	223,75
22	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	1,000	14,50	14,50
23	K	89962-3131	Betonové dosky pod šachty	m3	0,500	69,54	34,77

D 99

Presun hmôt HSV

348,94

24	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	18,250	1,60	29,20
25	K	99827-1201	Presun hmôt pre vodovody v otvor. výkope	t	18,250	17,52	319,74

D PSV

Práce a dodávky PSV

245,60

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

245,60

26	K	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	2,000	11,91	23,82
27	K	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	6,98	6,98
28	M	422 6B0604	Filter - FA.00.050.032 - 1"	kus	1,000	58,18	58,18
29	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	4,000	2,68	10,72
30	K	72226-2203	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C zavítoveno G 3/4	kus	1,000	12,38	12,38
31	K	72226-2213	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 3/4	kus	1,000	111,88	111,88
32	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	2,000	10,74	21,48
33	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	12,90	0,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				8,63
	D	23-M	Montáže potrubia				8,63
34	K	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	10,000	0,85	8,50
35	K	99088-0010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,001	134,25	0,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta

Časť:

SO 03.2 - Prípojka kanalizácie

JKSO:

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Švec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 148,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	18 148,17	0,20	3 629,63

Cena s DPH

v EUR

21 777,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta

Časť:

SO 03.2 - Prípojka kanalizácie

Miesto:

Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Švec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 148,16

HSV - Práce a dodávky HSV

18 148,16

1 - Zemné práce

1 989,55

4 - Vodorovné konštrukcie

199,52

8 - Rúrové vedenie

15 123,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce

835,68

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta

Časť:

SO 03.2 - Prípojka kanalizácie

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Ing. Stanislav Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 148,16

D HSV Práce a dodávky HSV 18 148,16

D 1 Zemné práce 1 989,55

1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,026	1 342,50	34,91
2	K	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	88,000	15,86	1 395,68
3	K	13220-1209	Príplatek za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	88,000	0,90	79,20
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	88,000	1,34	117,92
5	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	52,300	2,87	150,10
6	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	52,300	1,47	76,88
7	K	17420-1101	Zasyp neznutnený jam, rýn, saciet alebo okolo objektu	m3	27,700	1,23	34,07
8	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	8,000	11,19	89,52
9	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	3,600	3,13	11,27

D 4 Vodorovné konštrukcie 199,52

10	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	8,000	24,94	199,52
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 15 123,42

11	K	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	1,000	16,92	16,92
12	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	25,000	2,30	57,50
13	M	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3.7x5000	kus	1,000	11,29	11,29
14	M	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4.7x5000	kus	4,000	20,41	81,64
15	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	25,000	16,11	402,75
16	K	89441-1111	Zhotovenie šachiet z PP D600	kus	3,000	134,25	402,75
17	M	286 5A2319	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160x90st.- RF140000	kus	2,000	183,83	367,66
18	M	286 5A2341	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160-X	kus	1,000	158,68	158,68
19	M	286 5A2402	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000	kus	3,000	153,94	461,82
20	M	286 5A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000	kus	3,000	21,21	63,63
21	M	286 5A2472	Prstenec roznášací bet.TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000	kus	3,000	153,85	461,55
22	M	286 5A2504	Poklop liatinový D600 -	kus	3,000	78,76	236,28
23	K	89442-1131	Osadenie prefa šachiet nad 10 t	kus	1,000	2 237,50	2 237,50
24	M	921 AN37990	Žumpa s objemom 50m3 KL RN 50	kus	1,000	10 105,45	10 105,45
25	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	4,000	14,50	58,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 835,68

26	K	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	85,600	4,48	383,49
27	K	99822-2081.1	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	23,650	1,60	37,84
28	K	99827-1201.1	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	23,650	17,52	414,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

Spracovateľ:

Ing. Anton Horváth

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 903,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	1 903,48	0,20	380,70

Cena s DPH

v EUR

2 284,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka NN

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Ing. Anton Horváth

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 903,48

M - Práce a dodávky M

1 903,48

21-M - Elektromontáže

782,89

21.1 - Montáž silnoprúd

319,55

21.2 - Dodávka silnoprúd

463,34

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

941,55

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

179,04

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka NN

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Ing. Anton Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 903,48
D	M		Práce a dodávky M				1 903,48
D	21-M		Elektromontáže				782,89
D	21.1		Montáž silnoprúd				319,55
1	K	213290150.63	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	80,55	80,55
2	K	213290150.64	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm ² v zemi	m	25,000	0,81	20,25
3	K	213290150.65	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	107,40	107,40
4	K	213290150.66	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm ² v zemi	m	70,000	0,90	63,00
5	K	213290151	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	m	5,000	0,72	3,60
6	K	213290150.10	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,75
D	21.2		Dodávka silnoprúd				463,34
7	M	56358741	Poistková skrinka SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	25,17	25,17
8	M	1745689	Kábel NAYY-J 4x25mm ² v zemi	m	25,000	1,58	39,50
9	M	56123987	Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	91,07	91,07
10	M	56215153	Kábel CYKY-J 5x10mm ² v zemi	m	70,000	3,64	254,80
11	M	109076	Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm v zemi	ks	5,000	1,61	8,05
12	M	213290150.67	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				941,55
13	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	65,000	8,77	570,05
14	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m ²	25,000	2,33	58,25
15	K	213290150.68	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	44,75	44,75
16	K	213290150.69	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,25
17	K	213290150.70	Geodetické zameranie	kpl	1,000	134,25	134,25
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				179,04
18	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	8,000	22,38	179,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 05 - SO 05 Telefónna prípojka

JKSO:

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:

Dátum: 44 046,00

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

Spracovateľ:

Ing. Anton Horváth

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 631,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	1 631,89	0,20	326,38

Cena s DPH

v EUR

1 958,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 05 - SO 05 Telefónna prípojka

Miesto:

Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum:

44 046,00

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Ing. Anton Horváth

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 631,89

M - Práce a dodávky M

1 631,89

21-M - Elektromontáže

426,34

21.1 - Montáž silnoprúd

227,75

21.2 - Dodávka silnoprúd

198,59

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

847,55

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

358,00

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 05 - SO 05 Telefónna prípojka

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum: 44 046,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Ing. Anton Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 631,89

D M Práce a dodávky M 1 631,89

D 21-M Elektromontáže 426,34

D 21.1 Montáž silnoprúd 227,75

1	K	213290150.71	Montáž Eurocase nástenného rozvážača GMA6406 6U	ks	1,000	107,40	107,40
2	K	213290150.72	Montáž kábla SYKFY 4x2x05 v zemi	m	55,000	0,72	39,60
3	K	213290151.1	Montáž plastovej chráničky HDPE 40/33 oranžovej v zemi	m	50,000	0,72	36,00
4	K	213290150.10	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,75

D 21.2 Dodávka silnoprúd 198,59

5	M	56358741.1	Eurocase nástenný rozvážač GMA6406 6U / 19" 600*450*370mm	ks	1,000	68,24	68,24
6	M	1745689.1	Kábel SYKFY 4x2x05 v zemi	m	55,000	0,82	45,10
7	M	109076.1	Chránička HDPE 40/33 oranžová v zemi	ks	50,000	0,81	40,50
8	M	213290150.67	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 847,55

9	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	60,000	8,77	526,20
10	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	15,000	2,33	34,95
11	K	213290150.68	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	44,75	44,75
12	K	213290150.69	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,25
13	K	213290150.70	Geodetické zameranie	kpl	1,000	107,40	107,40

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 358,00

14	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	8,000	44,75	358,00
----	---	-----------	---	------	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 830,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	20 830,39	0,20	4 166,08

Cena s DPH

v EUR

24 996,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto:

Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 830,37

HSV - Práce a dodávky HSV

18 322,00

1 - Zemné práce

3 998,64

2 - Zakladanie

640,54

5 - Komunikácie

9 671,34

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 093,24

99 - Presun hmôt HSV

918,24

PSV - Práce a dodávky PSV

2 508,37

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 508,37

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 830,37

D HSV Práce a dodávky HSV 18 322,00

D 1 Zemné práce 3 998,64

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	112,187	2,72	305,15
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	112,187	0,73	81,90
3	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,600	26,50	15,90
4	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	0,600	4,12	2,47
5	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m /ornica/	m3	75,906	1,21	91,85
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	112,787	3,00	338,36
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 353,444	0,30	406,03
8	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 /ornica/	m3	75,906	6,00	455,44
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	169,181	4,48	757,93
10	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	365,380	0,62	226,54
11	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	13,428	6,31	84,73
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	275,260	0,33	90,84
13	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	365,380	2,89	1 055,95
14	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,018	1 029,25	18,53
15	M	251110000100	Hnojivo Liadok amónny s vápencom 24,5 % N dusíkaté priemyselné v PE vreciach	t	0,019	384,26	7,30
16	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivy nad 20 m2	m3	18,269	3,27	59,74

D 2 Zakladanie 640,54

17	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,600	74,22	44,53
18	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	367,225	0,45	165,25
19	M	693110001400	Geotextília polypropylénová 500g/m2	m2	430,755	1,00	430,76

D 5 Komunikácie 9 671,34

20	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm /C/	m2	141,760	3,74	530,18
21	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm /A+B/	m2	133,500	4,04	539,34
22	K	567123811.1	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením CBGM C 12/15 hr. 120 mm /A/	m2	65,700	6,52	428,36
23	K	567133813.1	Podklad z kameniva spevn. cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 12/15, po zhutnení hr. 180 mm /B/	m2	67,800	9,26	627,83
24	K	578111199.1	Kamenný koberec zmes kameniva šedej farby a živického pojiva hr. 15 mm /C/	m2	141,760	20,98	2 974,12
25	K	581120315.1	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB IV hr. 150 mm /C/	m2	141,760	14,50	2 055,52
26	K	581120315.2	Zdrsnený kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III hr. 150 mm /A/	m2	65,700	19,73	1 296,26
27	K	581130215.1	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II, hr. 200 mm /B/	m2	67,800	17,99	1 219,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 093,24

28	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt	ks	2,000	40,28	80,56
29	M	141410002300	Rúra oceľová bezšvová závitová 2" pozinkovaná, ozn. 11 353.0	m	7,200	22,29	160,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	404410126700	<i>Informatívna prevádzková značka IP16 E1 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 750x1000 mm, fólia RA2, pozinkovaná</i>	ks	2,000	103,82	207,64
31	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	18,500	2,24	41,44
32	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	2,000	22,38	44,76
33	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou - zapustený	m	43,080	6,71	289,07
34	M	592170001800	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá</i>	ks	43,511	1,14	49,60
35	K	917732112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	31,080	8,14	252,99
36	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	65,185	8,14	530,61
37	M	592170000900	<i>Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	ks	43,420	2,82	122,44
38	M	592170002200	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm</i>	ks	47,344	2,73	129,25
39	M	592170002500	<i>Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 1,0 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm</i>	ks	9,000	8,63	77,67
40	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	21,600	4,48	96,77
41	K	919724211	Rezanie priečných škár v betónovom kryte vrátane výplne (bez mat.) , š. 5 mm	m	39,395	9,21	362,83
42	M	272890000100	<i>Pásky gumové dilatačné M 3720</i>	m	39,789	12,44	494,98
43	K	920009901	Prenájom za zapožičanie prenosných dopravných značiek	ks	17,000	8,95	152,15
D		99	Presun hmôt HSV				918,24
44	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	327,942	2,80	918,24
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 508,37
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 508,37
45	K	711461103.1	Zhotovenie izolácie proti ropným látkam PVC foliou lepenou v spojach a s vyvedením okolo obrubníka	m2	183,613	4,48	822,59
46	M	2833000260	<i>Izol. proti úniku ropných látok a benzínu, hydroizolačná fólia hr. 1.50 mm, čierna</i>	m2	242,828	6,84	1 660,94
47	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	24,835	1,00	24,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

JKSO:

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

52286843

IČ DPH:

2120967970

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 832,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	24 832,20	0,20	4 966,44

Cena s DPH

v EUR

29 798,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

Miesto:

Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum:

3.8.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 832,19

HSV - Práce a dodávky HSV

4 293,77

1 - Zemné práce

758,43

2 - Zakladanie

1 358,51

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 707,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3,23

99 - Presun hmôt HSV

466,50

PSV - Práce a dodávky PSV

13 137,87

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

13 137,87

M - Práce a dodávky M

7 400,56

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

7 400,56

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 832,19

D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 293,77
D		1	Zemné práce				758,43
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,897	13,66	121,53
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m3	8,897	5,56	49,47
3	K	133201201	Výkop šachty nezapážanej, hornina 3 do 100 m3	m3	12,000	26,50	318,00
4	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	12,000	4,12	49,44
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,339	3,00	46,02
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	184,068	0,30	55,22
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,009	4,48	103,08
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,558	2,82	15,67
D		2	Zakladanie				1 358,51
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,626	22,00	35,77
10	K	274313612	Betón základových pásov a pätiiek prostý tr. C 20/25	m3	4,213	74,22	312,69
11	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, znotovenie-tradičné	m2	17,742	15,43	273,76
12	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	17,742	3,85	68,31
13	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	9,000	74,22	667,98
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 707,10
14	K	338171121	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	58,000	17,58	1 019,64
15	K	348121122.1	Osadenie dosky plotovej podhrabovej 2450x200x50 mm	ks	37,000	5,00	185,00
16	M	592330003100.1	Betónový panel lxxvhr 2450x200x50 mm, podhrabová doska pre oplotenie z trapéz.plechu	ks	37,000	13,58	502,46
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3,23
17	K	919735122.1	Rezanie betónových plotových dosák hr.50 mm	m	0,800	4,04	3,23
D		99	Presun hmôt HSV				466,50
18	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál.tvárníc.blokov výšky do 10 m	t	36,819	12,67	466,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 137,87
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				13 137,87
19	K	767489902	"c" D+M oplotenia v. 1600 mm, nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink+PU náter so stĺpkami 15 ks, výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom	m	12,580	465,40	5 854,73
20	K	767489902.1	"d" D+M 2KR brána oplotenia rozmer 1800x1600 mm, nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink+PU náter,výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, G/K el.zámok ovl.cez audiovrtátnik	ks	1,000	1 566,25	1 566,25
21	K	767489903	"e" D+M 1KR brána oplotenia rozmer 1000x1600 mm, nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink+PU náter,výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom. G/K	ks	1,000	760,75	760,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	767489904	"f" D+M 2KR brana oplotenia rozm. 3200x1600 mm,nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink.+PU náter,výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, pozink regul pant .G/K	ks	1,000	2 153,37	2 153,37
23	K	767489905	"g" D+M dvierka elektromer, plynomer rozmer 700x700 mm, výplň npr. ťahokov, povrch.úprava žiarovo pozink.+PU náter	ks	1,000	100,69	100,69
24	K	767499901	D+M poštová schránka pre zabudovanie do plotu šxv 400x240mm	ks	1,000	93,98	93,98
25	K	767915820R	Montáž pozink. držiaka tvaru "U" 200 mm pre podhrabové dosky	ks	74,000	1,34	99,16
26	M	592001	Pozinkovaný držiak tvaru "U" 200 mm vrátane 2 samorezných skrutiek	kpl	74,000	4,48	331,52
27	K	767916110	Montáž oplotenia z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplotenia do 30 kg	m	86,325	10,20	880,52
28	M	589001	Pozinkovaný trapézový plech T 29 hr. 0,60	m2	189,970	6,21	1 179,71
29	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	130,207	0,90	117,19
D		M	Práce a dodávky M				7 400,56
D		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				7 400,56
30	K	43001	D+M oc. konštrukcie oplotenia upravená žiarovým zinkovaním	kg	2 016,500	3,67	7 400,56

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 201710

Stavba: RD s 2bj-prest.a príst. MŠ pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec

JKSO:
Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

KS:
Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:
TTSK, Starohájska 10, Trnava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Kadlubiak

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				444 429,46
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižovaná	20,00%	444 429,46		88 885,89

Cena s DPH	v	EUR	533 315,35
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201710

Stavba: RD s 2bj-prest.a prist. MŠ pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

Dátum:

21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant:

AD Ateliér Ing. arch.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Katarína Viskupičová
Kadlubiak

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		444 429,46	533 315,35
20170901	SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec	331 334,28	397 601,14
20170901 A	SO 1 A Spevnená plocha	31 130,33	37 356,40
20170901 B	SO 1 B Oplotenie	19 257,10	23 108,52
20170901 C	SO 1 C Prístrešky	51 508,60	61 810,32
20170902	SO 2 Prípojka vodovodu	614,50	737,40
20170903	SO 3 Prípojka kanalizácie	8 062,80	9 675,36
20170904	SO 5 Prípojka elektro NN	2 521,85	3 026,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých

Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MS pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

JKSO:

Miesto: Okoč - Opatovský Sokolec

KS:

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:

TTSK, Starohájska 10, Trnava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Kadlubiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

331 334,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	331 334,28	20,00%	66 266,86

Cena s DPH

v EUR

397 601,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt: **20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MS pre
DSS Okoč-Opatovský Sokolec**

Miesto: Okoč - Opatovský Sokolec

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 21. 2. 2020

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína
Viskupičová

Spracovateľ: Kadlubiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

331 334,28

HSV - Práce a dodávky HSV	89 806,42
1 - Zemné práce	597,55
1.1 - Zemné práce-pre ZTI	3 596,65
1.2 - Zemné práce pre ÚK	1 133,94
2 - Zakladanie	1 373,74
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	12 263,99
4 - Vodorovné konštrukcie	13 180,66
4.1 - Vodorovné konštrukcie-pre ZTI	698,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	37 836,49
8 - Rúrové vedenie	1 913,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 769,12
9.1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie pre ZTI	988,82
99 - Presun hmôt HSV	3 440,52
99.1 - Presun hmôt HSV pre ÚK	12,83
PSV - Práce a dodávky PSV	214 912,57
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 042,49
712 - Izolácie striech	11 677,91
713 - Izolácie tepelné	13 523,41
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 153,02
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 662,62
722.1 - Vnútorný vodovod pre ÚK	1 340,58
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	4 933,50
725.1 - Zdravotechnika - vetranie	13 304,84
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	13 837,51
732 - Strojovne pre ZTI	203,34
732.1 - Ústredné kúrenie, strojovne	2 726,70
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	15 254,41
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 700,65
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	16 291,38
762 - Konštrukcie tesárske	1 349,40
763 - Konštrukcie - drevostavby	12 421,71
764 - Konštrukcie klampiarske	7 395,83
766 - Konštrukcie stolárske	37 773,55
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	14 678,74
776 - Podlahy povlakové	20 382,48

783 - Dokončovacie práce - nátery	597,45
784 - Dokončovacie práce - maľby	9 411,61
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	195,74
44-M - Hasiace prístroje	53,70
M - Práce a dodávky M	26 615,29
21-M - Montáž silnoprúdu	5 060,52
21-M.1 - Nosný materiál silnoprúdu	4 836,54
21-M.2 - Montáž svietidiel	1 299,60
21-M.3 - Nosný materiál svietidlá	12 173,21
21-M.4 - Montáž bleskozvodu	1 185,90
21-M.5 - Nosný materiál bleskozvod	936,31
21-M.6 - DSV	134,25
21-M.7 - Revízia	939,96
272 - Vedenie rúrové vonkajšie-plynovody	49,00

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

**20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a pristavba MS pre
DSS Okoč-Opatovský Sokolec**

Miesto:

Okoč - Opatovský Sokolec

Dátum:

21. 2. 2020

Objednávateľ:

TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant:

AD Ateliér Ing.
arch. Katarína
Viskupičová

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

331 334,280

D HSV Práce a dodávky HSV 89 806,420

D 1 Zemné práce 597,550

1	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	31,433	13,66	429,370
2	K	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	3,143	44,28	139,170
3	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	2,709	10,71	29,010

D 1.1 Zemné práce-pre ZTI 3 596,650

4	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,125	1 342,50	167,810
5	M	286 1A0101	Predizvolvané potrubie Austroflex D25	m	13,000	35,80	465,400
6	M	286 1A0102	Predizvolvané potrubie Austroflex D40	m	13,000	40,28	523,640
7	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	128,000	15,86	2 030,080
8	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	128,000	0,90	115,200
9	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	128,000	1,34	171,520
10	K	17420-1101	Zasyp neznutnený jam, ryn, sacniet alebo okolo objektu	m3	100,000	1,23	123,000

D 1.2 Zemné práce pre ÚK 1 133,940

11	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,000	15,86	190,320
12	K	13220-1401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3	m3	12,000	50,16	601,920
13	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	12,000	1,34	16,080
14	K	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	12,000	7,45	89,400
15	K	17420-1101	Zasyp neznutnený jam, ryn, sacniet alebo okolo objektu	m3	7,200	1,23	8,860
16	K	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	4,800	24,94	119,710
17	M	583 373050	Piesok	t	8,016	13,43	107,650

D 2 Zakladanie 1 373,740

18	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	18,509	74,22	1 373,740
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-----------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 12 263,990

19	K	311231468	Murivo nosné z tehál pálených hr.300mm P10-20 na pero a drážku. na maltu MVC (300x247x238)	m3	5,506	96,45	531,050
20	K	311231468.1	Murivo nosné z tehál pálených hr. 300mm P10-20 celoplošným lepidlom (300x247x238)	m3	40,514	80,00	3 241,120
21	K	311271151	Murivo nosné z tvárnic betónových (kvádrov)	m3	27,675	131,48	3 638,710
22	K	311271195	Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betónových a škarocementových	m3	27,675	74,22	2 054,040
23	K	311273502	Murivo nosné z porobetónových tvaroviek P+D na MC-5 a tenkovrst., hr.300 P4-500	m3	8,765	96,45	845,380
24	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,338	850,25	287,380
25	K	312231124	Murivo vypinové z tehál dizky 290mm P 20-25 MVC 2, 5	m3	2,172	96,45	209,490
26	K	317162103	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	13,07	78,420
27	K	317162104	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	18,25	73,000
28	K	317162107	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	ks	12,000	21,66	259,920
29	K	317162109	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	23,76	47,520
30	K	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,326	124,33	40,530
31	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,473	80,17	37,920
32	K	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	4,050	12,29	49,770

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,050	2,92	11,830
34	K	317941127	Dodávka+montáž+osadenie+náter oceľovej konštrukcie	kg	132,620	4,12	546,390
35	K	346244381	Plentovanie ocel. valcov. nosníkov jednostranné tehľami na maltu pri výške stojiny do 300 mm	m2	3,915	16,37	64,090
36	K	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,151	850,25	128,390
37	K	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	1,033	115,24	119,040

D 4 Vodorovné konštrukcie 13 180,660

38	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 7 t	ks	20,000	25,61	512,200
39	M	5934330610	Dutinový predpätý panel LHD 20-2 hr. 200mm	m2	208,725	42,31	8 831,150
40	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	1,137	85,37	97,070
41	K	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	9,570	12,29	117,620
42	K	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	9,570	2,92	27,940
43	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	1,988	8,46	16,820
44	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	1,988	2,40	4,770
45	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	9,009	83,97	756,490
46	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	72,030	5,54	399,050
47	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	72,030	2,14	154,140
48	K	417351117	PVC uzáver do stropných panelov pri vencoch	ks	234,000	4,92	1 151,280
49	K	417361821	vystuz stuzujucich pasov a vencov z beton. ocele 10505	t	1,308	850,25	1 112,130

D 4.1 Vodorovné konštrukcie-pre ZTI 698,320

50	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	28,000	24,94	698,320
----	---	------------	---	----	--------	-------	---------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 37 836,490

51	K	611421136	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková vč.sieťky	m2	397,020	10,29	4 085,340
52	K	612421645	Vnútr.omietka vápenná alebo vápennocement.v podlaží, schodisku stien štuková vč.líšt a sieťky	m2	399,229	11,00	4 391,520
53	K	622421163	Vonkajšia silikátová omietka jadrová hr.1,5cm,včetne jadra	M2	6,930	8,95	62,020
54	K	622421170.1	Fasádny náter vr.penetrácie	M2	6,930	11,19	77,550
55	K	625981136	Obklad vonk.beton.konštrukcií doskami STYRODUR hr.60-80mm	M2	1,193	18,80	22,430
56	K	625991045.1	.Zat.obv.plášťa EPS grafitový fasádny polystyrén hr.40mm-vr.líšt a základ.prof.-povrch.úpr.sil.om.	M2	21,931	19,60	429,850
57	K	625991054.1	Zateplenie doskami XPS hr 5cm -bez povrchovej úpravy+vyvspr.cem.maltou	M2	83,740	18,03	1 509,830
58	K	625991149	.Zat.obv.plášťa EPS grafitový fasádny polystyrén hr.150mm-vr.líšt a základ.prof.-povrch.úpr.sil.om.	m2	377,684	35,94	13 573,960
59	K	625991149.1	.Zat.obv.plášťa XPS hr.150mm-vr.líšt a základ.prof.-povrch.úpr.sil.om.	m2	85,080	40,72	3 464,460
60	K	625991149.2	Zateplenie obv.plášťa XPS-extr.polystyrén hr.150mm bez povrch úprav	m2	47,888	31,57	1 511,820
61	K	631315661	Mazanina z bet.prostého tr.C20/25 hr.nad 120 do 240mm	m3	32,992	81,78	2 698,090
62	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	32,992	1,90	62,680
63	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	9,885	15,43	152,530
64	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	9,885	3,85	38,060
65	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	t	1,333	671,25	894,780
66	K	631571007.1	Násyp zo štrku vymývaného	M3	21,405	42,83	916,780
67	K	631571014	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	m3	104,851	22,38	2 346,570
68	K	632477004	Liaty samonivelačný poter ako zálievka na báze cementu hr.do65mm	m2	409,800	3,90	1 598,220

D 8 Rúrové vedenie 1 913,790

69	K	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	50,000	2,09	104,500
70	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum.	m	75,000	2,30	172,500
71	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	75,000	16,11	1 208,250
72	M	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3.2x5000	kus	6,000	9,85	59,100
73	M	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3.2x5000	kus	9,000	11,29	101,610
74	M	286 138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	kus	9,000	13,87	124,830
75	K	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	50,000	1,73	86,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	50,000	1,13	56,500
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							12 769,120
77	K	09-001	Prestupy cez fasádu pre reкуп.jednotky	ks	2,000	44,75	89,500
78	K	09-002	Napojenie steny a podlahy existujúcej po vybúraní spoj.chodby	kpl.	1,000		0,000
79	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	356,030	2,84	1 011,130
80	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	51,070	2,84	145,040
81	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	226,200	4,53	1 024,690
82	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	640,954	2,98	1 910,040
83	K	953921115	Betónová dlažďica voľne kladená na plochú strechu , rozmer 500 x 500 x 60 mm	ks	334,800	2,51	840,350
84	K	953992325.1	Systém lep.kotiev vč.vrtu a chem.kotvy do D20 mm	kus	154,000	5,82	896,280
85	K	962031135	Búranie priečok z tvárníc alebo priečkoviek hr. do150 mm. -0.11500t	m2	205,158	1,27	260,550
86	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu. -1.90500t	m3	3,379	18,47	62,410
87	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, - 0.06500t	m2	43,500	2,88	125,280
88	K	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm. -0.08300t	m	25,950	9,72	252,230
89	K	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, - 0.18300t	m2	8,760	4,88	42,750
90	K	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	17,000	1,07	18,190
91	K	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných. -0.02400t	m2	7,800	0,65	5,070
92	K	968072459	Vybúranie okien, stien, dvier, copilitov, sklobet.tvárníc vč. vyvesenia a parapetov vonkajších a vnútorných	m2	62,730	10,74	673,720
93	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm. -1.87500t	m3	1,080	48,42	52,290
94	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm. -1.87500t	m3	4,986	32,46	161,850
95	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm. -1.87500t	m3	1,853	37,72	69,900
96	K	971042331	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0. 09 m2.hr.do 150 mm. -0.03000t	ks	3,000	10,96	32,880
97	K	971042431	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0. 25 m2.hr.do 150 mm. -0.08200t	ks	3,000	11,48	34,440
98	K	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0. 09 m2. hr.nad 120 mm. -0.03200t	ks	7,000	7,09	49,630
99	K	974031664	Vysekavanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm. -0.04200t	m	17,400	6,05	105,270
100	K	978023411	Vysekanie, vyškríabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového. -0.01400t	m2	3,015	1,86	5,610
101	K	978057351	Odsekanie soklíkov	m	7,025	4,48	31,470
102	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2. -0.06800t	m2	3,015	4,95	14,920
103	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	113,109	3,00	339,330
104	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúr.hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	1 696,635	0,30	508,990
105	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúr.hmôt do 10m	t	113,109	7,97	901,480
106	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	339,327	0,90	305,390
107	K	979089012	Poplatok za skladovanie-betón,tehly,dlaždice (17 01), ostatné	t	113,109	13,43	1 519,050
108	K	981011313	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 20%. -0.35000t	m3	157,560	8,12	1 279,390

D 9.1 Ostatné konštrukcie a práce-búranie pre ZTI							988,820
109	K	96806-2354	Vybúranie podkladného betónu, vyhot. prierazu v zakladoch	m2	3,000	10,82	32,460
110	K	96806-2356	Spatna betonáž podkladneho betonu s armaturou	m2	3,000	4,15	12,450
111	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,980	7,89	7,730
112	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,980	3,00	2,940
113	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	41,796	0,30	12,540
114	K	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	0,980	4,48	4,390
115	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	47,924	1,60	76,680
116	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	47,924	17,52	839,630

D 99

Presun hmôt HSV

3 440,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z.tehál.tvárníc.z kovu výšky do 6 m	t	678,603	5,07	3 440,520
D 99.1			Presun hmôt HSV pre ÚK				12,830
118	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	8,016	1,60	12,830
D PSV			Práce a dodávky PSV				214 912,570
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				8 042,490
119	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti-nopová fólia zvislá vr.ukončujúcej lišty	m2	33,770	4,48	151,290
120	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti ropným látkam vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	579,365	4,48	2 595,560
121	M	2833000210	Fólia proti zemnej vlhkosti a radónu hr.1,50 mm	m2	654,682	6,00	3 928,090
122	K	711491171	Zhotovenie izolácie z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	579,365	0,45	260,710
123	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	608,333	0,63	383,250
124	K	711491172	Zhotovenie izolácie z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	579,365	0,45	260,710
125	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	608,333	0,63	383,250
126	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch v.do 6m	%	79,629	1,00	79,630
D 712			Izolácie striech				11 677,910
127	K	712-000004	Strešný systém mechan.kotveny k podkl.povrchu, mPVC-P hr.1.5mm dod+mont	m2	608,432	13,34	8 116,480
128	K	712301030	Čistenie strechy	m2	227,400	0,81	184,190
129	K	712301031	Vyspravenie izolácie strechy 5% plochy	m2	11,370	4,48	50,940
130	K	712311115	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým tmelom, min. 3 kg/m2	m2	268,123	0,90	241,310
131	M	1116325000	Tmel asfaltový v sudoch do 150kg	t	0,402	905,74	364,110
132	K	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	200,700	3,58	718,510
133	M	6285267400	Pás modifikovaný SBS	m2	230,805	3,49	805,510
134	K	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	529,071	0,45	238,080
135	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	555,525	0,63	349,980
136	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	110,691	5,50	608,800
D 713			Izolácie tepelné				13 523,410
137	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	853,470	1,79	1 527,710
138	M	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	471,270	1,34	631,500
139	M	283753000	Ethafoam izol.kročaj.5mm	m2	38,951	0,79	30,770
140	M	2837653053	ISOVER EPS Neopor U31Sivý penový povrst hr.100mm	m2	34,547	8,14	281,210
141	M	2837653059	ISOVER EPS Neopor U31Sivý penový povrst hr.70mm	m2	383,449	6,53	2 503,920
142	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	1 712,400	1,34	2 294,620
143	M	2837653443	ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hr.120mm	m2	873,324	4,92	4 296,750
144	M	2837653439.3	ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 20mm	m2	436,662	1,34	585,130
145	M	6936654100	Separčná,filtračná a spevnov.geotextília Typar SF 40	m2	492,315	1,07	526,780
146	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	66,476	1,79	118,990
147	M	2837642010	izolácie polystyrén EPS 70 F 10 mm	m2	67,806	0,31	21,020
148	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	128,184	5,50	705,010
D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				2 153,020
149	K	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	10,000	5,70	57,000
150	K	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	45,000	12,60	567,000
151	K	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	m	5,000	7,33	36,650
152	K	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	20,000	7,51	150,200
153	K	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	20,000	8,53	170,600
154	K	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	3,000	1,25	3,750
155	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	6,000	1,33	7,980
156	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	12,000	1,48	17,760
157	K	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	1,000	1,78	1,780
158	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	6,000	2,18	13,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	K	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzduť vode	kus	1,000	123,00	123,000
160	K	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	1,000	3,80	3,800
161	K	72121-2114	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	5,000	20,30	101,500
162	M	642 1H9203	Sifón umývadlový, chróm	kus	6,000	17,90	107,400
163	M	642 1H9204	HL21	kus	2,000	12,57	25,140
164	M	642 1H9205	HL400	kus	4,000	21,48	85,920
165	K	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	6,000	28,95	173,700
166	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	100,000	0,91	91,000
167	K	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	40,000	2,24	89,600
168	K	72199-9904	Vnútrotná kanalizácia HZS T4	hod	30,000	10,74	322,200
169	K	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,700	5,65	3,960

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 5 662,620

170	K	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	200,000	6,32	1 264,000
171	K	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	25,000	10,52	263,000
172	K	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	60,000	13,08	784,800
173	K	72217-3205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	m	30,000	18,00	540,000
174	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	200,000	3,23	646,000
175	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	25,000	3,36	84,000
176	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	60,000	4,01	240,600
177	K	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	30,000	5,37	161,100
178	K	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	25,000	3,42	85,500
179	K	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	6,000	6,83	40,980
180	K	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	6,000	5,19	31,140
181	K	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	6,000	1,82	10,920
182	K	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	1,000	3,76	3,760
183	K	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	2,000	5,09	10,180
184	K	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	2,000	8,01	16,020
185	K	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	3,000	11,91	35,730
186	K	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	kus	1,000	5,91	5,910
187	K	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	1,000	6,99	6,990
188	K	72223-1194	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 5/4	kus	1,000	35,71	35,710
189	K	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	1,000	1,23	1,230
190	K	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	3,000	2,06	6,180
191	K	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	2,000	2,27	4,540
192	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	5,000	2,68	13,400
193	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	315,000	1,75	551,250
194	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	315,000	1,13	355,950
195	K	72299-9904	Vnútrotný vodovod HZS T4	hod	30,000	10,74	322,200
196	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,568	249,17	141,530

D 722.1 Vnútrotný vodovod pre ÚK 1 340,580

197	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	130,000	3,23	419,900
198	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	20,000	3,36	67,200
199	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	20,000	4,01	80,200
200	K	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	95,000	6,21	589,950
201	K	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	10,000	6,97	69,700
202	K	72299-9904	Vnútrotný vodovod HZS T4	hod	10,000	10,74	107,400
203	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	249,17	6,230

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 4 933,500

204	K	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	kus	6,000	9,42	56,520
205	K	72511-9305	Montáž predstenových inštaláčnych prvkov	súbor	6,000	9,07	54,420
206	M	642 3E0351	Klozet závesný imobil, biely	kus	6,000	109,61	657,660
207	K	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	6,000	2,86	17,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
208	M	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	kus	6,000	12,89	77,340
209	M	551 908210	GEBERIT Duofix pre WC, imobil, ovl spredu	kus	6,000	165,58	993,480
210	M	551 908220	Tlačidlo GEBERIT	kus	6,000	31,33	187,980
211	K	72521-9401	Montáž umyvadiel keramických so zap. uzav. na skrutky	súbor	6,000	17,95	107,700
212	M	642 1N0307	Umyvadlo keramické, imobil	kus	6,000	42,18	253,080
213	K	72524-9105	Montáž sprchových boxov	súbor	5,000	98,75	493,750
214	K	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	3,000	17,90	53,700
215	K	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	súbor	3,000	223,75	671,250
216	K	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	súbor	3,000	13,43	40,290
217	K	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	3,000	1,79	5,370
218	M	552 3B9108	Sifón drezový 5-148-100	kus	3,000	14,32	42,960
219	K	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	12,78	12,780
220	M	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	kus	1,000	107,40	107,400
221	M	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	kus	1,000	5,88	5,880
222	M	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	kus	1,000	8,95	8,950
223	K	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	25,000	5,03	125,750
224	M	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	25,000	4,03	100,750
225	K	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	1,000	22,38	22,380
226	K	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	3,000	17,63	52,890
227	K	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	6,000	13,14	78,840
228	K	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	1,000	4,54	4,540
229	K	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	9,000	6,77	60,930
230	K	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	5,000	21,04	105,200
231	K	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	5,000	6,77	33,850
232	M	551 925550	Sprcha ručná	kus	5,000	13,43	67,150
233	M	551 C07204	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.150 cm, veľúr chr.- A 2400 AD	kus	5,000	8,95	44,750
234	K	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	6,000	2,42	14,520
235	K	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	3,000	3,03	9,090
236	K	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	5,000	3,36	16,800
237	K	72586-9211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	kus	1,000	3,36	3,360
238	K	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	kus	5,000	3,36	16,800
239	K	72599-9904	Zariadenie predmety HZS T4	hod	30,000	10,74	322,200
240	K	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,293	20,59	6,030

D 725.1 Zdravotechnika - vetranie 13 304,840

241	M	831 F06073	Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q	kus	14,000	905,73	12 680,220
242	K	725.1-01	Montáž vetracej jednotky	kompl	14,000	44,01	616,140
243	K	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,412	20,59	8,480

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 13 837,510

244	K	73110-0802	Montáž TC	kpl	1,000	492,25	492,250
245	M	541 3B9019	Tepelné čerpadlo WAMAK AWK EVI30 - komplet, (vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)	kpl	1,000	13 130,46	13 130,460
246	K	73199-9904	Kotolne, HZS T4	hod	20,000	10,74	214,800

D 732 Strojovne pre ZTI 203,340

247	K	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	1,000	23,44	23,440
248	M	426 1A1913	Čerpadlo UP15-14N	kus	1,000	179,90	179,900

D 732.1 Ústredné kúrenie, strojovne 2 726,700

249	K	73221-9103	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 300 l	súbor	1,000	30,34	30,340
250	M	484 1I0501	Expanzná nádoba, 12 litrov - VESY001	kus	1,000	31,50	31,500
251	M	484 1I0505	Expanzná nádoba, 50 litrov - VESY005	kus	1,000	65,78	65,780
252	M	541 2E1353	Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l	kus	1,000	760,39	760,390
253	M	541 2F0113	Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L	kus	1,000	554,18	554,180
254	K	73221-9111	Montáž expanzomatov do 50l	súbor	3,000	11,90	35,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
255	M	484 J07824	Vyrovnač hydraulický - 7148100	kus	1,000	221,51	221,510
256	K	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	2,000	42,87	85,740
257	M	426 1A1016	Čerpadlo ALPHA2 25-60 180	kus	2,000	401,94	803,880
258	K	73299-9904	Strojovne, HZS T4	hod	10,000	10,74	107,400
259	K	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,264	114,68	30,280

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 15 254,410

260	K	73332-1105	Potrubie plastové opredizolované syst. Austroflex AustroPEX	m	30,000	30,34	910,200
261	K	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	m	130,000	9,86	1 281,800
262	K	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	m	20,000	17,47	349,400
263	K	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	m	20,000	23,46	469,200
264	K	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 50	m	95,000	50,24	4 772,800
265	K	73332-2201	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 63	m	95,000	73,35	6 968,250
266	M	286 3K3704	Objímka násuvná 32 - 160004-001	kus	2,000	0,45	0,900
267	M	286 3K3705	Objímka násuvná 50 - 160005-001	kus	8,000	0,63	5,040
268	M	286 3K3711	Objímka násuvná 63 - 160005-001	kus	2,000	0,90	1,800
269	K	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	170,000	0,41	69,700
270	K	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	125,000	0,50	62,500
271	K	73339-1103	Tlaková skúška potrubia plastového do d 75	m	10,000	0,71	7,100
272	K	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	hod	20,000	10,74	214,800
273	K	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,210	432,58	90,840
274	M	286 3K2101	Kohút guľový 1" - 269262-001	2 ks	4,000	12,52	50,080

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 700,650

275	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	25,000	0,89	22,250
276	M	422 606001	Odvzdušňovač MTR DN10	kus	10,000	3,52	35,200
277	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	10,000	2,57	25,700
278	M	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	kus	5,000	10,00	50,000
279	M	551 2D1612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	kus	5,000	9,93	49,650
280	M	551 2D2112	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	kus	5,000	7,47	37,350
281	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	17,000	3,46	58,820
282	M	484 110502	Expanzná nádoba, 18 litrov - VESY002	kus	1,000	51,02	51,020
283	K	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	12,000	4,14	49,680
284	K	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	kus	8,000	10,33	82,640
285	K	73423-1216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	kus	10,000	17,35	173,500
286	M	246 380120	Tmel pružný	kg	10,000	14,09	140,900
287	M	597 326040	Prechod základovým pásom	kus	4,000	35,71	142,840
288	K	73424-1216	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	kus	2,000	19,24	38,480
289	K	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	10,000	6,08	60,800
290	K	73429-1244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	kus	1,000	13,42	13,420
291	M	484 J07822	Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860	kus	1,000	362,48	362,480
292	M	484 J07826	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač Modular-Divicon - 7147886	kus	2,000	30,61	61,220
293	M	484 J07827	Upevnenie na stenu pre hranolový rozdeľovač - 7147887	kus	1,000	29,00	29,000
294	K	73499-9904	Armatúry, HZS T4	hod	10,000	10,74	107,400
295	K	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,121	895,00	108,300

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 16 291,380

296	K	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	kus	5,000	2,00	10,000
297	K	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	5,000	0,27	1,350
298	M	422 123060	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	kus	5,000	1,68	8,400
299	M	553 468530	Držiak KORAD	kus	10,000	3,25	32,500
300	K	73541-9310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	5,000	32,85	164,250
301	M	484 582840	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	kus	5,000	52,97	264,850
302	K	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod..../	m2	440,000	7,16	3 150,400
303	M	831 A00102	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	m	3 500,000	1,49	5 215,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
304	M	831 A00202	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	m	185,000	0,78	144,300
305	M	831 A00402	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	m2	440,000	10,19	4 483,600
306	M	831 A01001	Objímka násuvná 17 - 250297-002	kus	70,000	0,65	45,500
307	M	831 A01301	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	m	480,000	0,84	403,200
308	M	831 A01302	Profil dilatčný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001	m	40,000	6,73	269,200
309	M	831 A01303	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	kg	100,000	3,20	320,000
310	M	831 A01309	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	kus	70,000	0,76	53,200
311	M	831 A01652	Rozdeľovač HKV-D 3	kus	1,000	121,65	121,650
312	M	831 A01653	Rozdeľovač HKV-D 4	kus	1,000	147,43	147,430
313	M	831 A01660	Rozdeľovač HKV-D 13	kus	1,000	331,38	331,380
314	M	831 A01661	Rozdeľovač HKV-D 15	kus	1,000	388,26	388,260
315	M	831 A01803	Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov	kus	2,000	80,87	161,740
316	M	831 A01805	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov	kus	2,000	120,34	240,680
317	K	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	20,000	10,74	214,800
318	K	99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	1,181	101,35	119,690

D 762 Konštrukcie tesárske 1 349,400

319	K	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	94,333	13,07	1 232,930
320	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	2,358	24,75	58,360
321	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objekt.v.do 12m	%	12,913	4,50	58,110

D 763 Konštrukcie - drevostavby 12 421,710

322	K	763115112	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm s vlož.izol.50mm	m2	246,676	23,88	5 890,620
323	K	763115312	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm s vlož.izol.50mm	m2	122,194	25,55	3 122,060
324	K	763124144	SDK stena predsad.s izol.hr. 125 mm jednoduchá požiarňa impreg. UW a CW dosky GKFI tl 15,0 mm-predstienka	m2	36,923	19,82	731,810
325	K	763133110	SDK podhlad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	10,710	18,31	196,100
326	K	763181191	Montáž zárubní drevených,ocelových ostatných pre SDK priečky v do 2.75 m jednokridlových	ks	20,000	17,90	358,000
327	M	5533125600	Záruben ocelová pre sadrokartón S 100 V 700 L/P	ks	2,000	84,13	168,260
328	M	5533126000	Zárubeň ocelová pre sadrokartón S 100 V 900 L/P	ks	6,000	84,13	504,780
329	M	553312600a	Zárubeň ocelová pre sadrokartón S 100 V 900 L/P	ks	1,000	88,61	88,610
330	M	553312600b	Zárubeň ocelová pre sadrokartón S 100 V 900 L/P	ks	3,000	88,61	265,830
331	M	5533126001	Zárubeň ocelová pre sadrokartón S 100 V 1100 L/P	ks	5,000	106,51	532,550
332	M	5533126002	Zárubeň ocelová pre sadrokartón S 100 V 1100 L/P	ks	3,000	106,51	319,530
333	K	763181192	Montáž zárubní ocelových ostatných pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2.75 m dvoikridlových	ks	1,000		0,000
334	M	5533126502	Záruben ocelová pre sadrokartón S 100 V 1200 dvoikridlová	ks	1,000		0,000
335	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m	%	121,782	2,00	243,560

D 764 Konštrukcie klampiarske 7 395,830

336	K	764301110.0	Pripojovacia lišta poplastovaná do rš 150	m	270,590	4,48	1 212,240
337	K	764301117.2	Oplechovanie zaveterná lišta rš 200-300 poplast.plech	m	270,590	11,64	3 149,670
338	K	764301121.05	Žľab-poplast. kotlík	ks	6,000	93,98	563,880
339	K	764301122	Dažd'.zvod-poplast. plech do D150	m	15,600	30,43	474,710
340	K	764301127	Poistný prepád cez atiku s manžetou a bez vyhrievania	ks	2,000	80,55	161,100
341	K	764301129	Chrič vyhrievaný pre odvodnenie plochej strechy	ks	6,000	111,88	671,280
342	K	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm. -0.00420t	m	25,950	0,50	12,980
343	K	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm. -0.00260t	m	25,950	0,50	12,980
344	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	29,833	0,42	12,530
345	K	764353840	Demontáž žľabov nadrímsových štvorhranných v hákoch so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, - 0.00435t	m	25,950	0,59	15,310
346	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0.00320t	ks	3,000	1,44	4,320
347	K	764422820	Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t	m	25,950	0,85	22,060

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
348	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	44,550	0,77	34,300
349	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	12,000	0,42	5,040
350	K	764600137	Pol.82-Odvetranie nad strechou rúrkou D 100 s ventilátorom	ks	7,000	93,98	657,860
351	K	998764201	Presun hmôt pre konštr.klamiarske v objektoch v.do 6m	%	70,103	5,50	385,570

D 766 Konštrukcie stolárske 37 773,550

352	K	766000000	D+M+O-Plastové výrobky z vonka fólia prír.dub,zaskl.izol. 3-sklo vr.vnúť.a vonk.parapetov,rozš.prof.medziok.vložiek,vysprav.oste nia dľa arch.v č.vývolne plastové a AL	m2	107,503	183,88	19 767,650
353	K	766000001	D+M+O-Vonk.zdrúz.vyplň z plast.oken. a AL dver.systému,zaskl.izol. 3-sklo okná,bezp.2-sklo dvere vr.vnúť.a vonk.parapetov,rozš.prof.medziok.vložiek,kovania,dľa arch.v č.vývolne plastové a AL	m2	35,357	351,52	12 428,690
354	K	766601114.5	D+M+O drevených posuvných dvier vr. púzdra,kovania,madiel dľa architektúry vnútorné dvere	m2	14,600	145,84	2 129,260
355	K	766601114.6	D+M+O drevených dvier,vr.zámky a kovania,dľa arch.vnútorné dvere	m2	22,400	86,99	1 948,580
356	K	766669115	Montáž samozatvárača	ks	16,000	8,95	143,200
357	M	54917265	<i>Dodávka samozatvárača</i>	ks	16,000	40,28	644,480
358	K	766700099	D+M+O Celozaskl.bezrám.sprchová stena z kalen.skla 1kr.pevné a 1kr.posuvné s tesnením arch.sprchové steny	m2	4,180	120,83	505,070
359	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch v.do 6m	%	375,669	0,55	206,620

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 14 678,740

360	K	767000004.2	D+M čistiaca rohož	M2	14,240	200,99	2 862,100
361	K	767000007	D+M+O nerezového madla	M	170,800	25,55	4 363,940
362	K	767110002	Dodávka+montáž+osadenie hliníkových žalúzií vnútorných	M2	142,860	35,80	5 114,390
363	K	767110002.4	Dodávka+montáž+osadenie hliníkových žalúzií vonkaiších	M2	17,738	35,80	635,020
364	K	767500022	Sklopné držadlo (madlo) pre umývadlo, nerez, dl=600mm včetně mont.sady	kus	8,000	57,28	458,240
365	K	767500033	Sklopné držadlo (madlo) pre WC, nerez, dl=800mm včetně mont.sady	kus	8,000	85,03	680,240
366	K	767500044.1	Sklopné sprchové sedátko s opornou nohou, sedacia časť plast, konštrukcia nerez,včetně mont.sady	kus	4,000	108,47	433,880
367	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	145,478	0,90	130,930

D 776 Podlahy povlakové 20 382,480

368	K	776000002	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu výška 100mm (PVC-1)	m2	344,480	4,92	1 694,840
369	M	2841291550	<i>Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm (PVC-1)</i>	m2	396,152	13,38	5 300,510
370	K	776000003	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vytiahnutím na stenu v. 130 mm (PVC-2)	m2	51,080	5,37	274,300
371	M	2841291560	<i>Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm (PVC-2)</i>	m2	58,742	15,66	919,900
372	K	776000004	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou /k PVC1/	m	256,075	2,60	665,800
373	K	776000005	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klínom do vlhkého prostredia /k PVC2/	m	72,950	2,60	189,670
374	K	776000006	D+M vinylový obklad stien vrátane penetrácie	m2	211,246	20,54	4 338,990
375	K	776000007	D+M vinylový obklad stien do mokrého prostredia vrátane penetrácie	m2	204,517	20,54	4 200,780
376	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	112,350	0,27	30,330
377	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou. -0,00100t	m2	159,910	2,86	457,340
378	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 15 MPa	m2	424,040	3,58	1 518,060
379	K	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	424,040	1,70	720,870
380	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch v.do 6m	%	203,114	0,35	71,090

D 783 Dokončovacie práce - nátery 597,450

381	K	783010001	Náter polyuretanový	m2	14,240	16,82	239,520
382	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. farby na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	23,408	5,03	117,740
383	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	23,408	1,72	40,260
384	K	783902812	Osekanie olejových náterov	m2	60,953	3,28	199,930

D 784 Dokončovacie práce - maľby 9 411,610

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
385	K	784452200	Maľba stien a stropov na sadrokarton	M2	495,980	3,78	1 874,800
386	K	784452200.5	Maľba stien a stropov na omietkach	M2	709,092	3,78	2 680,370
387	K	784452213	Vytmelenie omietok a sadrokartonových plôch	M2	1 205,072	0,90	1 084,560
388	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1 205,072	3,13	3 771,880

D 786 Dokončovacie práce - čalúnnicke 195,740

389	K	786681004	Demontáž zhrňovacích stien nad 7 m2	m2	21,870	8,95	195,740
-----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	------	---------

D 44-M Hasiace prístroje 53,700

390	M	449831301.0	Hasiaci prístroj práškový P6	ks	2,000	26,85	53,700
-----	---	-------------	------------------------------	----	-------	-------	--------

D M Práce a dodávky M 26 615,290

D 21-M Montáž silnoprúdu 5 060,520

391	K	213290150	Inštal. krab. KR 68	ks	200,000	1,61	322,000
392	K	213290150.10	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	150,000	1,61	241,500
393	K	213290150.11	Inšt. krab.ACIDUR	ks	45,000	2,06	92,700
394	K	213290150.12	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	200,000	0,72	144,000
395	K	213290150.13	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	7,000	3,58	25,060
396	K	213290150.14	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	17,000	3,58	60,860
397	K	213290150.15	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	28,000	3,58	100,240
398	K	213290150.16	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – križový	ks	15,000	3,58	53,700
399	K	213290150.17	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	88,000	3,58	315,040
400	K	213290150.18	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	2,000	5,37	10,740
401	K	213290150.19	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	2,000	5,37	10,740
402	K	213290150.2	Inštal. krab. KR 97	ks	80,000	1,61	128,800
403	K	213290150.20	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	2,69	2,690
404	K	213290150.21	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4	ks	1,000	107,40	107,400
405	K	213290150.22	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,750
406	K	213290150.3	Trubka LUR d=40mm	m	120,000	0,72	86,400
407	K	213290150.4	Lustr. svorka 3x4	ks	80,000	0,45	36,000
408	K	213290150.5	Ukonč. vod. v rozv.	ks	50,000	1,07	53,500
409	K	213290150.6	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	1 300,000	0,81	1 053,000
410	K	213290150.7	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	450,000	0,81	364,500
411	K	213290150.8	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	300,000	0,81	243,000
412	K	213290150.9	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 500,000	0,81	1 215,000
413	K	213290150.a	Inštal. krab. KR 68	ks	150,000	1,61	241,500
414	K	213290151	Plastový rozvádzač 72M podľa výkr. č. D1.5-3	ks	1,000	107,40	107,400

D 21-M.1 Nosný materiál silnoprúdu 4 836,540

415	M	Pol1	Inštal. krab. KR 68	ks	200,000	0,12	24,000
416	M	Pol2	Inštal. krab. KP 68	ks	150,000	0,12	18,000
417	M	Pol3	Inštal. krab. KR 97	ks	80,000	0,65	52,000
418	M	Pol5	Lustr. svorka 3x4	ks	80,000	0,33	26,400
419	M	Pol4	Trubka LUR d=40mm	m	120,000	0,45	54,000
420	M	Pol6	Ukonč. vod. v rozv.	ks	50,000	0,81	40,500
421	M	Pol7	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	1 300,000	0,36	468,000
422	M	Pol8	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	450,000	0,36	162,000
423	M	Pol9	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	300,000	0,59	177,000
424	M	Pol10	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 500,000	0,53	795,000
425	M	Pol11	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	150,000	0,90	135,000
426	M	Pol12	Inšt. krab.ACIDUR	ks	45,000	1,88	84,600
427	M	Pol13	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	200,000	0,44	88,000
428	M	Pol14	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	7,000	1,73	12,110
429	M	Pol15	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	17,000	2,51	42,670
430	M	Pol16	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	28,000	2,07	57,960
431	M	Pol17	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – križový	ks	15,000	2,77	41,550
432	M	Pol18	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	88,000	2,46	216,480
433	M	Pol19	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	2,000	3,75	7,500
434	M	Pol20	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	2,000	13,17	26,340

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
435	M	Pol21	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	7,28	7,280
436	M	Pol22	Plastový rozvádzač 72M podľa výkr. č. D1.5-3	ks	1,000	1 208,25	1 208,250
437	M	Pol23	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4	ks	1,000	1 047,15	1 047,150
438	M	Pol24	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,750

D 21-M.2 Montáž svietidiel 1 299,600

439	K	213290150.23	SV1.1: LC-03-550-10, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	2,000	10,74	21,480
440	K	213290150.24	SV1.2: LC-03-552-20, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	4,000	10,74	42,960
441	K	213290150.25	SV1.3: LC-03-552-30, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	26,000	10,74	279,240
442	K	213290150.26	SV1.4: LC-03-552-40, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	3,000	10,74	32,220
443	K	213290150.27	SV2.2: LC-03-552-20-s, Závesné LED líniové svietidlo	ks	1,000	10,74	10,740
444	K	213290150.28	SV2.3: LC-03-552-30-s, Závesné LED líniové svietidlo	ks	2,000	10,74	21,480
445	K	213290150.29	SV2.4: LC-03-552-40-s, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	3,000	10,74	32,220
446	K	213290150.30	SV3: GXLS225, LED svietidlo prisadené	ks	1,000	10,74	10,740
447	K	213290150.31	SV4: LC-LED line-4234-600-WW, Nástenné LED svietidlo	ks	6,000	10,74	64,440
448	K	213290150.32	SV5: LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11, LED pás + hliníková lišta	ks	12,000	10,74	128,880
449	K	213290150.33	SV6: LC-LED lineXC21-2000-830, Líniové LED svietidlo	ks	46,000	10,74	494,040
450	K	213290150.34	T1: ELG-150-24, Napájací zdroj	ks	6,000	13,43	80,580
451	K	213290150.35	T2: LPV-60-24, Napájací zdroj	ks	4,000	13,43	53,720
452	K	213290150.36	T4: LPV-100-24, Napájací zdroj	ks	2,000	13,43	26,860

D 21-M.3 Nosný materiál svietidla 12 173,210

453	M	Pol25	SV1.1: LC-03-550-10, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	2,000	78,72	157,440
454	M	Pol26	SV1.2: LC-03-552-20, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	4,000	158,33	633,320
455	M	Pol27	SV1.3: LC-03-552-30, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	26,000	194,93	5 068,180
456	M	Pol28	SV1.4: LC-03-552-40, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	3,000	246,63	739,890
457	M	Pol29	SV2.2: LC-03-552-20-s, Závesné LED líniové svietidlo	ks	1,000	297,23	297,230
458	M	Pol30	SV2.3: LC-03-552-30-s, Závesné LED líniové svietidlo	ks	2,000	28,19	56,380
459	M	Pol31	SV2.4: LC-03-552-40-s, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	3,000	62,83	188,490
460	M	Pol32	SV3: GXLS225, LED svietidlo prisadené	ks	1,000	27,84	27,840
461	M	Pol33	SV4: LC-LED line-4234-600-WW, Nástenné LED svietidlo	ks	6,000	62,05	372,300
462	M	Pol34	SV5: LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11, LED pás + hliníková lišta	ks	12,000	8,95	107,400
463	M	Pol35	SV6: LC-LED lineXC21-2000-830, Líniové LED svietidlo	ks	46,000	91,49	4 208,540
464	M	Pol36	T1: ELG-150-24, Napájací zdroj	ks	6,000	38,45	230,700
465	M	Pol37	T2: LPV-60-24, Napájací zdroj	ks	4,000	11,93	47,720
466	M	Pol38	T4: LPV-100-24, Napájací zdroj	ks	2,000	18,89	37,780

D 21-M.4 Montáž bleskozvodu 1 185,900

467	K	213290150.37	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	42,000	1,97	82,740
468	K	213290150.38	Vodič FeZn d=10mm	kg	45,000	1,97	88,650
469	K	213290150.39	Vodič FeZn30/4mm	kg	100,000	1,97	197,000
470	K	213290150.40	Skúšobná svorka SZ	ks	12,000	1,70	20,400
471	K	213290150.41	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	60,000	0,72	43,200
472	K	213290150.42	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	4,000	2,69	10,760
473	K	213290150.43	Ochranná strieška OS01	ks	4,000	2,69	10,760
474	K	213290150.44	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	4,000	13,43	53,720
475	K	213290150.45	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	4,000	4,48	17,920
476	K	213290150.46	Inštalčná krabica KO125mm	ks	12,000	1,61	19,320
477	K	213290150.47	Svorka okapových žlabov SO	ks	12,000	0,90	10,800
478	K	213290150.48	Spojovacia svorka SS	ks	80,000	1,70	136,000
479	K	213290150.49	Zemniaca tyč ZT2	ks	12,000	10,74	128,880
480	K	213290150.50	Podpera PV 21	ks	300,000	1,07	321,000
481	K	213290150.51	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,750

D 21-M.5 Nosný materiál bleskozvod 936,310

482	M	Pol39	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	42,000	3,76	157,920
483	M	Pol40	Vodič FeZn d=10mm	kg	45,000	1,32	59,400
484	M	Pol41	Vodič FeZn30/4mm	kg	100,000	1,32	132,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
485	M	Pol42	Skúšobná svorka SZ	ks	12,000	1,16	13,920
486	M	Pol43	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	60,000	0,30	18,000
487	M	Pol44	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	4,000	0,86	3,440
488	M	Pol45	Ochranná strieška OS01	ks	4,000	1,64	6,560
489	M	Pol46	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	4,000	10,07	40,280
490	M	Pol47	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	4,000	6,71	26,840
491	M	Pol48	Inštalčná krabica KO125mm	ks	12,000	2,51	30,120
492	M	Pol49	Svorka okapových žľabov SO	ks	12,000	0,81	9,720
493	M	Pol50	Spojovacia svorka SS	ks	80,000	0,27	21,600
494	M	Pol51	Zemniaca tyč ZT2	ks	12,000	12,98	155,760
495	M	Pol52	Podpera PV 21	ks	300,000	0,72	216,000
496	M	Pol24.1	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,750
D		21-M.6	DSV				134,250
497	K	213290150.1	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl.	1,000	134,25	134,250
D		21-M.7	Revízia				939,960
498	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	42,000	22,38	939,960
D		272	Vedenie rúrové vonkajšie-plynovody				49,000
499	K	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	50,000	0,98	49,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých

Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170901A - SO 1 A Spevnená plocha

JKSO:

Miesto: Okoč - Opatovský Sokolec

KS:

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:

TTSK, Starohájska 10, Trnava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Kadlubiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 130,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	31 130,33	20,00%	6 226,07

Cena s DPH

v EUR

37 356,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt: **20170901A - SO 1 A Spevnená plocha**

Miesto: Okoč - Opatovský Sokolec

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Viskupičová
Kadlubiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 130,33

HSV - Práce a dodávky HSV

26 590,79

1 - Zemné práce	4 275,48
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	4 319,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 190,27
8 - Rúrové vedenie	462,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 423,28
99 - Presun hmôt HSV	1 920,09

PSV - Práce a dodávky PSV

4 539,54

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 172,22
762 - Konštrukcie tesárske	2 367,32

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170901A - SO 1 A Spevnená plocha

Miesto:

Okoč - Opatovský Sokolec

Dátum:

21. 2. 2020

Objednávateľ:

TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant:

AD Ateliér Ing.
arch. Katarína
Viskupičová

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 130,330

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 590,790

D 1

Zemné práce

4 275,480

1	K	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou	ks	2,000	14,76	29,520
2	K	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	11,000	5,71	62,810
3	K	112101123	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou	ks	5,000	9,15	45,750
4	K	112201102	Odstr.pňov na vzdial.50m priem.nad 300 do 500mm	ks	11,000	16,50	181,500
5	K	112201103	Odstr.pňov na vzdial.50m priem.nad 500 do 700mm	ks	7,000	25,04	175,280
6	K	112201202	Odrežanie pňov s odprataním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 300 do 500 mm	ks	11,000	11,99	131,890
7	K	112201203	Odrežanie pňov s odprataním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 500 do 700 mm	ks	7,000	21,10	147,700
8	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	168,964	0,79	133,480
9	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapaž.v horn.1-2 do 100m3	m3	7,200	2,48	17,860
10	K	162201402	Vodorovné premiest.konárov nad 30 do 50cm do 1000m	ks	11,000	3,42	37,620
11	K	162201403	Vodorovné premiest.konárov nad 50 do 70cm do 1000m	ks	7,000	8,51	59,570
12	K	162201412	Vodorovné premiest.kmeňov nad 30 do 50cm do 1000m	ks	11,000	12,93	142,230
13	K	162201413	Vodorovné premiest.kmeňov nad 50 do 70cm do 1000m	ks	7,000	15,98	111,860
14	K	162201422	Vodorovné premiest.pňov nad 300 do 500mm do 1000m	ks	11,000	11,82	130,020
15	K	162201423	Vodorovné premiest.pňov nad 500 do 700mm do 1000m	ks	7,000	17,48	122,360
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	182,036	2,82	513,340
17	K	174201202	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	11,000	6,27	68,970
18	K	174201203	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm	ks	7,000	12,10	84,700
19	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	388,000	0,62	240,560
20	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	39,964	6,31	252,170
21	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	378,090	0,33	124,770
22	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	388,000	0,59	228,920
23	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,776	1 029,25	798,700
24	M	2511111200	Liadok amónny s vápencom 24,5 % N v PE vreciach	t	0,799	384,26	307,020
25	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	38,800	3,27	126,880

D 2

Zakladanie

0,000

26	K	02-001	Úprava základov pri žumpe-podmiernená skut.stavom	kpl.	1,000		0,000
----	---	--------	---	------	-------	--	-------

D 5

Komunikácie

4 319,670

27	K	564851114	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 180 mm	m2	138,540	4,04	559,700
28	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	138,540	6,52	903,280
29	K	631571005	Násyp z piesku-ochranná vrstva hr.25mm	m2	138,540	3,85	533,380
30	K	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	138,540	8,10	1 122,170
31	M	5922911600	Betónová zámková dlažba hrúbky 8 cm	m2	141,311	8,50	1 201,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 190,270
32	K	631313611	Mazanina z bet.prostého tr.C16/20 hr.nad 80 do 120mm	m3	21,441	87,15	1 868,580
33	K	631315661	Mazanina z bet.prostého tr.C20/25 hr.nad 120 do 240mm	m3	4,753	81,78	388,700
34	K	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	21,441	14,43	309,390
35	K	631319165	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	4,753	7,21	34,270
36	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	19,794	1,90	37,610
37	K	631319197	Príplatok za prebrúsenie betonovej mazaniny	m2	197,940	18,09	3 580,730
38	K	631325714	Drenážny betón hr. nad 120 do 240 mm	m3	29,691	100,72	2 990,480
39	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	10,231	15,43	157,860
40	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	10,231	3,85	39,390
41	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,753	38,89	184,840
42	K	631571014.1	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	m3	52,071	17,32	901,870
43	K	632451051.2	Poter pieskovocementový hr. do 10 mm - podklad pod terče lepiacou maltou	m2	41,610	6,27	260,890
44	K	632477007	Drenážna malta hr. do 70mm	m2	41,610	10,47	435,660

D 8			Rúrové vedenie				462,000
45	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	14,50	14,500
46	M	5524311100.2	Poklop ťažký rám 700X700 mm	ks	1,000	313,25	313,250
47	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	134,25	134,250

D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 423,280
48	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	24,000	13,87	332,880
49	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	2,000	40,28	80,560
50	M	1414112600	Rúrka závitová bezšvová ozn. STN 11 353.0 normálne pozinkovaný. Ms 2"-stĺpik	m	6,000	22,29	133,740
51	M	4044715060	Dopravná značka parkovisko-parkovacie miesta s vyhradením státím, AI / Reflexnosť-Trieda 1, 500/700mm kod IP16	ks	2,000	49,23	98,460
52	M	4044714001	Dopravná značka dodatková tabuľka počet, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 500 / 500 mm kod E1	ks	2,000	40,28	80,560
53	M	4044714001.1	Dopravná značka dodatková tabuľka počet, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 500 / 500 mm kod E15	ks	1,000	40,28	40,280
54	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12.5 s bočnou oporou	m	80,000	6,71	536,800
55	M	592174401	Obrubník betónový parkový 100x20x5	kus	80,800	1,14	92,110
56	K	917831515	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 120cm - do radu	m	16,000	8,06	128,960
57	M	5922923400	Palisády 120: 18 x 18 x 120 cm farba sivá	ks	89,778	8,95	803,510
58	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12. 5 do lôžka	m	93,000	8,14	757,020
59	M	5922925100	Obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá	ks	58,580	2,82	165,200
60	M	5922925101	Obrubník cestný nábehový farba sivá	ks	26,260	4,05	106,350
61	M	5922925102	Obrubník cestný prechodový farba sivá	ks	2,020	4,48	9,050
62	M	5922925103	Bariérový obrubník	ks	14,140	10,74	151,860
63	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12.5	m3	10,453	68,06	711,430
64	K	931961115	Zvislé vložky do dilatačných škár,z polyst.dosky hr.30mm	m2	2,333	8,95	20,880
65	K	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t -starý poklop 1ks	ks	1,000	2,24	2,240
66	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,424	3,00	16,270
67	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúr.hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	81,360	0,30	24,410
68	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúr.hmôt do 10m	t	5,424	7,97	43,230
69	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúr.hmôt za každých ďalších 5m	t	16,272	0,90	14,640
70	K	979089012	Poplatok za skladovanie-betón,tehly,dlaždice (17 01), ostatné	t	5,424	13,43	72,840

D 99			Presun hmôt HSV				1 920,090
71	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3. 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	685,745	2,80	1 920,090

D PSV Práce a dodávky PSV 4 539,540

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 172,220

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti-nopová fólia zvislá vr. ukončujúcej lišty	m2	33,770	4,48	151,290
73	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti ropným látkam vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	138,540	4,48	620,660
74	M	2833000250	Fólia proti ropným látkam hr. 1,00 mm	m2	156,550	6,84	1 070,800
75	K	711491171	Zhotovenie izolácie z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	138,540	0,45	62,340
76	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	145,467	0,63	91,640
77	K	711491172	Zhotovenie izolácie z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	138,540	0,45	62,340
78	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	145,467	0,63	91,640
79	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch v.do 6m	%	21,507	1,00	21,510
D 762			Konštrukcie tesárske				2 367,320
80	K	762524109.1	M+D podl.terasové dosky z termodreva alt. Bangkirai jednostran.profilované na rošte z hranolčekov vč povrch.úprav	m2	43,691	51,85	2 265,380
81	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objekt.v.do 12m	%	22,654	4,50	101,940

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých

Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170901B - SO 1 B Oplotenie

JKSO:

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

KS:

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:

TTSK, Starohájska 10, Trnava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Kadlubiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 257,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	19 257,10	20,00%	3 851,42

Cena s DPH

v EUR

23 108,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt: **20170901B - SO 1 B Oplotenie**

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Viskupičová
Kadlubiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 257,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 618,85

1 - Zemné práce

182,82

2 - Zakladanie

735,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

546,61

99 - Presun hmôt HSV

154,07

PSV - Práce a dodávky PSV

17 638,25

762 - Konštrukcie tesárske

200,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

17 438,25

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170901B - SO 1 B Oplotenie

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína
Viskupičová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 257,100

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 618,850
D	1		Zemné práce				182,820
1	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	9,175	13,66	125,330
2	K	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	0,918	44,28	40,650
3	K	133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	0,890	15,47	13,770
4	K	133111101	Hĺbenie šachiet v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m2	0,089	34,46	3,070
D	2		Zakladanie				735,350
5	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	9,175	73,06	670,330
6	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,890	73,06	65,020
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				546,610
7	K	09-001	Napojenie existujúceho oplotenia na nové	kpl.	1,000	134,25	134,250
8	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2.20000t	m3	1,950	58,21	113,510
9	K	966005312	Rozobranie oplotenia v do 2.5m.tyčové.latové.drôt.pletivo	m	13,400	2,88	38,590
10	K	966005314	Rozobranie oplotenia v do 2.5m.tyčové.latové.drôt.pletivo včetně stĺpkov	m	13,000	8,95	116,350
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,554	3,00	13,660
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúr.hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	68,310	0,30	20,490
13	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúr.hmôt do 10m	t	4,554	7,97	36,300
14	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,662	0,90	12,300
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie-betón,tehly,dlaždice (17 01), ostatné	t	4,554	13,43	61,160
D	99		Presun hmôt HSV				154,070
16	K	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	22,073	6,98	154,070
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 638,250
D	762		Konštrukcie tesárske				200,000
17	K	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	13,981	13,07	182,730
18	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,350	24,75	8,660
19	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objekt.v.do 12m	%	1,914	4,50	8,610
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				17 438,250
20	K	767000002	D+M obklad bondom hr.4mm-eloxovaný hliník	m2	14,617	223,75	3 270,550
21	K	767001401	D+M+O Posuvná bránka	m2	2,628	417,07	1 096,060
22	K	767001401.1	D+M+O Dvierka a posuvné krídla	m2	6,912	417,07	2 882,790
23	K	767001401.2	D+M+O dvojkrídlová bránka	m2	6,480	417,07	2 702,610
24	K	7670017.1	D+M+O priehľadné oplotenie Plot-2 v.1,80 m-vrátane stĺpkov a vzpier	M	24,550	115,99	2 847,550
25	K	767400007.1	D+M+O Oplotenia z uzavretých jákl.prof.a obojstrannou výplňou vrátane náteru	m2	19,980	64,44	1 287,510
26	K	767400007.2	D+M+O Oplotenia z uzavretých jákl.prof.a jednostrannou výplňou vrátane náteru	m2	49,591	64,44	3 195,640
27	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	172,827	0,90	155,540

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých

Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170901C - SO 1 C Prístrešky

JKSO:

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

KS:

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:

TTSK, Starohájska 10, Trnava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Kadlubiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 508,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	51 508,60	20,00%	10 301,72

Cena s DPH

v EUR

61 810,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt: **20170901C - SO 1 C Prístrešky**

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Viskupičová
Kadlubiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 508,60

HSV - Práce a dodávky HSV

12 892,29

1 - Zemné práce	338,82
2 - Zakladanie	1 251,20
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	10 303,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	228,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	499,80
99 - Presun hmôt HSV	269,79

PSV - Práce a dodávky PSV

38 616,31

762 - Konštrukcie tesárske	15 877,18
764 - Konštrukcie klampiarske	4 891,46
766 - Konštrukcie stolárske	9 770,48
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 972,69
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	6 104,50

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170901C - SO 1 C Prístrešky

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína
Viskupičová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 508,600

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 892,290
D	1		Zemné práce				338,820
1	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	13,526	13,66	184,770
2	K	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	1,353	44,28	59,910
3	K	133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	4,976	15,47	76,980
4	K	133111101	Hĺbenie šachiet v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m2	0,498	34,46	17,160
D	2		Zakladanie				1 251,200
5	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	12,334	74,22	915,430
6	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	4,524	74,22	335,770
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				10 303,720
7	K	317941127	Dodávka+montáž+osadenie+náter oceľovej konštrukcie	kg	2 500,903	4,12	10 303,720
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				228,960
8	K	631571010	Násyp z riečneho kameniva-okolo terás a pergol	m3	7,308	31,33	228,960
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				499,800
9	K	968072459	Vybúranie okien,stien,dvier,copilitov,sklobet.tvárníc vč.vvvesenia a parapetov vonkajších a vnútorných	m2	39,260	10,74	421,650
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,473	3,00	7,420
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybur.hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	37,095	0,30	11,130
12	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybur.hmôt do 10m	t	2,473	7,97	19,710
13	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,419	0,90	6,680
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie-betón,tehly,dlaždice (17 01), ostatné	t	2,473	13,43	33,210
D	99		Presun hmôt HSV				269,790
15	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál.tvárníc.z kovu výšky do 6 m	t	53,214	5,07	269,790
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 616,310
D	762		Konštrukcie tesárske				15 877,180
16	K	762081070	Zvláštne výkony hoblovania reziva na stavenisku, plošné	m2	501,265	2,93	1 468,710
17	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	1 176,550	4,25	5 000,340
18	K	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	378,600	7,08	2 680,490
19	M	6051186101	Drevo ihličnaté severský smrekovec	m3	12,011	478,45	5 746,660
20	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	12,011	24,75	297,270
21	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objekt.v.do 12m	%	151,935	4,50	683,710
D	764		Konštrukcie klampiarske				4 891,460
22	K	764322220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm	m	71,412	16,37	1 169,010
23	K	764331230	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm	m	95,090	11,17	1 062,160
24	K	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	16,440	13,83	227,370

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	764357201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu medzistrešné alebo zaatikové bez hákov rš 1100 mm	m	14,765	28,11	415,040
26	K	764358201	Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby rš 1100 mm	ks	19,406	11,62	225,500
27	K	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	9,000	14,15	127,350
28	K	764391220	Záveterná lišta z pozinkovaného Pz plechu rš 330 mm	m	69,095	9,17	633,600
29	K	764454201	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 75 mm	m	37,400	20,76	776,420
30	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objekt.v.do 6m	%	46,365	5,50	255,010
D 766 Konštrukcie stolárske							9 770,480
31	K	766701061	D+M drevené lamely sinolamu vr.pom.konstr.	m2	184,000	52,81	9 717,040
32	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch v.do 6m	%	97,170	0,55	53,440
D 783 Dokončovacie práce - nátery							1 972,690
33	K	783522000	Nátery klamp.konstr.syntet.na vzduchu schnúce dvojnás.so základného náterom reakt.farbou	m2	110,311	3,66	403,740
34	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	501,265	0,81	406,020
35	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	501,265	2,32	1 162,930
D 787 Dokončovacie práce - zasklievanie							6 104,500
36	K	787004	Zasklievanie-strešný systém pc komôrkových platní hr.10mm.čire	m2	269,000	22,38	6 020,220
37	K	998787201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch v.do 6m	%	60,202	1,40	84,280

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých

Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170902 - SO 2 Prípojka vodovodu

JKSO:

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

KS:

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:

TTSK, Starohájska 10, Trnava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Kadlubiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

614,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	614,50	20,00%	122,90

Cena s DPH

v EUR

737,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt: **20170902 - SO 2 Prípojka vodovodu**

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Viskupičová
Kadlubiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

614,50

HSV - Práce a dodávky HSV

302,94

1 - Zemné práce

153,68

4 - Vodorovné konštrukcie

47,39

8 - Rúrové vedenie

39,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

62,02

PSV - Práce a dodávky PSV

307,31

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

307,31

M - Práce a dodávky M

4,25

272 - Vedenie diaľkové a prípojné-plynovody

4,25

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170902 - SO 2 Prípojka vodovodu

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína
Viskupičová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

614,500

D HSV Práce a dodávky HSV 302,940

D 1 Zemné práce 153,680

1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,005	1 342,50	6,710
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6,500	15,86	103,090
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	6,500	0,90	5,850
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	6,500	1,34	8,710
5	K	17420-1101	Zasyp neznutnený jam, rýn, sacnet alebo okolo objektu	m3	4,900	1,23	6,030
6	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,900	11,19	21,260
7	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	0,650	3,13	2,030

D 4 Vodorovné konštrukcie 47,390

8	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	1,900	24,94	47,390
---	---	------------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 39,850

9	K	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	m	5,000	2,09	10,450
10	M	286 138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	kus	1,000	6,71	6,710
11	K	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	kus	1,000	4,61	4,610
12	K	89117-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 32	kus	1,000	3,78	3,780
13	K	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	5,000	1,73	8,650
14	K	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	5,000	1,13	5,650

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 62,020

15	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	3,244	1,60	5,190
16	K	99827-1201	Presun hmôt pre vodovody v otvor. výkope	t	3,244	17,52	56,830

D PSV Práce a dodávky PSV 307,310

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 307,310

17	K	72213-1914	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 32	súbor	1,000	21,82	21,820
18	K	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	11,91	23,820
19	K	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	1,000	6,99	6,990
20	M	422 6B0604	Filter - FA.00.050.032 - 11/4"	kus	1,000	58,18	58,180
21	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	4,000	2,68	10,720
22	K	72226-2203	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 1	kus	1,000	12,38	12,380
23	K	72226-2213	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	kus	1,000	147,68	147,680
24	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	2,000	10,74	21,480
25	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	249,18	4,240

D M Práce a dodávky M 4,250

D 272 Vedenie diaľkové a prípojné-plynovody 4,250

26	K	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	5,000	0,85	4,250
----	---	------------	--	---	-------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých

Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170903 - SO 3 Prípojka kanalizácie

JKSO:

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

KS:

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:

TTSK, Starohájska 10, Trnava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Kadlubiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 062,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 062,80	20,00%	1 612,56

Cena s DPH

v EUR

9 675,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt: **20170903 - SO 3 Prípojka kanalizácie**

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Viskupičová
Kadlubiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 062,80

HSV - Práce a dodávky HSV

8 062,80

1 - Zemné práce

2 347,69

4 - Vodorovné konštrukcie

638,46

8 - Rúrové vedenie

3 943,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 133,15

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170903 - SO 3 Prípojka kanalizácie

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína
Viskupičová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 062,800

D HSV Práce a dodávky HSV 8 062,800

D 1 Zemné práce 2 347,690

1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,080	1 342,50	107,400
2	K	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	95,000	15,86	1 506,700
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	95,000	0,90	85,500
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	95,000	1,34	127,300
5	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	25,600	2,87	73,470
6	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	25,600	1,47	37,630
7	K	17420-1101	Zasyp neznutnený jam, rýn, sáčiet alebo okolo objektu	m3	69,400	1,23	85,360
8	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	25,600	11,19	286,460
9	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	12,100	3,13	37,870

D 4 Vodorovné konštrukcie 638,460

10	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	25,600	24,94	638,460
----	---	------------	--	----	--------	-------	---------

D 8 Rúrové vedenie 3 943,500

11	K	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	1,000	16,92	16,920
12	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	80,000	2,30	184,000
13	M	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4.7x5000	kus	16,000	20,41	326,560
14	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	80,000	16,11	1 288,800
15	K	89441-1111	Zhotovenie šacht z PP D600	kus	3,000	134,25	402,750
16	M	286 5A2303	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160x0st. - RF110000	kus	1,000	183,83	183,830
17	M	286 5A2319	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160x90st. - RF140000	kus	2,000	158,68	317,360
18	M	286 5A2402	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000	kus	3,000	153,94	461,820
19	M	286 5A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000	kus	3,000	21,21	63,630
20	M	286 5A2472	Prstenec roznášací bet. TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000	kus	3,000	153,85	461,550
21	M	286 5A2504	Poklop liatinový D600 -	kus	3,000	78,76	236,280

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 133,150

22	K	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	40,960	4,48	183,500
23	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	49,668	1,60	79,470
24	K	99827-1201	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	49,668	17,52	870,180

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých

Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170904 - SO 5 Prípojka elektro NN

JKSO:

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

KS:

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:

TTSK, Starohájska 10, Trnava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Kadlubiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 521,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 521,85	20,00%	504,37

Cena s DPH

v EUR

3 026,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt: **20170904 - SO 5 Prípojka elektro NN**

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Viskupičová
Kadlubiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 521,85

M - Práce a dodávky M

2 521,85

21-M - Montáž silnoprúd

352,50

21-M.1 - Dodávka silnoprúd

612,85

21-M.2 - Zemné práce

1 332,70

21-M.3 - HZS-revizia

223,80

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170904 - SO 5 Prípojka elektro NN

Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína
Viskupičová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 521,850

D M Práce a dodávky M 2 521,850

D 21-M Montáž silnoprúd 352,500

1	K	213290150	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	80,55	80,550
2	K	213290150.1	Montáž kábla NAYY-J 4x35mm ² v zemi	m	35,000	0,81	28,350
3	K	213290150.2	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	107,40	107,400
4	K	213290150.3	Montáž kábla CYKY-J 5x16mm ² v zemi	m	35,000	1,07	37,450
5	K	213290150.4	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm ² v zemi	m	20,000	0,90	18,000
6	K	213290150.5	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,750
7	K	213290151	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	m	50,000	0,72	36,000

D 21-M.1 Dodávka silnoprúd 612,850

8	M	56358741	Poistková skrinka SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	25,17	25,170
9	M	1745689	Kábel NAYY-J 4x35mm ² v zemi	m	35,000	2,13	74,550
10	M	56123987	Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	98,23	98,230
11	M	56215153	Montáž kábla CYKY-J 5x16mm ² v zemi	m	35,000	6,19	216,650
12	M	56215153.1	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm ² v zemi	m	20,000	3,65	73,000
13	M	109076	Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm v zemi	ks	50,000	1,61	80,500
14	M	213290150	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,750

D 21-M.2 Zemné práce 1 332,700

15	K	213290150.6	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	44,75	44,750
16	K	213290150.7	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,250
17	K	213290150.8	Geodetické zameranie	kpl	1,000	134,25	134,250
18	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m ²	40,000	2,33	93,200
19	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	75,000	8,77	657,750
20	K	460101158	Pretláčanie pod cestnou komunikáciou	m	10,000	26,85	268,500

D 21-M.3 HZS-revizia 223,800

21	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	22,38	223,800
----	---	-----------	---	------	--------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých

Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt:

20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MS pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

JKSO:

Miesto: Okoč - Opatovský Sokolec

KS:

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:

TTSK, Starohájska 10, Trnava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Kadlubiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 384,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	17 384,50	20,00%	3 476,90

Cena s DPH

v EUR

20 861,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt: **20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MS pre
DSS Okoč-Opatovský Sokolec**

Miesto: Okoč - Opatovský Sokolec

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína
Viskupičová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kadlubiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 384,50

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
1.1 - Zemné práce-pre ZTI	0,00
1.2 - Zemné práce pre ÚK	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
4.1 - Vodorovné konštrukcie-pre ZTI	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
9.1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie pre ZTI	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
99.1 - Presun hmôt HSV pre ÚK	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
722.1 - Vnútorný vodovod pre ÚK	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	0,00
725.1 - Zdravotechnika - vetranie	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
732 - Strojovne pre ZTI	0,00
732.1 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	0,00
44-M - Hasiace prístroje	0,00
M - Práce a dodávky M	17 384,50
21-M - Montáž silnoprúdu	0,00
21-M.1 - Nosný materiál silnoprúdu	0,00
21-M.2 - Montáž svietidiel	0,00
21-M.3 - Nosný materiál svietidlá	0,00
21-M.4 - Montáž bleskozvodu	0,00
21-M.5 - Nosný materiál bleskozvod	0,00
21-M.6 - DSV	0,00
21-M.7 - Revízia	0,00
272 - Vedenie rúrové vonkajšie-plynovody	0,00
33-M - Stropné zdvíhacie zariadenie	17 384,50

ROZPOČET

Stavba: RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec

Objekt: **20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MS pre
DSS Okoč-Opatovský Sokolec**

Miesto: Okoč - Opatovský Sokolec

Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: TTSK, Starohájska 10, Trnava

Projektant: AD Ateliér Ing.
arch. Katarína
Viskupičová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 384,500

D M Práce a dodávky M 17 384,500

D 33-M Stropné zdvíhacie zariadenie 17 384,500

500	K	3376701zd	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOURL	ks	2,000	2 667,10	5 334,200
501	K	3376702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 06 /fi. STELLATOURL	kpl	1,000	1 946,63	1 946,630
502	K	3376703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOURL	kpl	1,000	2 295,68	2 295,680
503	K	3376704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 05 /fi. STELLATOURL	kpl	1,000	1 782,84	1 782,840
504	K	3376705zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 25 /fi. STELLATOURL	kpl	1,000	1 782,84	1 782,840
505	K	3376706zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 28 /fi. STELLATOURL	kpl	1,000	2 295,68	2 295,680
506	K	3376707zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 29 /fi. STELLATOURL	kpl	1,000	1 946,63	1 946,630

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: C005a/2018

Stavba: **Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.**

JKSO:

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:

Dátum: 4.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO:

36521671

IČO DPH:

SK2020150693

Projektant:

SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	499 163,58
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	499 163,58
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	499 163,58	99 832,72

Cena s DPH	v	EUR	598 996,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: C005a/2018

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slav

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtov		499 163,58	598 996,30	
01	SO 01 Príprava územia a búracie práce	25 132,46	30 158,95	974,43
02	SO 02 Hlavný objekt A	219 313,75	263 176,50	
02.1	Architektonicko-stavebné riešenie	159 013,49	190 816,19	
02.2	Zdravotechnické inštalácie	11 673,50	14 008,20	0,02
02.3	Ústredné vykurovanie	25 146,01	30 175,21	
02.4	Elektroinštalácie	23 480,75	28 176,90	
03	SO 03 Hlavný objekt B	172 654,39	207 185,27	
03.1	Architektonicko-stavebné riešenie	141 087,13	169 304,56	
03.2	Zdravotechnické inštalácie	5 898,44	7 078,13	
03.3	Ústredné vykurovanie	8 260,72	9 912,86	
03.4	Elektroinštalácie	17 408,10	20 889,72	
04	SO 04 Spevnené plochy	14 192,01	17 030,41	
05	SO 05 Vodovodná prípojka	7 011,84	8 414,21	
06	SO 06 Splašková kanalizácia a preložka žumpy	18 920,91	22 705,09	933,54
07	SO 07 Dažďová kanalizácia a vsakovacia studňa	23 683,99	28 420,79	
08	SO 08 NN prípojka	5 260,57	6 312,68	
09	SO 10 Oplotenie	12 993,66	15 592,39	
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		499 163,58	598 996,30	1907,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 01 - SO 01 Príprava územia a búracie práce

JKSO:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.

IČO: 36521671
IČO DPH: SK2020150693

Projektant:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ľubica Závacká

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 132,46
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	25 132,46
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	25 132,46	5 026,49

Cena s DPH	v EUR	30 158,95
-------------------	--------------	------------------

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 01 - SO 01 Príprava územia a búracie práce

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor
Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 132,46
HSV - Práce a dodávky HSV	25 123,49
1 - Zemné práce	6 909,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 431,15
99 - Presun hmôt HSV	1 782,90
PSV - Práce a dodávky PSV	8,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8,97
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 132,46

ROZPOČET

Stavba: Deінstitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 01 - SO 01 Príprava územia a búracie práce

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020
 Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor
 Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Lubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------

Náklady z rozpočtu **25 132,46**

HSV - Práce a dodávky HSV **25 123,49**

1 - Zemné práce **6 909,44**

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	146,000	17,59	2 568,14	
2	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	210,000	0,76	159,60	
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	102,756	6,76	694,63	
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	102,756	0,59	60,63	
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	43,200	18,09	781,49	
6	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	43,200	5,11	220,75	
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,200	3,24	139,97	
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	86,400	0,32	27,65	
9	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	43,200	4,89	211,25	
25	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	77,760	12,51	972,78	972,780
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	187,610	2,51	470,90	
11	M	5833466300	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63	t	95,804	6,28	601,65	

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **16 431,15**

12	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,792	42,79	33,89	
13	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	27,000	3,49	94,23	
14	K	976016111R	Vybúranie revíznej kanalizačnej šachty	ks	2,000	18,77	37,54	
15	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	2,000	1,78	3,56	
16	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	415,054	2,37	983,68	
17	K	979083191	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	830,108	0,38	315,44	
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	415,054	19,42	8 060,35	
19	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	415,054	0,35	145,27	
20	K	981011316	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 35%, -0,65000t	m3	466,582	8,07	3 765,32	
21	K	981511114	Demolácia konštr. objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	14,247	210,00	2 991,87	

99 - Presun hmôt HSV **1 782,90**

22	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m (oprávnené iba množstvo 99,567	t	99,659	17,89	1 782,90	1,650
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
PSV - Práce a dodávky PSV							8,97	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							8,97	
23	K	767914830	Demontáž oplotenia plechového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	1,000	2,57	2,57	
24	K	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000	6,40	6,40	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.

IČO: 36521671
IČO DPH: SK2020150693

Projektant:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ľubica Závacká

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	159 013,49
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	159 013,49
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	159 013,49	31 802,70

Cena s DPH	v EUR	190 816,19
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 159 013,49

HSV - Práce a dodávky HSV 59 349,80

1 - Zemné práce 3 552,36

2 - Zakladanie 11 763,20

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 8 780,84

4 - Vodorovné konštrukcie 1 743,41

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25 790,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 153,69

99 - Presun hmôt HSV 4 565,57

PSV - Práce a dodávky PSV 95 335,80

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 879,38

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 5 182,89

713 - Izolácie tepelné 16 707,40

762 - Konštrukcie tesárske 8 477,31

763 - Konštrukcie - drevostavby 4 697,47

764 - Konštrukcie klampiarske 458,26

766 - Konštrukcie stolárske 12 466,11

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 6 931,42

771 - Podlahy z dlaždíc 2 552,97

776 - Podlahy povlakové 4 395,31

781 - Obklady 27 322,92

784 - Maľby 3 264,36

M - Práce a dodávky M 4 327,89

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 4 327,89

2) Ostatné náklady 0,00

GZS

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 159 013,49

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

159 013,49

HSV - Práce a dodávky HSV

59 349,80

1 - Zemné práce

3 552,36

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	11,180	3,78	42,26
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	11,180	0,62	6,93
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	31,220	16,94	528,87
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	31,220	4,79	149,54
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	38,424	10,45	401,53
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	38,424	0,58	22,29
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	80,824	3,04	245,70
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	161,648	0,22	35,56
9	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	80,824	4,58	370,17
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	80,824	0,55	44,45
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	145,483	11,72	1 705,06

2 - Zakladanie

11 763,20

12	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	6,071	18,25	110,80
13	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m ³	46,345	79,21	3 670,99
14	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	29,338	8,27	242,63
15	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	29,338	1,76	51,63
16	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	2,169	877,92	1 904,21
17	K	274271303	Murivo základových pásov (m ³) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m ³	7,623	110,80	844,63
18	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	60,710	79,21	4 808,84
19	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	14,915	6,05	90,24
20	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	14,915	2,63	39,23

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

8 780,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3	7,214	87,61	632,02
22	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	59,314	89,41	5 303,26
23	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	192,528	14,78	2 845,56

4 - Vodorovné konštrukcie

1 743,41

24	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	9,169	81,88	750,76
25	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	61,125	5,58	341,08
26	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	61,125	2,12	129,59
27	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,585	892,28	521,98

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25 790,73

28	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	38,850	0,95	36,91
29	K	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	627,768	1,05	659,16
30	K	612460227	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	91,009	4,27	388,61
31	K	612460292	Vnútorná omietka stien sadrová tenkovrstvová, hr. 10 mm	m2	536,759	7,56	4 057,90
32	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	38,850	0,98	38,07
33	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	395,172	1,19	470,25
34	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná stredo-zrná	m2	342,941	10,12	3 470,56
35	K	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, stredo-zrná	m2	52,231	17,01	888,45
36	K	625250151	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	13,511	16,46	222,39
37	K	625252001	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	52,806	14,09	744,04
38	K	625252331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	278,335	35,98	10 014,49
39	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna)	m2	18,960	20,59	390,39
40	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,635	119,99	316,17
41	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	5,381	27,56	148,30
42	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	70,466	27,36	1 927,95
43	K	632450409	Cementový poter hr. 50 mm	m2	179,100	9,16	1 640,56
44	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	26,000	6,27	163,02
45	M	6119000970PC	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm sivá	m	26,000	8,01	208,26
46	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe sivá	ks	15,000	0,35	5,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 153,69

47	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	395,577	1,74	688,30
48	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	791,154	0,93	735,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	395,577	0,99	391,62
50	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	264,950	2,43	643,83
51	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	264,950	2,62	694,17

99 - Presun hmôt HSV

4 565,57

52	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	585,330	7,80	4 565,57
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

95 335,80

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 879,38

53	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	491,905	0,13	63,95
54	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	51,180	0,16	8,19
55	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,163	992,68	161,81
56	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	16,290	10,59	172,51
57	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	57,155	11,23	641,85
58	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	245,953	0,30	73,79
59	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	25,590	0,35	8,96
60	M	2832210100	Oddeľovacia fólia 80 m	m2	312,274	0,58	181,12
61	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	91,769	1,02	93,60
62	M	6288000630	Nopová fólia FONDALINE PLUS 400 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE	m2	105,534	1,53	161,47
63	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	245,953	1,32	324,66
64	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	25,590	1,77	45,29
65	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	325,852	2,76	899,35
66	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,201	19,46	42,83

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

5 182,89

67	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju	m2	330,269	4,00	1 321,08
68	M	2833000164	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.2,00 mm, š. 1,6m a 2,05m šedá	m2	369,901	4,90	1 812,51
69	K	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	317,100	2,20	697,62
70	M	2832990362PC	Poplastovaný plech PVC- Atypický výrobok z mPVC poplastovaného plechu RŠ ..., dl.2m	m2	42,459	15,87	673,82
71	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	5,000	3,19	15,95
72	M	286630006300	Strešný vtok HL62.1/1, DN 110, (10,7 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez	ks	5,000	51,52	257,60
73	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	330,269	0,32	105,69
74	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	379,809	0,74	281,06
75	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	17,56	17,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

713 - Izolácie tepelné

16 707,40

76	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	574,263	2,06	1 182,98
77	M	6314150050	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm	m2	292,874	4,08	1 194,93
78	M	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	292,874	6,12	1 792,39
79	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	206,050	1,07	220,47
80	M	2837653440PC	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 70 mm	m2	210,171	4,62	970,99
81	M	2837653441	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	210,171	6,08	1 277,84
82	K	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	137,243	5,54	760,33
83	M	2837650082	Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 160 mm	m2	139,988	15,99	2 238,41
84	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v jednej vrstve, prikotvením	m2	34,688	0,73	25,32
85	M	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	1,416	120,03	169,96
86	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	230,240	1,43	329,24
87	M	2837653447	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	234,845	13,83	3 247,91
88	M	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	25,833	120,03	3 100,73
89	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	9,879	19,83	195,90

762 - Konštrukcie tesárske

8 477,31

90	K	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	37,410	8,07	301,90
91	K	762431312	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	10,300	7,84	80,75
92	K	762431314	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	95,371	10,56	1 007,12
93	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	143,081	0,42	60,09
94	K	762810026	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	260,556	11,02	2 871,33
95	K	762822110	Montáž stropníc z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	1 091,000	1,16	1 265,56
96	K	762822120	Montáž stropníc z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	63,200	1,56	98,59
97	M	6051051500	Dodávka reziva pre trápový strop a konštrukciu atiky	m3	14,752	160,63	2 369,61
98	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklon, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	19,143	2,24	42,88
99	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	12,349	30,73	379,48

763 - Konštrukcie - drevostavby

4 697,47

100	K	763138251	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RFI 15 mm (EI45/15) závesný, ocelová podkonštrukcia CD	m2	205,540	22,34	4 591,76
101	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,576	29,56	105,71

764 - Konštrukcie klampiarske

458,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	26,000	15,45	401,70
103	K	764421440	Oplechovanie okapu rampy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	21,050	2,55	53,68
104	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,074	38,95	2,88

766 - Konštrukcie stolárske

12 466,11

105	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	85,900	7,24	621,92
106	M	6114123915PC	S/1 Plastové okno dvojkridlové OS, rozmer 600x3000 mm (vxš), izolačné trojsklo, nepriehľadná fólia, farba sivá	ks	3,000	380,63	1 141,89
107	M	6114123880PC	S/2 Plastové okno dvojkridlové OS, rozmer 600x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, nepriehľadná fólia, farba sivá	ks	3,000	190,31	570,93
108	M	6114123850PC	S/3 Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x1000 mm (vxš), izolačné trojsklo, nepriehľadná fólia, farba sivá	ks	2,000	126,87	253,74
109	M	6114124310PC	S/4 Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1500x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba sivá	ks	1,000	476,11	476,11
110	M	6114124320PC	S/5 Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1500x1700 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba sivá	ks	6,000	539,55	3 237,30
111	K	766635010PC	Montáž a dodávka sieťok proti hmyzu pre okná	m2	14,025	6,32	88,64
112	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	34,300	7,01	240,44
113	M	6114122110PC	S/6 Plastové jednokridlové dvere s nadsvetlíkom 900/2000+400 mm plné, šikmé nerezové držadlo obojstranne, farba sivá	ks	3,000	503,02	1 509,06
114	M	6114122120PC	S/7 Plastové jednokridlové dvere s nadsvetlíkom 900/2000+400 mm plné, šikmé nerezové držadlo obojstranne, farba sivá	ks	2,000	592,09	1 184,18
115	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	17,000	9,15	155,55
116	M	6116201880PC	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň voština, povrch CPL laminát (Dub Milano 1), plné, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, nerezové madlo obojstranne	ks	17,000	73,19	1 244,23
117	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	17,000	27,55	468,35
118	M	6117103142	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch CPL laminát (Dub Milano 1), rozmer 700-900/1970 mm, pre stenu hr. 140-160 mm, pre jednokridlové dvere	ks	14,000	71,10	995,40
119	M	6117103143	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch CPL laminát (Dub Milano 1), rozmer 900/1970 mm, pre stenu hrúbky 240-260 mm, pre jednokridlové dvere	ks	3,000	79,58	238,74
120	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,243	17,67	39,63

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 931,42

121	K	767133213PC	D+M mechanicky posuvná zvukotesná deliaca stena s 1-bodovým parkovaním kotvená do stropu cez podhľad, 4000x2600 mm, m.č. 1.04	kpl	1,000	1 866,00	1 866,00
122	K	767133214PC	D+M mechanicky posuvná zvukotesná deliaca stena s 1-bodovým parkovaním kotvená do stropu cez podhľad, 4500x2600 mm, m.č. 1.04	kpl	1,000	2 099,26	2 099,26
123	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	10,700	21,22	227,05
124	M	5534667120PC	OK1 / Zábradlie z tenkostenných uzavretých profilov, zvislé stĺpiky, exteriérové, 2x základný + 2x syntetický náter RAL 7036	m	2,000	68,72	137,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	M	5534667130PC	OK2 / Zábradlie z tenkostenných uzavretých profilov, zvislé stĺpiky, exteriérové, 2x základný + 2x syntetický náter RAL 7036	m	8,700	68,72	597,86
126	K	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	5,700	26,43	150,65
127	M	5534667140PC	OK3 / Zábradlie z tenkostenných uzavretých profilov, zvislé stĺpiky a vodorovné vodiace tyče, exteriérové, 2x základný + 2x syntetický náter RAL 7036	m	5,700	68,72	391,70
128	K	767230070	Montáž madla na stenu rampy	m	5,700	3,04	17,33
129	M	5534667360	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, tenkostenný profil 50/50/2 mm, 2x základný + 2x syntetický náter RAL 7036	m	5,700	11,43	65,15
130	K	767310010	Montáž strešného svetlíka neotvárateľného do plochej strechy	ks	1,000	41,08	41,08
131	M	6113902540PC	Kopulový svetlík ACG 75x120 cm pevné krídlo 2xPMMA v plastovom ráme s ocelovou manžetou v. 30+45 cm	ks	1,000	76,03	76,03
132	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	26,850	18,41	494,31
133	M	5534313600PC	Interierová žalúzia hliníková RAL standart s bočným vedením	m2	26,850	28,29	759,59
134	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,303	26,31	7,97

771 - Podlahy z dlaždíc

2 552,97

135	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 300 mm	m	26,500	2,64	69,96
136	K	771551040	Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do malty 400 x 400 mm	m2	58,900	9,85	580,17
137	M	5921957010	Platne Premac DEKA, vymývaný betón, 40/40/4 cm	ks	376,000	1,96	736,96
138	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	44,980	12,00	539,76
139	M	5978651240PC	Dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, napr. RAKO COLOR TWO	m2	50,012	9,61	480,62
140	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	11,385	12,78	145,50

776 - Podlahy povlakové

4 395,31

141	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	m	157,100	0,47	73,84
142	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	161,070	4,89	787,63
143	M	2841301120	PVC podlaha homogénna R 10, 2mm, tr. 43	m2	185,619	11,39	2 114,20
144	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	161,070	0,15	24,16
145	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	161,070	1,05	169,12
146	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	206,050	2,93	603,73
147	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	161,070	3,76	605,62
148	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,609	10,57	17,01

781 - Obklady

27 322,92

149	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	91,009	15,85	1 442,49
150	M	5978651220PC	Obkladačka, rozmer 198x248x6 mm, farba biela, napr. RAKO COLOR ONE	m2	95,559	9,61	918,32
151	K	781732030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. biel. cem, veľ. 240x71 mm	m2	16,210	16,55	268,28
152	M	5960000035	Tehlový obkladový pásik 240x71x14 mm rovný (farba oranžová)	ks	959,000	25,72	24 665,48
153	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,218	12,78	28,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

784 - Maľby

3 264,36

154	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	742,299	0,48	356,30
155	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	742,299	0,07	51,96
156	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	206,050	0,64	131,87
157	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	742,299	1,05	779,41
158	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	742,299	2,62	1 944,82

M - Práce a dodávky M

4 327,89

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

4 327,89

159	K	330080060PC.1	D+M elektrický stropný zdvíhací systém na prepravu imobilných z izby 1.04 do izby 1.05, nosnosť 200 kg, dl. závesného pásu 2200 mm, hmotnosť 6,7 kg; dl. koľaje 13,8 m	kpl	1,000	4 327,89	4 327,89
-----	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.2 - Zdravotechnické inštalácie

JKSO:

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO: 36521671

IČO DPH: SK2020150693

Projektant:

SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Závacká

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 673,50
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	11 673,50
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 673,50	2 334,70

Cena s DPH	v EUR	14 008,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.2 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 673,50
HSV - Práce a dodávky HSV	2 091,49
1 - Zemné práce	1 612,32
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	409,82
4 - Vodorovné konštrukcie	69,35
PSV - Práce a dodávky PSV	9 582,01
713 - Izolácie tepelné	319,21
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 589,90
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 920,72
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	3 695,28
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	1 056,90
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 673,50

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.2 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------

Náklady z rozpočtu

11 673,50

HSV - Práce a dodávky HSV

2 091,49

1 - Zemné práce

1 612,32

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	37,203	11,74	436,76	
2	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	47,752	0,65	31,04	
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,827	3,42	64,39	
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	37,654	0,24	9,04	
5	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,827	5,14	96,77	
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,827	0,62	11,67	
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,889	13,17	446,32	
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,376	2,64	48,51	
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,662	11,25	108,70	
10	M	583410000800	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	t	22,223	16,16	359,12	

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

409,82

11	K	311102032	Prestup v múroch z PVC rúr dĺžky do 300 mm, vn. pr. 150 mm, potrubie vonk.pr. 78-111 mm	ks	2,000	59,92	119,84	
12	K	311102042R	Prestup v múroch z PVC rúr dĺžky do 500 mm, vn. pr. 200 mm, potrubie vonk.pr. 108-144 mm	ks	3,000	96,66	289,98	

4 - Vodorovné konštrukcie

69,35

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,763	25,10	69,35	
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	--

PSV - Práce a dodávky PSV

9 582,01

713 - Izolácie tepelné

319,21

14	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	109,100	1,77	193,11	
15	M	283310008000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	66,402	1,41	93,63	
16	M	283310008200	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	44,880	0,72	32,31	
17	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m (oprávnené množstvo 0,006 t)	t	0,007	22,29	0,16	0,02

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 589,90

18	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	11,100	10,94	121,43	
19	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	7,000	11,59	81,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
20	K	721171111	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	23,950	16,35	391,58	
21	K	721172108	Potrubié z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1,8	m	25,800	10,94	282,25	
22	K	721172109	Potrubié z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	38,020	11,59	440,65	
23	K	721172111	Potrubié z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 125x3,2	m	5,580	16,35	91,23	
24	K	721172360	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 125	ks	2,000	3,34	6,68	
25	M	286510021700	Čistiaci kus na 4 skrutki PVC-U, DN 125 hladký pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	13,14	26,28	
26	K	721173205	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1,8	m	29,200	5,89	171,99	
27	K	721213009	Montáž podlahového vpustu s vonorovným odtokom a veľkým prietokom (0,8 l/s) DN 75	ks	4,000	13,42	53,68	
28	M	286630023000	Podlahový vpust HL80.1R, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, izolačný tanier, vtoková krytka nerez d 112 mm, rám, PP/PE	ks	2,000	59,40	118,80	
29	M	286630022500	Podlahový vpust HL80.1, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, mriežka nerez 115x115 mm, PP/PE	ks	2,000	9,00	18,00	
30	K	721230118	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s ohrevom DN 110	ks	5,000	18,36	91,80	
31	M	286630006300	Strešný vtok HL62.1/1, DN 110, (10,7 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez	ks	5,000	107,02	535,10	
32	K	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	3,000	9,00	27,00	
33	M	429720001200PC	Hlavica vetracia Polo-kan NG DN 110	ks	3,000	17,02	51,06	
34	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	140,650	0,55	77,36	
35	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,244	15,89	3,88	

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 920,72

36	K	722172121	Potrubié z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	65,100	5,34	347,63	
37	K	722172123	Potrubié z plastických rúr PP-R D32/5.4 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	88,700	8,13	721,13	
38	K	722172124	Potrubié z plastických rúr PP-R D40/6.7 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	39,300	10,18	400,07	
39	K	722172339R	Montáž HDPE potrubia PN 16 D 40	m	4,500	1,69	7,61	
40	M	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	5,000	2,34	11,70	
41	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,34	2,34	
42	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	4,84	4,84	
43	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	2,62	5,24	
44	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	9,00	18,00	
45	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	2,77	8,31	
46	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	3,000	13,32	39,96	
47	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	197,600	1,05	207,48	
48	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	197,600	0,73	144,25	
49	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,149	14,53	2,16	

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

3 695,28

50	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do (lahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	3,000	27,77	83,31	
51	M	552370000100	Predstenový systém Duofix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT	ks	3,000	169,20	507,60	
52	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	15,48	46,44	
53	M	642360000400	Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 365x360x700 mm, hlboké splachovanie, JIKA	ks	2,000	83,26	166,52	
54	M	642360000300	Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 360x530x400 mm, hlboké splachovanie, JIKA	ks	1,000	96,84	96,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
55	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	22,42	134,52	
56	M	642110002700	Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA	ks	4,000	59,29	237,16	
57	M	642110002500	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKA	ks	2,000	39,02	78,04	
58	K	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	1,000	28,64	28,64	
59	M	554230002200	Sprchová vanička akrylátová OLYMP, rozmer 800x800x80 mm, biela, JIKA	ks	1,000	85,42	85,42	
60	K	725245274	Montáž sprchových kútov kompletných v tvare L	súb.	1,000	86,40	86,40	
61	M	552230001000	Kút sprchový LYRA PLUS štvorcový, rozmer 800x800x1900 mm, 4/5 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	1,000	234,36	234,36	
62	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	3,000	3,88	11,64	
63	M	554330000100	Záchodové sedadlo OLYMP bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	2,000	23,14	46,28	
64	M	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 365x405x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	1,000	18,32	18,32	
65	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	4,000	3,65	14,60	
66	M	552380011500	Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM sklopné, dĺžka 800 mm, JIKA	ks	2,000	136,54	273,08	
67	M	552380011400	Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM priestorové, dĺžka 900 mm, JIKA	ks	2,000	125,51	251,02	
68	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	2,000	3,85	7,70	
69	M	554330002200	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	ks	2,000	140,86	281,72	
70	K	725319103	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, s priemerom do 435 mm, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	15,48	30,96	
71	M	552310000400	Kuchynský drez nerezový BASIC 80 na zapustenie do dosky s odkvapkavacou plochou, 860x435 mm, hĺbka 155 mm, sifón	ks	2,000	48,85	97,70	
72	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	3,000	4,05	12,15	
73	M	551410000500	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	3,000	4,89	14,67	
74	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	17,000	4,78	81,26	
75	M	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný	ks	17,000	5,86	99,62	
76	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	8,000	7,30	58,40	
77	M	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková chróm	ks	6,000	33,01	198,06	
78	M	551450000600	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, chróm	ks	2,000	45,01	90,02	
79	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	2,27	6,81	
80	M	551450002300	Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 100 mm, so sprchovou súpravou, chróm,	ks	3,000	50,54	151,62	
81	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	4,82	28,92	
82	M	551620009100	Zápachová uzávierka drezová HL132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP	ks	6,000	9,72	58,32	
83	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	2,000	4,82	9,64	
84	M	551620009100	Zápachová uzávierka drezová HL132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP	ks	2,000	9,72	19,44	
85	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	1,000	7,38	7,38	
86	M	551620012300	Zápachová uzávierka podmietská HL400, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka nerez 160x110 mm, PE	ks	1,000	21,34	21,34	
87	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	4,82	4,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
88	M	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT	ks	1,000	8,96	8,96	
89	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,340	16,41	5,58	
732 - Ústredné kúrenie - strojovne							1 056,90	
90	K	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 výtlačok do 1,4 m	ks	1,000	47,16	47,16	
91	M	426110006300	Čerpadlo obehové WILO STRATOS Z40/1-8	ks	1,000	1 009,00	1 009,00	
92	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	43,45	0,74	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.3 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO: 36521671

IČO DPH: SK2020150693

Projektant:

SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Sokologorský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 146,01
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	25 146,01
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	25 146,01	5 029,20

Cena s DPH	v EUR	30 175,21
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.3 - Ústredné vykurovanie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Sokologorský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 146,01
PSV - Práce a dodávky PSV	24 152,41
713 - Izolácie tepelné	364,84
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	13 013,99
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3 642,03
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	412,84
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	6 182,91
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	473,40
783 - Dokončovacie práce	62,40
OST - Ostatné	993,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 146,01

ROZPOČET

Stavba: Deinstitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.3 - Ústredné vykurovanie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Sokologorský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 146,01

PSV - Práce a dodávky PSV

24 152,41

713 - Izolácie tepelné

364,84

0	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	78,000	1,88	146,64
0	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	52,000	2,11	109,72
49	M	2837741566	Izolácia Trubice 35/13	m	22,000	0,54	11,88
52	M	2837741563	Izolácia Trubice 28/13	m	40,000	0,43	17,20
51	M	2837741558	Izolácia Trubice 28/25 solar	m	12,000	1,33	15,96
50	M	2837741580	Izolácia Trubice 42/13	m	52,000	1,22	63,44

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

13 013,99

6	K	732219404	Montáž 4 solárnych kolektorov plochých na rovnej streche do solárneho poľa	sub	1,000	868,09	868,09
7	M	4849211304	Solárny kolektor plochý vertikálny 2,25 m ³	ks	4,000	441,00	1 764,00
8	M	4849211305	Upevňovací modul solárnych kolektorov	ks	2,000	377,64	755,28
9	M	4849211306	Montážna sada upevnenia kolektora	ks	1,000	621,14	621,14
10	M	4849211307	Čerpadlová jednotka	ks	1,000	292,03	292,03
11	M	4849211308	Solárna tlaková nádoba s konzolou	ks	1,000	104,76	104,76
12	M	4849211309	Ručná solárna pumpa	ks	1,000	39,68	39,68
13	M	5518000560	Nemrzúca náplň do slnečných kolektorov	l	30,000	2,52	75,60
5	K	732331516	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l + montáž	sub	1,000	76,09	76,09
0	K	732341215	Chemická úprava vody, dodávka, montáž	sub	1,000	784,95	784,95
4	K	732341217	Nádoba valcová tlaková stojatá bivalentný ohrievač TUV objemu 500 l + montáž	sub	1,000	1 360,60	1 360,60
3	K	732341219	Nádoba valcová tlaková stojatá akumulčná do PN 1,6 objemu 800 l + montáž	sub	1,000	458,34	458,34
31	K	732429112	Kotlová skupina K31 PAW 31 nemiešaný s čerpadlom Alpha 2 32-60 DN 32 + montáž	sub	1,000	816,22	816,22
1	K	732459113	Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda	sub	1,000	354,04	354,04
2	M	4843910028	Tepelné čerpadlo 24 kW	ks	1,000	4 495,09	4 495,09
14	K	732521201	Trojcestný zónový uzáver s pohonom	sub	1,000	55,49	55,49
21	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	2,131	43,45	92,59

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

3 642,03

15	K	733121114	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	12,000	7,03	84,36
35	K	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	12,000	11,68	140,16
17	K	733151306	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	12,000	17,79	213,48
0	K	733161504	Potrubie plasthlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	40,000	16,54	661,60
0	K	733161505	Potrubie plasthlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	10,000	20,07	200,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	733161515	Potrubié plasthlinikové PE-RT 40x3 mm z rúrok rovných	m	40,000	20,80	832,00
0	M	3199300982	Závitová spojka so šróbením - ploché tesnenie, 40 x 3,5 - 1 1/2"	ks	4,000	19,85	79,40
18	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	24,000	0,42	10,08
19	K	733191201	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	12,000	0,43	5,16
36	M	2861800022	Potrubié a press-fitingy viacvrstvové potrubie podlahové vykurovanie	m	1 100,000	0,94	1 034,00
53	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 150,000	0,31	356,50
54	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	40,000	0,38	15,20
0	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,297	31,61	9,39

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

412,84

33	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	1,000	1,40	1,40
22	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	1,42	2,84
43	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	2,44	14,64
23	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	13,000	2,66	34,58
24	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	4,11	16,44
25	K	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	3,47	3,47
26	M	5518100218	armatúry závitové - voda Gulový uzáver voda , FF páčka 1"	ks	10,000	7,30	73,00
27	M	5518100220	armatúry závitové - voda Gulový uzáver voda , FF páčka 6/4"	ks	4,000	17,56	70,24
28	M	5518200117	nerezové a prírubové armatúry Filter závitový nerez 1"	ks	1,000	49,88	49,88
29	M	5518200240	nerezové a prírubové armatúry Závitová spätná klapka (gulička) 1"	ks	1,000	46,31	46,31
30	M	4849210141	regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre kúrenie 1/2"FF / 3 bar	ks	1,000	5,25	5,25
32	M	5517401580	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 3/4"	ks	2,000	2,12	4,24
0	M	5517530800	Gulový ventil pre expanzné nádoby 1"	ks	1,000	1,99	1,99
41	M	4849211033	Termostat. hlavica , s polohou "0", 6 - 30 °C	ks	3,000	13,47	40,41
40	M	4228461037	1/2" termostatický ventil vonkajší závit	ks	2,000	10,12	20,24
39	M	4228461090	1/2" spiatočkový ventil vonkajší závit	ks	2,000	6,83	13,66
48	M	4228461157	Pripojenie VT syst. VK , Rp 1/2 x G 3/4	ks	1,000	14,20	14,20
55	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	24,44	0,05

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

6 182,91

37	M	4849221201	rozdel. podl. vykur. UNI MIX zostava, vrátane skrine 7-okruh.	sub	1,000	657,32	657,32
38	M	4849221203	rozdel. podl. vykur. UNI MIX zostava, vrátane skrine 8-okruh.	sub	1,000	628,26	628,26
0	M	4849221205	rozdel. podl. vykur. UNIMIX zostava, vrátane skrine 9-okruh.	sub	1,000	612,72	612,72
0	K	732111506	Podlahové kúrenie montáž rozdelovacej skrinky s rozdelovačom 1. okruh	ks	3,000	61,56	184,68
0	K	732111909	Podlahové kúrenie príplatok za montáž pripojenia k.d. okruhu v rozdelovači	ks	23,000	7,34	168,82
44	M	4845501340	Vykurovacie rebriky K 450/1300	ks	2,000	45,00	90,00
46	M	4845400700	Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x1300	ks	1,000	87,86	87,86
47	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa jednoradového s odvodušením do 2040mm	sub	1,000	13,32	13,32
0	K	735211231	Montáž vykurovacieho rebrika	ks	2,000	13,32	26,64
0	K	735321113	Montáž podlahového kúrenia	m2	180,000	8,28	1 490,40
0	M	2830010070	Systémová doska	m2	180,000	10,44	1 879,20
45	M	2837643010	Okrajový oddelovací pás	m	250,000	0,63	157,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	6219126000	Prísada do betónu Plastifikátor	kg	35,000	2,26	79,10
0	M	5510900093	16 x 2 svorné šrubenie	ks	48,000	2,21	106,08
56	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,035	28,92	1,01

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

473,40

0	K	767995101	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií upevnenie potrubia	kg	100,000	4,61	461,00
0	M	3451391500	Konzola nástenná radiátorová	ks	1,000	12,40	12,40

783 - Dokončovacie práce

62,40

0	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základ. náter	m	24,000	2,60	62,40
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

OST - Ostatné

993,60

0	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	8,000	10,80	86,40
0	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	12,000	10,80	129,60
0	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	10,80	777,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.4 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO: 36521671

IČO DPH: SK2020150693

Projektant:

SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 480,75
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	23 480,75
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 480,75	4 696,15

Cena s DPH	v EUR	28 176,90
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.4 - Elektroinštalácie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 480,75
M - Práce a dodávky M	23 480,75
21-M - Elektromontáže	23 480,75
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 480,75

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.4 - Elektroinštalácie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 480,75

M - Práce a dodávky M

23 480,75

21-M - Elektromontáže

23 480,75

1	K	210_SO02_01	ELI - montáž	kpl	1,000	8 620,25	8 620,25
2	M	341_SO02_02	ELI dodávka	m	1,000	14 860,50	14 860,50

ROZPOCET
Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Por. čís. pol.	Kód položky	Skrátený popis	m.j	Množstvo o jednotiek	Cena v € za jednotku	Cena v € za dodávku	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
Dodávka SO02 Hlavný objekt "A"								
1	—	Kábel 1-CXKH-R 2-Ox1,5	m	90	0,64		57,60	0
2	—	Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5	m	198	0,89		176,22	0
3	—	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5	m	360	0,89		320,40	0
4	—	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5	m	661	1,26		832,86	0
5	—	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5	m	65	1,33		86,45	0
6	—	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx2,5	m	65	1,87		121,55	0
7	—	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx4	m	49	2,67		130,83	0
8	—	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6	m	52	3,70		192,40	0
9	—	Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5	m	100	1,84		184,00	0
10	—	Vodič CYA 25zž	m	86	2,10		180,60	0
11	—	Vodič CYA 6zž	m	357	0,51		182,07	0
12	—	Svorka Bernard vrátane medeného pásika	ks	36	1,98		71,28	0
13	—	Rozvádzač HR	ks	1	2634,30		2634,30	0
14	—	Rozvádzač R1	ks	1	2723,39		2723,39	0
15	—	HUS	ks	1	25,20		25,20	0
16	—	Tlačidlo, polozápusťné, 230V/10A, IP21	ks	10	4,61		46,10	0
17	—	Jednopolový vypínač č.1 ABB Basic55, polozápusťny,230V/16A,	ks	14	3,27		45,78	0
18	—	Sériový spínač č.5 ABB Basic55, polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	10	4,22		42,20	0
19	—	Prepínač sériový striedavý, polozápusťný, radenie č.5B, 230V/10	ks	2	7,05		14,10	0
20	—	Striedavý prepínač č.6 ABB Basic55, polozápusťny,230V/16A, IF	ks	2	3,47		6,94	0
21	—	Sporáková prípojka 3536N-C03252 11, 400V/20A, IP55	ks	2	17,11		34,22	0
22	—	Vačkový spínač S16JPD 1103 A6, 400V/16A, IP65	ks	2	15,07		30,14	0
23	—	Vačkový spínač S32JPD 1103 A6, 400V/32A, IP65	ks	1	28,42		28,42	0
24	—	Trojfázová zásuvka 5P, 400V/16A, IP44	ks	1	5,06		5,06	0
25	—	Zásuvka polozápusťná dvojnásobná,230V/16A, IP20	ks	39	5,38		209,82	0
26	—	Zásuvka nástenná jednonásobná, 230V/16A, IP44	ks	3	3,72		11,16	0
27	—	Svietidlo pre LED trubice interiérové stropné, LED trubica 2x18W, 230V/50Hz, IP65 vrátane svetelného zdroja	ks	6	31,91		191,46	0
28	—	Svietidlo interiérové stropné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	24	40,60		974,40	0
29	—	Svietidlo interiérové nástenné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	2	30,18		60,36	0
30	—	Svietidlo exteriérové stropné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	5	37,12		185,60	0
31	—	Svietidlo exteriérové nástenné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	9	33,92		305,28	0
32	—	Svietidlo lustrové, LED svetelný zdroj 3x15W, 230V/50Hz, IP21	ks	10	162,34		1623,40	0
33	—	Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IF	ks	11	51,08		561,88	0
34	—	Krabica prístrojová	ks	77	0,15		11,55	0
35	—	Krabica odbočná s viečkom	ks	142	1,49		211,58	0
36	—	Hmoždinka a skrútkka HM8	ks	400	0,28		112,00	0
37	—	Material protipožirneho prestupu	kg	3	180,00		540,00	0
38	—	Drobný pomocný materiál	ks	1	614,88		614,88	0
		Bleskozvod			0,00		0,00	0
39	—	Pásovina FeZn 30x4	m	90	1,17		105,30	0
40	—	Gulfatina FeZn D=10mm	m	20	0,72		14,40	0
41	—	Gulfatina AlMgSi D=8mm	m	170	0,57		96,90	0
42	—	Spájacia svorka SS	ks	116	0,36		41,76	0
43	—	Svorka križová SK	ks	13	0,61		7,93	0
44	—	Svorka skúšobná SZ	ks	7	1,05		7,35	0
45	—	Svorka SR02	ks	6	0,59		3,54	0
46	—	Svorka SR03	ks	14	0,76		10,64	0
47	—	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	20	1,02		20,40	0
48	—	Podpera vedenia PV01	ks	18	0,46		8,28	0
49	—	Podpera vedenia PV21 + plastová podložka	ks	115	1,32		151,80	0
50	—	Bleskozvodova tyč JP15	ks	10	5,24		52,40	0
51	—	Betónový držiak zachytávacej tyče	ks	10	6,16		61,60	0
52	—	Ochranný uholník 1,7m	ks	6	3,83		22,98	0
53	—	Držiak ochranného uholníka	ks	12	1,33		15,96	0
54	—	Označovací štítk na zvod	ks	6	0,40		2,40	0
55	—	Výstražná tabuľka	ks	6	4,32		25,92	0
56	—	Drobný pomocný materiál	ks	1	235,51		235,51	0
57	—	Podružný materiál 3%	€	1	180,00		180,00	0
58		DODÁVKA SPOLU :				14 850,55	14850,55	0

ROZPOCET
Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Por. čís. pol.	Kód položky	Skrátený popis	m.j	Množstvo o jednotiek	Cena v € za jednotku	Cena v € za dodávku	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
Montáž SO2 Hlavný objekt "A"								
59	210881069	Kábel 1-CXKH-R 2-Ox1,5	m	90	0,72		64,80	0
60	210881075	Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5	m	198	0,72		142,56	0
61	210881075	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5	m	360	0,72		259,20	0
62	210881076	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5	m	661	0,72		475,92	0
63	210881100	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5	m	65	0,72		46,80	0
64	210881101	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx2,5	m	65	0,72		46,80	0
65	210881102	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx4	m	49	0,79		38,71	0
66	210881103	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6	m	52	0,79		41,08	0
67	210881270	Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5	m	100	0,72		72,00	0
68	210800631	Vodič CYA 25zž	m	86	0,79		67,94	0
69	210800628	Vodič CYA 6zž	m	357	0,72		257,04	0
70	210220040	Svorka Bernard vrátane medeného pásika	ks	36	0,79		28,44	0
71	210190002	Rozvádzač HR	ks	1	108,00		108,00	0
72	210190001	Rozvádzač R1	ks	1	108,00		108,00	0
73	—	HUS	ks	1	10,80		10,80	0
74	—	Práce spojené s náplňou rozvádzačov	hod	40	10,80		432,00	0
75	210110093	Tlačidlo, polozápusťné, 230V/10A, IP21	ks	10	2,66		26,60	0
76	210110041	Jednopolový vypínač č.1 ABB Basic55, polozápusťny,230V/16A,	ks	14	2,66		37,24	0
77	210110043	Sériový spínač č.5 ABB Basic55, polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	10	2,66		26,60	0
78	210110044	Prepínač sériový striedavý, polozápusťný, radenie č.5B, 230V/10.	ks	2	2,66		5,32	0
79	210110045	Striedavý prepínač č.6 ABB Basic55, polozápusťny,230V/16A, IF	ks	2	2,66		5,32	0
80	210110081	Sporáková prípojka 3536N-C03252 11, 400V/20A, IP55	ks	2	3,24		6,48	0
81	210110511	Vačkový spínač S16JPD 1103 A6, 400V/16A, IP65	ks	2	3,24		6,48	0
82	210110513	Vačkový spínač S32JPD 1103 A6, 400V/32A, IP65	ks	1	3,24		3,24	0
83	210111062	Trojfázová zásuvka 5P, 400V/16A, IP44	ks	1	2,88		2,88	0
84	210111012	Zásuvka polozápusťná dvojnásobná,230V/16A, IP20	ks	39	2,66		103,74	0
85	210111031	Zásuvka nástenná jednonásobná, 230V/16A, IP44	ks	3	2,66		7,98	0
86	210201301	Svietidlo pre LED trubice interiérové stropné, LED trubica 2x18W, 230V/50Hz, IP65 vrátane svetelného zdroja	ks	6	9,00		54,00	0
87	210201001	Svietidlo interiérové stropné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	24	9,00		216,00	0
88	210201001	Svietidlo interiérové nástenné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	2	9,00		18,00	0
89	210201005	Svietidlo exteriérové stropné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	5	9,00		45,00	0
90	210201005	Svietidlo exteriérové nástenné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	9	9,00		81,00	0
91	210201007	Svietidlo lustrové, LED svetelný zdroj 3x15W, 230V/50Hz, IP21	ks	10	9,00		90,00	0
92	210201510	Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IF	ks	11	9,00		99,00	0
93	210201912	Montáž svietidla interiérového do stropu do 2 kg	ks	35	9,00		315,00	0
94	210201902	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	2	9,00		18,00	0
95	210201922	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	9	9,00		81,00	0
96	210010306	Krabica prístrojová	ks	77	0,15		11,55	0
97	210010312	Krabica odbočná s viečkom	ks	142	1,49		211,58	0
98	210011302	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	400	0,28		112,00	0
99	210020921.1	Material protipožiarneho prestupu	kg	3	86,40		259,20	0
100	nešp.	Pomocné práce	hod	80	10,80		864,00	0
Bleskozvod								
101	210220020	Pásovina FeZn 30x4	m	90	0,74		66,60	0
102	210220020	Gufatína FeZn D=10mm	m	20	0,74		14,80	0
103	210220800	Gufatína AlMgSi D=8mm	m	170	1,24		210,80	0
104	210220243	Spájacia svorka SS	ks	116	1,16		134,56	0
105	210220241	Svorka krížová SK	ks	13	1,67		21,71	0
106	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	7	1,67		11,69	0
107	210220252	Svorka SR02	ks	6	1,67		10,02	0
108	210220253	Svorka SR03	ks	14	1,67		23,38	0
109	210220240	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	20	1,67		33,40	0
110	210220105	Podpera vedenia PV01	ks	18	1,15		20,70	0
111	210220101	Podpera vedenia PV21 + plastová podložka	ks	115	0,57		65,55	0
112	210220204	Bleskozvodová tyč JP15	ks	10	4,83		48,30	0
113	210220220.1	Betónový držiak zachytávacej tyče	ks	10	5,54		55,40	0
114	210220260	Ochranný uholník 1,7m	ks	6	7,09		42,54	0
115	210220261	Držiak ochranného uholníka	ks	12	3,20		38,40	0
116	210220050	Označovaci štítok na zvod	ks	6	1,82		10,92	0
117	210062095	Výstražná tabuľka	ks	6	6,45		38,70	0
118	nešp.	Pomocné práce	hod	22	10,80		237,60	0
Ostatné práce								
119	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	230	0,54		124,20	0
120	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	40	0,54		21,60	0
121	971052241.1	Prieraz murivom	ks	25	8,37		209,25	0
122	711712019.1	Sekanie drážky	m	198	2,60		514,80	0
123	—	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1	1332,00		1332,00	0
124	—	PPV - 6 %	€	1	129,60		129,60	0
125	—	Presun - 1 %	€	1	108,00		108,00	0
126	—	Doprava - 6%	€	1	180		180,00	0
127	MONTÁŽ SPOLU :				€	8 611,82	8611,82	0
128	DODÁVKA A MONTÁŽ SPOLU :				€	23 462,37	23462,37	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.

IČO: 36521671
IČO DPH: SK2020150693

Projektant:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ľubica Závacká

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 141 087,13
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 141 087,13

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	141 087,13	28 217,43

Cena s DPH v EUR 169 304,56

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 141 087,13

HSV - Práce a dodávky HSV 53 022,57

1 - Zemné práce 3 062,31

2 - Zakladanie 10 061,63

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 7 106,13

4 - Vodorovné konštrukcie 1 329,36

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 23 858,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 483,36

99 - Presun hmôt HSV 5 121,24

PSV - Práce a dodávky PSV 83 313,91

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 828,69

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 4 018,92

713 - Izolácie tepelné 12 842,59

762 - Konštrukcie tesárske 6 695,98

763 - Konštrukcie - drevostavby 4 054,05

764 - Konštrukcie klampiarske 343,72

766 - Konštrukcie stolárske 9 429,03

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 20 084,24

771 - Podlahy z dlaždíc 2 172,89

776 - Podlahy povlakové 4 171,13

781 - Obklady 13 874,36

784 - Maľby 2 798,31

M - Práce a dodávky M 4 750,65

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 4 750,65

2) Ostatné náklady 0,00

GZS

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 141 087,13

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

141 087,13

HSV - Práce a dodávky HSV

53 022,57

1 - Zemné práce

3 062,31

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	5,420	4,25	23,04
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	5,420	0,70	3,79
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	26,523	19,04	505,00
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	26,523	5,38	142,69
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	28,859	11,74	338,80
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	28,859	0,66	19,05
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	60,802	3,42	207,94
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	121,604	0,25	30,40
9	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	60,802	5,14	312,52
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	60,802	0,62	37,70
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	109,444	13,17	1 441,38

2 - Zakladanie

10 061,63

12	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	4,060	20,51	83,27
13	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m ³	37,826	69,27	2 620,21
14	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	22,032	9,30	204,90
15	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	22,032	1,98	43,62
16	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	1,770	986,43	1 745,98
17	K	274271302	Murivo základových pásov (m ³) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m ³	2,608	121,00	315,57
18	K	274271303	Murivo základových pásov (m ³) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m ³	14,203	101,00	1 434,50
19	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	40,602	89,00	3 613,58

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

7 106,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	0,800	114,32	91,46
21	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	4,590	119,72	549,51
22	K	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3	6,414	98,43	631,33
23	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	36,106	100,46	3 627,21
24	K	342272104	Priečky z tvárníc YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	132,849	16,61	2 206,62

4 - Vodorovné konštrukcie

1 329,36

25	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	6,668	77,05	513,77
26	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	44,450	6,27	278,70
27	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	44,450	2,38	105,79
28	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,430	1 002,56	431,10

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23 858,54

29	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	25,500	1,07	27,29
30	K	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	452,312	1,18	533,73
31	K	612460227	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	73,338	5,50	403,36
32	K	612460292	Vnútorná omietka stien sadrová tenkovrstvová, hr. 10 mm	m2	378,974	8,50	3 221,28
33	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	25,500	1,10	28,05
34	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	281,721	1,33	374,69
35	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná stredozrnná	m2	237,201	11,37	2 696,98
36	K	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, stredozrnná	m2	44,520	19,12	851,22
37	K	625250151	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	18,074	18,50	334,37
38	K	625252001	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	20,500	15,84	324,72
39	K	625252331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	208,100	40,42	8 411,40
40	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna)	m2	12,600	23,14	291,56
41	K	631571001	Násyp z kameniva ťažného 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	4,543	30,97	140,70
42	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	117,784	30,78	3 625,39
43	K	632450409	Cementový poter hr. 50 mm	m2	158,390	10,29	1 629,83
44	K	632452222	Cementový poter hr. 65 mm	m2	22,800	11,64	265,39
45	K	632452223R	Cementový poter hr. 80 mm	m2	24,000	16,92	406,08
46	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	18,000	7,05	126,90
47	M	6119000970PC	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm sivá	m	18,000	9,00	162,00
48	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe sivá	ks	9,000	0,40	3,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 483,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	310,048	1,51	468,17
50	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	620,096	1,05	651,10
51	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	310,048	0,95	294,55
52	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	172,790	2,73	471,72
53	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	203,340	2,94	597,82

99 - Presun hmôt HSV

5 121,24

54	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	584,616	8,76	5 121,24
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

83 313,91

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 828,69

55	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	475,433	0,15	71,31
56	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	37,455	0,18	6,74
57	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,154	1 115,38	171,77
58	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	12,620	11,90	150,18
59	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	43,054	12,62	543,34
60	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	237,716	0,33	78,45
61	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	18,728	0,40	7,49
62	M	2832210100	Oddelovacia fólia 80 m	m2	294,911	0,66	194,64
63	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	69,006	1,15	79,36
64	M	6288000630	Nopová fólia FONDALINE PLUS 400 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm ONDULINE	m2	79,357	1,72	136,49
65	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	237,716	1,49	354,20
66	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	18,728	1,99	37,27
67	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	307,733	3,10	953,97
68	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,989	21,86	43,48

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

4 018,92

69	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju	m2	233,507	4,50	1 050,78
70	M	2833000164	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.2,00 mm, š. 1,6m a 2,05m šedá	m2	261,528	5,50	1 438,40
71	K	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	208,280	2,47	514,45
72	M	2832990362PC	Poplastovaný plech PVC- Atypický výrobok z mPVC poplastovaného plechu RŠ ..., dl.2m	m2	28,589	17,84	510,03
73	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	3,000	3,59	10,77
74	M	286630006300	Strešný vtok HL62.1/1, DN 110, (10,7 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez	ks	3,000	57,88	173,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	233,507	0,36	84,06
76	M	6936651300	<i>Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300</i>	m2	268,533	0,83	222,88
77	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,705	19,73	13,91

713 - Izolácie tepelné

12 842,59

78	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	405,045	2,32	939,70
79	M	6314150050	<i>Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm</i>	m2	205,082	4,58	939,28
80	M	6314150080	<i>Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm</i>	m2	205,082	6,88	1 410,96
81	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	158,390	1,20	190,07
82	M	2837653440PC	<i>EPS 150S penový polystyrén hrúbka 70 mm</i>	m2	161,558	5,19	838,49
83	M	2837653441	<i>EPS 150S penový polystyrén hrúbka 80 mm</i>	m2	161,558	6,84	1 105,06
84	K	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	58,810	6,22	365,80
85	M	2837650082	<i>Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 160 mm</i>	m2	59,986	17,97	1 077,95
86	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v jednej vrstve, prikotvením	m2	14,606	0,82	11,98
87	M	2837653502	<i>EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S</i>	m3	0,596	134,87	80,38
88	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	175,808	1,61	283,05
89	M	2837653447	<i>EPS 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm</i>	m2	179,324	15,54	2 786,69
90	M	2837653502	<i>EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S</i>	m3	19,726	134,87	2 660,45
91	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	6,852	22,29	152,73

762 - Konštrukcie tesárske

6 695,98

92	K	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	14,629	9,07	132,69
93	K	762431312	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	5,080	8,81	44,75
94	K	762431314	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	67,736	11,87	804,03
95	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	87,445	0,48	41,97
96	K	762810026	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	193,812	12,38	2 399,39
97	K	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	726,200	1,31	951,32
98	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	63,200	1,76	111,23
99	M	6051051500	<i>Dodávka reziva pre trápový strop a konštrukciu atiky</i>	m3	10,390	180,48	1 875,19
100	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklon, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	13,709	2,52	34,55
101	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,713	34,53	300,86

763 - Konštrukcie - drevostavby

4 054,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	763138251	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RFI 15 mm (EI45/15) závesný, ocelová podkonštrukcia CD	m2	157,880	25,10	3 962,79
103	K	998763301	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,747	33,22	91,26

764 - Konštrukcie klampiarske

343,72

104	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného AL plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	18,000	17,36	312,48
105	K	764421440	Oplechovanie okapu rampy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	10,850	2,86	31,03
106	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	4,88	0,21

766 - Konštrukcie stolárske

9 429,03

107	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	60,540	8,14	492,80
108	M	6114123915PC	<i>S/1 Plastové okno dvojkridlové OS, rozmer 600x3000 mm (vxš), izolačné trojsklo, nepriehľadná fólia, farba sivá</i>	ks	3,000	427,68	1 283,04
109	M	6114124320PC	<i>S/5 Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1500x1700 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba sivá</i>	ks	6,000	606,24	3 637,44
110	K	766635010PC	Montáž a dodávka siet'ok proti hmyzu pre okná	m2	10,350	7,10	73,49
111	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	13,720	7,87	107,98
112	M	6114122110PC	<i>S/6 Plastové jednokridlové dvere s nadsvetlikom 900/2000+400 mm plné, šikmé nerezové držadlo obojstranne, farba sivá</i>	ks	2,000	565,20	1 130,40
113	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	13,000	10,28	133,64
114	M	6116201880PC	<i>Dvere vnútorné jednokridlové, výplň voština, povrch CPL laminát (Dub Milano 1), plné, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, nerezové madlo obojstranne</i>	ks	13,000	82,24	1 069,12
115	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	13,000	30,96	402,48
116	M	6117103142	<i>Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch CPL laminát (Dub Milano 1), rozmer 700-900/1970 mm, pre stenu hr. 140-160 mm, pre jednokridlové dvere</i>	ks	10,000	79,89	798,90
117	M	6117103143	<i>Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch CPL laminát (Dub Milano 1), rozmer 900/1970 mm, pre stenu hrúbky 240-260 mm, pre jednokridlové dvere</i>	ks	3,000	89,42	268,26
118	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,586	19,85	31,48

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

20 084,24

119	K	767133213PC	D+M mechanicky posuvná zvukotesná deliaca stena s 1-bodovým parkovaním kotvená do stropu cez podhľad, 4000x2600 mm, m.č. 1.23	kpl	1,000	2 096,64	2 096,64
120	K	767133214PC	D+M mechanicky posuvná zvukotesná deliaca stena s 1-bodovým parkovaním kotvená do stropu cez podhľad, 4500x2600 mm, m.č. 1.31	kpl	1,000	2 358,72	2 358,72
121	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	10,645	23,84	253,78
122	M	5534667140PC	<i>OK4 / Zábradlie z tenkostenných uzavretých profilov, zvislé stĺpiky, exteriérové, 2x základný + 2x syntetický náter RAL 7036</i>	m	2,765	77,22	213,51
123	M	5534667150PC	<i>OK5 / Zábradlie z tenkostenných uzavretých profilov, zvislé stĺpiky, exteriérové, 2x základný + 2x syntetický náter RAL 7036</i>	m	7,880	77,22	608,49
124	K	767310010	Montáž strešného svetlíka neotváravého do plochej strechy	ks	1,000	46,16	46,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	M	6113902540PC	Kopulový svetlík ACG 75x120 cm pevné krídlo 2xPMMA v plastovom ráme s ocelovou manžetou v. 30+45 cm	ks	1,000	85,42	85,42
126	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	20,700	20,69	428,28
127	M	5534313600PC	Interierová žalúzia hliníková RAL standart s bočným vedením	m2	20,700	31,79	658,05
128	K	767671100PC	Montáž zasklenia zimnej záhrady bezrámový posuvný systém	ks	1,000	468,00	468,00
129	M	553410064900PC	Celozasklený bezrámový posuvný systém, posuvné krídla na obe strany, jednoklo hr. 10 mm, hr. rámu 15 mm, 8x3x2,7 m	ks	1,000	12 855,60	12 855,60
130	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,392	29,57	11,59

771 - Podlahy z dlaždíc

2 172,89

131	K	771551040	Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do malty 400 x 400 mm	m2	60,700	11,07	671,95
132	M	5921957010	Platne Premac DEKA, vymývaný betón, 40/40/4 cm	ks	389,000	2,20	855,80
133	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	19,580	13,49	264,13
134	M	5978651240PC	Dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, napr. RAKO COLOR TWO	m2	20,559	10,80	222,04
135	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	11,070	14,36	158,97

776 - Podlahy povlakové

4 171,13

136	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	124,000	0,53	65,72
137	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	138,810	5,50	763,46
138	M	2841301120	PVC podlaha homogénna R 10, 2mm, tr. 43	m2	158,771	12,80	2 032,27
139	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	138,810	0,17	23,60
140	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	138,810	1,18	163,80
141	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	158,390	3,29	521,10
142	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	138,810	4,22	585,78
143	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,296	11,88	15,40

781 - Obklady

13 874,36

144	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	73,338	17,82	1 306,88
145	M	5978651220PC	Obkladačka, rozmer 198x248x6 mm, farba biela, napr. RAKO COLOR ONE	m2	77,005	10,80	831,65
146	K	781732030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. biel. cem, veľ. 240x71 mm	m2	9,790	18,03	176,51
147	M	5960000035	Tehlový obkladový pásik 240x71x14 mm rovný (farba oranžová)	ks	580,000	19,89	11 536,20
148	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,610	14,36	23,12

784 - Malby

2 798,31

149	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	536,854	0,54	289,90
150	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	536,854	0,33	177,16
151	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	158,390	0,72	114,04
152	K	784452261	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	536,854	1,18	633,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	536,854	2,95	1 583,72

M - Práce a dodávky M

4 750,65

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

4 750,65

154	K	330080060PC.2	D+M elektrický stropný zdvíhací systém na prepravu imobilných z izby 1.23 do izby 1.24, nosnosť 200 kg, dl. závesného pásu 2200 mm, hmotnosť 6,7 kg; dl. koľaje 12,3 m	kpl	1,000	4 750,65	4 750,65
-----	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.2 - Zdravotechnické inštalácie

JKSO:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.

IČO: 36521671
IČO DPH: SK2020150693

Projektant:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ľubica Závacká

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 5 898,44
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 5 898,44

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 898,44	1 179,69

Cena s DPH v EUR 7 078,13

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.2 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 898,44
HSV - Práce a dodávky HSV	1 131,94
1 - Zemné práce	892,69
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	193,32
4 - Vodorovné konštrukcie	45,93
PSV - Práce a dodávky PSV	4 766,50
713 - Izolácie tepelné	129,74
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 522,47
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	690,53
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	2 423,76
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 898,44

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.2 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 898,44

HSV - Práce a dodávky HSV

1 131,94

1 - Zemné práce

892,69

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	17,652	11,74	207,23
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,652	0,66	11,65
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,222	3,42	31,54
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,444	0,25	4,61
5	K	167101101	Nakladanie neulaňutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,222	5,14	47,40
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,222	0,62	5,72
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,600	13,17	218,62
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,430	2,64	22,26
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,098	11,25	79,85
10	M	58341000800	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	t	16,325	16,16	263,81

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

193,32

11	K	311102042R	Prestup v múroch z P VC rúr dĺžky do 500 mm, vn. pr. 200 mm, potrubie vonk.pr. 108-144 mm	ks	2,000	96,66	193,32
----	---	------------	---	----	-------	-------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie

45,93

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,830	25,10	45,93
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 766,50

713 - Izolácie tepelné

129,74

13	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	47,000	1,77	83,19
14	M	283310008000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	17,340	1,41	24,45
15	M	283310008200	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	30,600	0,72	22,03
16	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	22,29	0,07

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 522,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	8,800	10,94	96,27
18	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	1,800	11,59	20,86
19	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	13,000	16,35	212,55
20	K	721172108	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1,8	m	17,610	10,94	192,65
21	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	18,340	11,59	212,56
22	K	721172111	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 125x3,2	m	2,690	16,35	43,98
23	K	721172360	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 125	ks	1,000	3,34	3,34
24	M	286510021700	<i>Čistiaci kus na 4 skrutky PVC-U, DN 125 hladký pre gravitačnú kanalizáciu</i>	ks	1,000	13,14	13,14
25	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	0,500	5,36	2,68
26	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	12,600	5,89	74,21
27	K	721173207	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 8	m	0,800	7,95	6,36
28	K	721213009	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým prietokom (0,8 l/s) DN 75	ks	2,000	13,42	26,84
29	M	286630023000	<i>Podlahový vpust HL80.1R, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, izolačný tanier, vtoková krytka nerez d 112 mm, rám, PP/PE</i>	ks	2,000	59,40	118,80
30	K	721230118	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s ohrevom DN 110	ks	3,000	18,36	55,08
31	M	286630006300	<i>Strešný vtok HL62.1/1, DN 110, (10,7 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez</i>	ks	3,000	107,02	321,06
32	K	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	3,000	9,00	27,00
33	M	429720001200PC	<i>Hlavica vetracia Polo-kan NG DN 110</i>	ks	3,000	17,02	51,06
34	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	76,140	0,55	41,88
35	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,135	15,89	2,15

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

690,53

36	K	722172121	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	17,000	5,34	90,78
37	K	722172123	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	30,000	8,13	243,90
38	K	722172330R	Montáž HDPE potrubia PN 16 D 20	m	10,700	1,69	18,08
39	M	286130030710	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 25x1,5x100 m</i>	m	11,000	1,54	16,94
40	K	722172333R	Montáž HDPE potrubia PN 16 D 25	m	5,500	1,80	9,90
41	M	286130033300	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 25x2,3x100 m</i>	m	6,000	1,77	10,62
42	K	722172336R	Montáž HDPE potrubia PN 16 D 32	m	21,000	2,01	42,21
43	M	286130033400	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m</i>	m	22,000	2,12	46,64
44	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,34	4,68
45	M	551110013700	<i>Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR</i>	ks	2,000	4,84	9,68
46	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	2,62	10,48
47	M	551110013900	<i>Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR</i>	ks	4,000	9,00	36,00
48	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	84,200	1,05	88,41
49	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	84,200	0,73	61,47
50	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,051	14,53	0,74

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 423,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	2,000	27,77	55,54
52	M	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT	ks	2,000	169,20	338,40
53	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	15,48	30,96
54	M	642360000400	Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 365x360x700 mm, hlboké splachovanie, JIKA	ks	2,000	83,26	166,52
55	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	22,42	89,68
56	M	642110002700	Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA	ks	4,000	59,29	237,16
57	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	2,000	3,88	7,76
58	M	554330000100	Záchodové sedadlo OLYMP bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	2,000	23,14	46,28
59	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	4,000	3,65	14,60
60	M	552380011500	Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM sklopné, dĺžka 800 mm, JIKA	ks	2,000	136,54	273,08
61	M	552380011400	Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM priestorové, dĺžka 900 mm, JIKA	ks	2,000	125,51	251,02
62	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	2,000	3,85	7,70
63	M	554330002200	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	ks	2,000	140,86	281,72
64	K	725319103	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, s priemerom do 435 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	15,48	15,48
65	M	552310000400	Kuchynský drez nerezový BASIC 80 na zapustenie do dosky s odkvapkavou plochou, 860x435 mm, hĺbka 155 mm, sifón	ks	1,000	48,85	48,85
66	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	4,05	8,10
67	M	551410000500	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	2,000	4,89	9,78
68	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	11,000	4,78	52,58
69	M	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný	ks	11,000	5,86	64,46
70	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	5,000	7,30	36,50
71	M	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková chróm	ks	4,000	33,01	132,04
72	M	551450000600	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, chróm	ks	1,000	45,01	45,01
73	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	2,27	4,54
74	M	551450002300	Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 100 mm, so sprchovou súpravou, chróm,	ks	2,000	50,54	101,08
75	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	4,000	4,82	19,28
76	M	551620009100	Zápachová uzávierka drezová HL132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP	ks	4,000	9,72	38,88
77	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	1,000	4,82	4,82
78	M	551620009100	Zápachová uzávierka drezová HL132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP	ks	1,000	9,72	9,72
79	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	1,000	7,38	7,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	551620012300	Zápachová uzávierka podomietková HL400, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka nerez 160x110 mm, PE	ks	1,000	21,34	21,34
81	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,213	16,41	3,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.3 - Ústredné vykurovanie

JKSO:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.

IČO: 36521671
IČO DPH: SK2020150693

Projektant:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Sokologorský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 260,72
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	8 260,72
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 260,72	1 652,14

Cena s DPH	v EUR	9 912,86
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.3 - Ústredné vykurovanie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Sokologorský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 260,72
PSV - Práce a dodávky PSV	7 267,12
713 - Izolácie tepelné	114,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 021,98
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	81,70
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	4 803,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	230,50
783 - Dokončovacie práce	15,60
OST - Ostatné	993,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 260,72

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.3 - Ústredné vykurovanie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Sokologorský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 260,72

PSV - Práce a dodávky PSV

7 267,12

713 - Izolácie tepelné

114,00

0	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	26,000	1,88	48,88
0	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	16,000	2,10	33,60
0	M	2837741566	Izolácia Trubice 35/13	m	6,000	0,54	3,24
0	M	2837741563	Izolácia Trubice 28/13	m	20,000	0,43	8,60
0	M	2837741580	Izolácia Trubice 42/13	m	16,000	1,23	19,68

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

2 021,98

0	K	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	6,000	11,67	70,02
0	K	733161504	Potrubie plasthlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	20,000	16,54	330,80
0	K	733161505	Potrubie plasthlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	6,000	20,07	120,42
0	K	733161515	Potrubie plasthlinikové PE-RT 40x3 mm z rúrok rovných	m	10,000	20,80	208,00
3	M	2861402400	Predizolované potrubie oc. zink. DN 40 + montáž	m	6,000	13,67	82,02
4	M	2861402500	Predizolovaný oblúk 90° + montáž	ks	2,000	9,82	19,64
0	M	3199600148	Svorné šrubenie TP 4410 pre rozdeľovače 16x2ALU-EK	ks	32,000	2,62	83,84
0	M	3199300982	Závitová spojka so šróbením - ploché tesnenie, 40 x 3,5 - 1 1/2"	ks	2,000	7,38	14,76
0	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	6,000	0,43	2,58
0	M	2861800022	Potrubie a press-fitingy viacvrstvé potrubie podlahové vykurovanie	m	860,000	0,94	808,40
1	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	886,000	0,31	274,66
2	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	10,000	0,38	3,80
5	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,096	31,62	3,04

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

81,70

0	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	1,43	2,86
0	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	2,44	9,76
0	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	4,11	8,22
0	M	4849211033	Termostat. hlavica, s polohou "0", 6 - 30 °C	ks	2,000	13,47	26,94
0	M	4228461037	1/2" termostatický ventil vonkajší závit	ks	2,000	10,12	20,24
0	M	4228461090	1/2" spiatočkový ventil vonkajší závit	ks	2,000	6,83	13,66
6	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	24,45	0,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

4 803,34

0	M	4849221203	rozdel. podl. vykurov. UNI MIX zostava, vrátane skrine 8-okruh.	sub	1,000	628,26	628,26
0	M	4849221205	rozdel. podl. vykurov. UNIMIX zostava, vrátane skrine 9-okruh.	sub	1,000	612,72	612,72
0	K	732111506	Podlahové kúrenie montáž rozdeľovacej skrinky s rozdeľovačom 1. okruh	ks	2,000	61,56	123,12
0	K	732111909	Podlahové kúrenie príplatok za montáž pripojenia k.d. okruhu v rozdeľovači	ks	15,000	7,34	110,10
0	M	4845501340	Vykurovacie rebriky K 450/1300	ks	2,000	45,00	90,00
0	K	735211231	Montáž vykurovacieho rebrika	ks	2,000	13,32	26,64
0	K	735321113	Montáž podlahového kúrenia	m2	160,000	8,28	1 324,80
0	M	2830010070	Systémová doska	m2	160,000	10,44	1 670,40
0	M	2837643010	Okrajový oddeľovací pás	m	220,000	0,63	138,60
0	M	6219126000	Prísada do betónu Plastifikátor	kg	30,000	2,26	67,80
7	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,377	28,92	10,90

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

230,50

0	K	767995101	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií upevnenie potrubia	kg	50,000	4,61	230,50
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

783 - Dokončovacie práce

15,60

0	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základ. náter	m	6,000	2,60	15,60
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

OST - Ostatné

993,60

0	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	8,000	10,80	86,40
0	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	12,000	10,80	129,60
0	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	10,80	777,60

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.4 - Elektroinštalácie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	17 408,10
M - Práce a dodávky M	17 408,10
21-M - Elektromontáže	17 408,10
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 408,10

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.4 - Elektroinštalácie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 408,10

M - Práce a dodávky M

17 408,10

21-M - Elektromontáže

17 408,10

1	K	210_SO03_01	ELI - montáž	kpl	1,000	8 632,73	8 632,73
2	M	341_SO03_02	ELI dodávka	m	1,000	8 775,37	8 775,37

ROZPOCET
Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Por. čís. nol.	Kód položky	Skrátený popis	m.j	Množstvo jednotiek	Cena v € za jednotku	Cena v € za dodávku	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
Dodávka SO03 Hlavný objekt "B"								
1	--	Kábel 1-CXKH-R 2-Ox1,5	m	54	0,64	34,56	34,56	0
2	--	Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5	m	156	0,89	138,84	138,84	0
3	--	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5	m	248	0,89	220,72	220,72	0
4	--	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5	m	394	1,26	496,44	496,44	0
5	--	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5	m	50	1,33	66,50	66,50	0
6	--	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx4	m	22	2,67	58,74	58,74	0
7	--	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6	m	28	3,70	103,60	103,60	0
8	--	Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5	m	75	1,84	138,00	138,00	0
9	--	Vodič CYA 25zž	m	36	2,10	75,60	75,60	0
10	--	Vodič CYA 6zž	m	168	0,51	85,68	85,68	0
11	--	Svorka Bernard vrátane medeného pásika	ks	25	1,98	49,50	49,50	0
12	--	Rozvádzač R2	ks	1	2682,46	2 682,46	2 682,46	0
13	--	HUS	ks	1	25,20	25,20	25,20	0
14	--	Tlačidlo, polozápusťné, 230V/10A, IP21	ks	10	4,61	46,10	46,10	0
15	--	Jednopolový vypínač č.1 ABB Basic55, polozápusťny,230V/16A	ks	9	3,27	29,43	29,43	0
16	--	Sériový spínač č.5 ABB Basic55, polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	8	4,22	33,76	33,76	0
17	--	Striedavý prepínač č.6 ABB Basic55, polozápusťny,230V/16A, I	ks	2	3,47	6,94	6,94	0
18	--	Sporáková prípojka 3536N-C03252 11, 400V/20A, IP55	ks	1	17,11	17,11	17,11	0
19	--	Zásuvka polozápusťná dvojnásobná,230V/16A, IP20	ks	27	5,38	145,26	145,26	0
20	--	Svietidlo interierove stropné, LED svietelný zdroj 15W,	ks	20	40,60	812,00	812,00	0
21	--	230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	1	30,18	30,18	30,18	0
22	--	Svietidlo exterierove stropné, LED svietelný zdroj 15W,	ks	4	37,12	148,48	148,48	0
23	--	230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	5	33,92	169,60	169,60	0
24	--	Svietidlo exterierove nastenne, LED svietelný zdroj 15W,	ks	5	33,92	169,60	169,60	0
25	--	230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	8	162,34	1 298,72	1 298,72	0
26	--	Svietidlo lustrové, LED svetelný zdroj 3x15W, 230V/50Hz, IP21	ks	8	51,08	408,64	408,64	0
27	--	Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, I	ks	8	51,08	408,64	408,64	0
28	--	Krabica prístrojová	ks	57	0,15	8,55	8,55	0
29	--	Krabica odbočná s viečkom	ks	100	1,49	149,00	149,00	0
30	--	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	250	0,28	70,00	70,00	0
31	--	Material protipožiarneho prestupu	kg	2	108,00	216,00	216,00	0
32	--	Drobný pomocný materiál	ks	1	252,00	252,00	252,00	0
33	--	Bleskozvod			0,00	0,00	0,00	0
34	--	Pásovina FeZn 30x4	m	66	1,17	77,22	77,22	0
35	--	Gufatina FeZn D=10mm	m	15	0,72	10,80	10,80	0
36	--	Gufatina AlMgSi D=8mm	m	110	0,57	62,70	62,70	0
37	--	Spájacia svorka SS	ks	90	0,36	32,40	32,40	0
38	--	Svorka krížová SK	ks	8	0,61	4,88	4,88	0
39	--	Svorka skúšobná SZ	ks	6	1,05	6,30	6,30	0
40	--	Svorka SR02	ks	4	0,59	2,36	2,36	0
41	--	Svorka SR03	ks	12	0,76	9,12	9,12	0
42	--	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	6	1,02	6,12	6,12	0
43	--	Podpera vedenia PV01	ks	15	0,46	6,90	6,90	0
44	--	Podpera vedenia PV21 + plastová podložka	ks	70	1,32	92,40	92,40	0
45	--	Bleskozvodova tyč JP15	ks	3	5,24	15,72	15,72	0
46	--	Betónový držiak zachytávacej tyče	ks	3	6,16	18,48	18,48	0
47	--	Ochranný uholník 1,7m	ks	5	3,83	19,15	19,15	0
48	--	Držiak ochranného uholníka	ks	10	1,33	13,30	13,30	0
49	--	Označovací štítok na zvod	ks	6	0,40	2,40	2,40	0
50	--	Výstražná tabuľka	ks	6	4,32	25,92	25,92	0
51	--	Drobný pomocný materiál	ks	1	90,00	90,00	90,00	0
52	--	Podružný materiál 3%	€		86,40	255,40	255,40	0
50		DODÁVKA SPOLU :	€			8 769,18	8 769,18	0

ROZPOCET
Deinstitucionalizácia domova sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Por. čís. nol.	Kód položky	Skrátený popis	m.j	Množstvo jednotiek	Cena v € za jednotku	Cena v € za dodávku	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
Montáž SO03 Hlavný objekt "B"								
51	210881069	Kábel 1-CXKH-R 2-Ox1,5	m	54	0,72	38,88	38,88	0
52	210881075	Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5	m	156	0,72	112,32	112,32	0
53	210881075	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5	m	248	0,72	178,56	178,56	0
54	210881076	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5	m	394	0,72	283,68	283,68	0
55	210881100	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5	m	50	0,72	36,00	36,00	0
56	210881102	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx4	m	22	0,79	17,38	17,38	0
57	210881103	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6	m	28	0,79	22,12	22,12	0
58	210881270	Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5	m	75	0,72	54,00	54,00	0
59	210800631	Vodič CYA 25zž	m	36	0,79	28,44	28,44	0
60	210800628	Vodič CYA 6zž	m	168	0,72	120,96	120,96	0
61	210220040	Svorka Bernard vrátane medeneho pásika	ks	25	0,79	19,75	19,75	0
62	210190001	Rozvádzač R2	ks	1	108,00	108,00	108,00	0
63	---	HUS	ks	1	25,20	25,20	25,20	0
64	---	Práce spojené s náplňou rozvádzačov	hod	24	108,00	2 592,00	2 592,00	0
65	210110093	Tlačidlo, polozápusťné, 230V/10A, IP21	ks	10	2,66	26,60	26,60	0
66	210110041	Jednopolový vypínač č.1 ABB Basic55, polozápusťny,230V/16A	ks	9	2,66	23,94	23,94	0
67	210110043	Sériový spínač č.5 ABB Basic55, polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	8	2,66	21,28	21,28	0
68	210110045	Striedavý prepínač č.6 ABB Basic55, polozápusťny,230V/16A, I	ks	2	2,66	5,32	5,32	0
69	210110081	Sporáková prípojka 3536N-C03252 11, 400V/20A, IP55	ks	1	3,24	3,24	3,24	0
70	210111012	Zásuvka polozápusťná dvojnásobná,230V/16A, IP20	ks	27	2,66	71,82	71,82	0
71	210201001	Svietidlo interierove stropné, LED svietelny zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	20	9,00	180,00	180,00	0
72	210201001	Svietidlo interierove nastenne, LED svietelny zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	1	9,00	9,00	9,00	0
73	210201005	Svietidlo exterierove stropné, LED svietelny zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	4	9,00	36,00	36,00	0
74	210201005	Svietidlo exterierove nastenne, LED svietelny zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	5	9,00	45,00	45,00	0
75	210201007	Svietidlo lustrové, LED svetelny zdroj 3x15W, 230V/50Hz, IP21	ks	8	9,00	72,00	72,00	0
76	210201510	Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, I	ks	8	9,00	72,00	72,00	0
77	210201912	Montáž svietidla interiérového do stropu do 2 kg	ks	24	9,00	216,00	216,00	0
78	210201902	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	1	9,00	9,00	9,00	0
79	210201922	Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	5	9,00	45,00	45,00	0
80	210010306	Krabica prístrojová	ks	57	0,15	8,55	8,55	0
81	210010312	Krabica odbočná s viečkom	ks	100	1,49	149,00	149,00	0
82	210011302	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	250	0,28	70,00	70,00	0
83	210020921.1	Material protipožiarneho prestupu	kg	2	86,40	172,80	172,80	0
84	nešp.	Pomocné práce	hod	56	10,80	604,80	604,80	0
		Bleskozvod			0,00	0,00	0,00	0
85	210220020	Pásovina FeZn 30x4	m	66	0,74	48,84	48,84	0
86	210220020	Gulatina FeZn D=10mm	m	15	0,74	11,10	11,10	0
87	210220800	Gulatina AlMgSi D=8mm	m	110	1,24	136,40	136,40	0
88	210220243	Spájacia svorka SS	ks	90	1,16	104,40	104,40	0
89	210220241	Svorka krížová SK	ks	8	1,67	13,36	13,36	0
90	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	6	1,67	10,02	10,02	0
91	210220252	Svorka SR02	ks	4	1,67	6,68	6,68	0
92	210220253	Svorka SR03	ks	12	1,67	20,04	20,04	0
93	210220240	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	6	1,67	10,02	10,02	0
94	210220105	Podpera vedenia PV01	ks	15	1,15	17,25	17,25	0
95	210220101	Podpera vedenia PV21 + plastová podložka	ks	70	0,57	39,90	39,90	0
96	210220204	Bleskozvodova tyč JP15	ks	3	4,83	14,49	14,49	0
97	210220220.1	Betónový držiak zachytávacej tyče	ks	3	5,54	16,62	16,62	0
98	210220260	Ochranný uholník 1,7m	ks	5	7,09	35,45	35,45	0
99	210220261	Držiak ochranného uholníka	ks	10	3,20	32,00	32,00	0
100	210220050	Označovaci štítok na zvod	ks	6	1,82	10,92	10,92	0
101	210062095	Výstražná tabuľka	ks	6	6,45	38,70	38,70	0
102	nešp.	Pomocné práce	hod	16	10,80	172,80	172,80	0
		Ostatné práce			0,00	0,00	0,00	0
103	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	128	0,54	69,12	69,12	0
104	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20	0,54	10,80	10,80	0
105	971052241.1	Preraz murivom	ks	17	8,37	142,29	142,29	0
106	711712019.1	Sekanie drážky	m	127	2,60	330,20	330,20	0
107	---	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1	864,00	864,00	864,00	0
108	---	PPV - 6 %	€		57,60	458,00	458,00	0
109	---	Presun - 1 %	€		72,00	76,30	76,30	0
110	---	Doprava - 6%	€		72,00	458,00	458,00	0
111	MONTÁŽ SPOLU :		€			8 626,34	8 626,34	0
112	DODÁVKA A MONTÁŽ SPOLU :		€			17 395,52	17 395,52	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 04 - SO 04 Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.

IČO: 36521671
IČO DPH: SK2020150693

Projektant:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ľubica Závacká

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 192,01
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	14 192,01
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižovaná 20,00% z 14 192,01	2 838,40

Cena s DPH v EUR 17 030,41

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 04 - SO 04 Spevnené plochy

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 192,01
HSV - Práce a dodávky HSV	14 192,01
1 - Zemné práce	2 003,95
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 108,25
4 - Vodorovné konštrukcie	248,27
5 - Komunikácie	7 419,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 892,75
99 - Presun hmôt HSV	1 519,62
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 192,01

ROZPOČET

Stavba: Deінstitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 04 - SO 04 Spevnené plochy

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 192,01

HSV - Práce a dodávky HSV

14 192,01

1 - Zemné práce

2 003,95

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	74,191	2,49	184,74
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	74,191	0,70	51,93
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	25,650	1,21	31,04
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,541	3,42	166,01
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	97,082	0,33	32,04
6	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	48,541	5,14	249,50
7	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	25,650	1,61	41,30
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	87,374	13,17	1 150,72
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	292,935	0,33	96,67

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 108,25

10	K	327121111PC	Montáž prefabrikovaného dielca oporných múrov z betónu želez. hmot.do 5t	ks	13,000	30,36	394,68
11	M	593840000900	Oporný uholník betónový PREMAC ELKO, šírka 1000 mm, výška 550 mm, dĺžka päty 300 mm, hrúbka 120 mm	ks	13,000	54,89	713,57

4 - Vodorovné konštrukcie

248,27

12	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	129,576	0,92	119,21
13	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	155,491	0,83	129,06

5 - Komunikácie

7 419,17

14	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	97,110	1,69	164,12
15	K	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	202,975	4,85	984,43
16	K	567123821	Podklad z kameniva spevneného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, hr. 150 mm	m2	182,550	7,94	1 449,45
17	K	571906111R	Posyp krytu pránym štrkom fr. 16-32 mm hr. 50 - 120 mm	m2	89,960	2,47	222,20
18	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	182,550	11,77	2 148,61
19	M	5922902010	Zámková betónová dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/20, 20/20)	m2	184,376	13,29	2 450,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 892,75

20	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	98,710	3,76	371,15
21	M	5921954660	<i>Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý</i>	ks	102,000	2,98	303,96
22	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	53,650	5,20	278,98
23	M	592170002200	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm</i>	ks	56,000	5,70	319,20
24	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	9,142	67,76	619,46

99 - Presun hmôt HSV

1 519,62

25	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	278,829	5,45	1 519,62
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 05 - SO 05 Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.

IČO: 36521671
IČO DPH: SK2020150693

Projektant:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ľubica Závacká

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 011,84
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	7 011,84
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
DPH znížená 20,00% z 7 011,84	1 402,37

Cena s DPH v EUR 8 414,21

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 05 - SO 05 Vodovodná prípojka

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	7 011,84
HSV - Práce a dodávky HSV	6 759,91
1 - Zemné práce	4 445,27
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	73,92
4 - Vodorovné konštrukcie	195,08
8 - Rúrové vedenie	1 069,10
99 - Presun hmôt HSV	976,54
PSV - Práce a dodávky PSV	194,87
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	194,87
M - Práce a dodávky M	57,06
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	57,06
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 011,84

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 05 - SO 05 Vodovodná prípojka

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 011,84

HSV - Práce a dodávky HSV

6 759,91

1 - Zemné práce

4 445,27

1	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	5,080	12,49	63,45
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,080	27,68	140,61
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	114,118	6,67	761,17
4	K	132201209	Hlbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	114,118	0,66	75,32
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	224,856	2,76	620,60
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	224,856	1,64	368,76
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,938	3,42	102,39
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	209,566	0,25	52,39
9	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,938	5,14	153,88
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,926	0,62	18,55
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	53,888	11,73	632,11
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	89,260	2,64	235,65
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,205	11,25	283,56
14	M	583410000800	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	t	57,972	16,16	936,83

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

73,92

15	K	311102002R	Prestup v múroch z rúr PVC dĺžky do 500 mm, vn. pr. 80 mm, potrubie vonk.pr. 20-40 mm	ks	2,000	36,96	73,92
----	---	------------	---	----	-------	-------	-------

4 - Vodorovné konštrukcie

195,08

16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,772	25,10	195,08
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

8 - Rúrové vedenie

1 069,10

17	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	0,120	2,01	0,24
18	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	0,120	2,12	0,25
19	M	4268110570	Spojka na PE potrubie 32 priama	ks	2,000	1,26	2,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	4268110630	Spojka na PE potrubie redukovaná 40x32	ks	2,000	2,05	4,10
21	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	97,150	2,12	205,96
22	M	2861302800	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 40x3,7 mm, dl. 100 m	m	100,000	2,48	248,00
23	M	2865302470	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L d 40 mm	ks	5,000	9,10	45,50
24	K	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	2,000	5,00	10,00
25	M	4268106160	Ventil guľový 5/4" FF páka	ks	1,000	8,61	8,61
26	M	4268106170	Ventil guľový 5/4" FF páka s odvodn.	ks	1,000	8,98	8,98
27	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	13,11	13,11
28	M	4222520231	Posúvač pre domové prípojky 6/4", PN 16 na vodu	ks	1,000	74,21	74,21
29	M	4229120000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,000	15,56	15,56
30	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	34,93	34,93
31	M	4227531007	Navrtávaci pás HACOM uzáverový DN 100-6/4" na vodu	ks	1,000	29,75	29,75
32	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	97,150	2,11	204,99
33	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	97,150	0,46	44,69
34	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	14,53	14,53
35	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,000	16,71	16,71
36	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	97,150	0,89	86,46

99 - Presun hmôt HSV

976,54

37	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	79,265	12,32	976,54
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

194,87

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

194,87

38	K	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30° C prírubového skrutkového vertikálneho do DN 50	ks	1,000	30,59	30,59
39	M	5511862640	Impulzné vodomery, 1 1/2" M, vodomer	ks	1,000	164,16	164,16
40	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	14,53	0,12

M - Práce a dodávky M

57,06

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

57,06

41	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	97,150	0,33	32,06
42	M	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD	m	100,000	0,25	25,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 06 - SO 06 Splašková kanalizácia a preložka žumpy

JKSO:

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO:

36521671

IČO DPH:

SK2020150693

Projektant:

SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Závacká

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 920,91
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	18 920,91
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 920,91	3 784,18

Cena s DPH	v EUR	22 705,09
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 06 - SO 06 Splašková kanalizácia a preložka žumpy

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	18 920,91
HSV - Práce a dodávky HSV	18 890,54
1 - Zemné práce	8 127,25
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 647,49
4 - Vodorovné konštrukcie	650,55
8 - Rúrové vedenie	2 027,94
99 - Presun hmôt HSV	2 437,31
M - Práce a dodávky M	30,37
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	30,37
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 920,91

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 06 - SO 06 Splašková kanalizácia a preložka žumpy

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020
 Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor
 Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Lubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------

Náklady z rozpočtu **18 920,91**

HSV - Práce a dodávky HSV **18 890,54**

1 - Zemné práce **8 127,25**

1	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	152,721	6,71	1 024,76	
2	K	131201209	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	152,721	1,08	164,94	
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	73,780	6,67	492,11	
4	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	73,780	0,66	48,69	
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	178,242	2,76	491,95	
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	178,242	1,64	292,32	
7	K	151101202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m	m2	108,004	3,75	405,02	
8	K	151101212	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	108,004	1,41	152,29	
9	K	151101302	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m3	152,721	1,53	233,66	
10	K	151101312	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 8 m	m3	152,721	0,33	50,40	
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	112,746	3,42	385,59	
12	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	225,492	0,25	56,37	
13	K	167101101	Nakladanie neuháňnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	112,746	5,14	579,51	
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	112,746	0,62	69,90	
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	202,943	11,73	2 380,52	
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	113,755	2,64	300,31	
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,631	11,25	232,10	
18	M	583410000800	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	t	47,451	16,16	766,81	

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **5 647,49**

19	K	311102052R	Prestup v muroch z PVC rúr dĺžky do 500 mm, vn. pr. 250 mm, potrubie vonk.pr. 142-187 mm	ks	3,000	74,73	224,19	
20	K	380321442	Kompletne konštr. čistiarni odpad. vód zo železobetónu tr. C 25/30, hr. 150-300 mm (oprávnené množstvo 11,818 m3)	m3	19,293	86,11	1 661,31	643,660
21	K	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarni odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie	m2	139,318	13,81	1 923,98	
22	K	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarni odpad. vód z plôch rovinných odstránenie	m2	139,318	3,34	465,32	
23	K	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele 10505	t	1,506	911,48	1 372,69	

4 - Vodorovné konštrukcie **650,55**

24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,226	25,10	357,07	
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
25	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,864	68,81	265,88	
26	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,060	9,02	27,60	

8 - Rúrové vedenie

2 027,94

27	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 160	m	59,300	2,95	174,94	
28	M	2861137090	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 5 m	ks	12,000	6,04	72,48	
29	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	2,000	1,90	3,80	
30	M	2865102100	Presuvka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	2,62	5,24	
31	K	894431141	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm	ks	2,000	22,81	45,62	
32	K	894431142	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	25,12	25,12	
33	K	894431143	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	2,000	27,43	54,86	
34	M	2866112810	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425 - DN 160, materiál: PP	ks	5,000	99,72	498,60	
35	M	2861421300	Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 425 L=1,5 m kanalizačná, materiál: PP	ks	3,000	66,70	200,10	
36	M	2861421310	Teleskopická rúra s tesnením DN 425 L=0,375 m ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, materiál: PVC-U	ks	5,000	28,04	140,20	
37	M	2867107420	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425	ks	10,000	9,10	91,00	
38	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	5,000	15,65	78,25	
39	M	5524180110	Liatinový poklop okrúhly D400 na teleskopickú rúru DN 425	ks	5,000	90,61	453,05	
40	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	17,63	17,63	
41	M	5524303000	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	78,27	78,27	
42	K	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	10,000	3,60	36,00	
43	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	59,300	0,89	52,78	

99 - Presun hmôt HSV

2 437,31

44	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope (oprávnené množstvo 131,583)	t	149,345	16,32	2 437,31	289,880
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	---------

M - Práce a dodávky M

30,37

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

30,37

45	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	59,300	0,33	19,57	
46	M	2830010610	výstražná fólia HNEDA - KANALIZÁCIA, 1 balenie=250 m	m	60,000	0,18	10,80	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 07 - SO 07 Dažďová kanalizácia a vsakovacia studňa

JKSO:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.

IČO: 36521671
IČO DPH: SK2020150693

Projektant:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ľubica Závacká

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				23 683,99
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				23 683,99
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	23 683,99	4 736,80

Cena s DPH v EUR 28 420,79

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 07 - SO 07 Dažďová kanalizácia a vsakovacia studňa

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 683,99
HSV - Práce a dodávky HSV	23 607,41
1 - Zemné práce	9 705,73
2 - Zakladanie	5 095,55
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	519,35
4 - Vodorovné konštrukcie	496,69
8 - Rúrové vedenie	3 746,71
99 - Presun hmôt HSV	4 043,38
M - Práce a dodávky M	76,58
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	76,58
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 683,99

ROZPOČET

Stavba: Deінstitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 07 - SO 07 Dažd'ová kanalizácia a vsakovacia studňa

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020
 Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
 Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 683,99

HSV - Práce a dodávky HSV

23 607,41

1 - Zemné práce

9 705,73

1	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	145,377	9,27	1 347,64
2	K	132201209	Hlbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnanim dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	145,377	0,92	133,75
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	353,653	3,84	1 358,03
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	353,653	2,28	806,33
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	71,130	4,75	337,87
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	142,260	0,35	49,79
7	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	71,130	7,15	508,58
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	71,130	0,87	61,88
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	128,034	16,30	2 086,95
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	102,281	3,68	376,39
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	39,226	15,63	613,10
12	M	583410000800	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	t	90,219	22,45	2 025,42

2 - Zakladanie

5 095,55

13	K	242791113	Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN nad 250 do 300mm	m	22,800	36,68	836,30
14	K	247531111	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z kameniva hrubého drveného 8-16 mm	m3	2,361	65,35	154,29
15	K	247681114	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu	m3	0,502	28,78	14,45
16	K	264411411	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine IV	m	24,800	164,94	4 090,51

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

519,35

17	K	311102042R	Prestup v múroch z PVC rúr dĺžky do 500 mm, vn. pr. 200 mm, potrubie vonk.pr. 108-144 mm	ks	5,000	103,87	519,35
----	---	------------	--	----	-------	--------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie

496,69

18	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,244	34,87	496,69
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8 - Rúrové vedenie							3 746,71
19	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	14,750	4,15	61,21
20	M	286110005900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 110, dĺ. 5 m	ks	2,000	16,68	33,36
21	M	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 110, dĺ. 1 m	ks	4,000	5,45	21,80
22	M	286110005800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 110, dĺ. 3 m	ks	1,000	10,87	10,87
23	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	34,700	4,65	161,36
24	M	286110007000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dĺ. 6 m	ks	5,000	39,65	198,25
25	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dĺ. 5 m	ks	1,000	30,27	30,27
26	M	286110006700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dĺ. 2 m	ks	1,000	13,04	13,04
27	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	54,850	4,95	271,51
28	M	286110007500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 200, dĺ. 6 m	ks	4,000	49,85	199,40
29	M	286110007400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 200, dĺ. 5 m	ks	3,000	46,62	139,86
30	M	286110007200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 200, dĺ. 2 m	ks	7,000	20,44	143,08
31	M	286110007300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 200, dĺ. 3 m	ks	1,000	60,88	60,88
32	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty do priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	9,000	48,65	437,85
33	M	2860007770	PP revízne šachty DN 315 dno vtok/výtok 160 (PVC hladká rúra)	ks	3,000	46,41	139,23
34	M	2860007780	PP revízne šachty DN 315 dno, vtok/výtok 200 (PVC hladká rúra)	ks	6,000	56,35	338,10
35	M	286610027600	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty	ks	9,000	86,95	782,55
36	M	2860007620	PP revízne šachty DN 315 PP vlnovcové predĺženie ID315/1,25m	ks	9,000	33,14	298,26
37	K	899101111R	Osadenie poklopu plastové DN315	ks	9,000	15,50	139,50
38	M	2860007610	PP revízne šachty DN 315 plastový poklop , 1,5t	ks	4,000	34,25	137,00
39	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	104,300	1,24	129,33

99 - Presun hmôt HSV

4 043,38

40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	135,366	29,87	4 043,38
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

M - Práce a dodávky M

76,58

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

76,58

41	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	104,300	0,47	49,02
42	M	2830010610	výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 balenie=250 m	m	106,000	0,26	27,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 08 - SO 08 NN prípojka

JKSO:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.

IČO: 36521671
IČO DPH: SK2020150693

Projektant:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 260,57
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 260,57
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 260,57	1 052,11

Cena s DPH v EUR 6 312,68

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 08 - SO 08 NN prípojka

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 260,57
M - Práce a dodávky M	5 260,57
21-M - Elektromontáže	5 260,57
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 260,57

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 08 - SO 08 NN prípojka

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 260,57

M - Práce a dodávky M

5 260,57

21-M - Elektromontáže

5 260,57

1	K	210_SO08_01	ELI - montáž	kpl	1,000	1 994,55	1 994,55
2	M	341_SO08_02	ELI dodávka	m	1,000	3 266,02	3 266,02

ROZPOCET
Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Por. čís. pol.	Kód položky	Skrátený popis	m.j	Množstvo jednotiek	Cena v € za jednotku	Cena v € za dodávku	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
Dodávka								
1	--	Kábel AYKY-J 4x35	m	32	2,19	70,08	70,08	0
2	--	Kábel CYKY-J 5x16	m	112	4,86	544,32	544,32	0
3	--	Chránička KSX-PEG 63	m	132	0,82	108,24	108,24	0
4	--	Poistka PNA1 32A gG	ks	3	2,77	8,31	8,31	0
5	--	Výstražná fólia š.300mm	m	125	0,46	57,50	57,50	0
6	--	Elektromerový rozvádzač RE	ks	1	2 232,00	2 232,00	2232,00	0
7	--	Káblový štítok	ks	4	0,10	0,40	0,40	0
8	--	Kopaný piesok na lôžko	m3	2	23,14	37,02	37,02	0
9	--	Betón	m3	1	77,50	38,75	38,75	0
10	--	Pomocný materiál	sub.	1	72,00	72,00	72,00	0
11	--	Podružný materiál 3%	€		36,00	95,10	95,10	0
11		DODÁVKA SPOLU :	€			3 263,72	3263,72	0
Montáž								
12	210902115	Kábel AYKY-J 4x35	m	32	0,79	25,28	25,28	0,00
13	210800163	Kábel CYKY-J 5x16	m	112	0,86	96,32	96,32	0,00
14	210010091	Chránička KSX-PEG 63	m	132	0,79	104,28	104,28	0,00
15	210120103	Poistka PNA1 63A Gg	ks	3	1,90	5,70	5,70	0,00
16	210190002	Elektromerový rozvádzač RE	ks	1	108,00	108,00	108,00	0,00
17	nešp.	Práce spojené s osadením RE	hod	4	10,80	43,20	43,20	0,00
18	210950101	Káblový štítok	ks	4	0,07	0,28	0,28	0,00
19	210100005	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	8	1,86	14,88	14,88	0,00
20	210100003	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10	0,79	7,90	7,90	0,00
21	210950211	Priplatok na zatahnutie káblov	m	125	0,75	93,75	93,75	0,00
22	460200173	Káblová ryha 350x1000 mm - hĺbenie	m	125	6,80	850,00	850,00	0,00
23	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	125	0,18	22,50	22,50	0,00
24	460420022	vytvorenie lôžka z piesku	m3	20	2,26	45,20	45,20	0,00
25	460560173	Zásyp káblovej ryhy 350x1000 mm	m	125	0,97	121,25	121,25	0,00
26	460120082	Zhutnenie výkopu	m3	40	0,46	18,40	18,40	0,00
27	nešp.	Revízie	hod	8	10,80	86,40	86,40	0,00
28	nešp.	Pomocné činnosti	hod	8	10,80	86,40	86,40	0,00
29	nešp.	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	2	10,80	21,60	21,60	0,00
30	nešp.	Kompletné vyskúšanie	hod	1	10,80	10,80	10,80	0,00
31	--	PPV - 6 %	€			105,70	105,70	0,00
32	--	Presun - 1 %	€			17,60	17,60	0,00
33	--	Doprava - 6%	€			105,70	105,70	0,00
34		MONTÁŽ SPOLU :	€			1 991,14	1 991,14	0,00
35		DODÁVKA A MONTÁŽ SPOLU :	€			5 254,86	5 254,86	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 9 - SO 10 Oplotenie

JKSO:

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO: 36521671

IČO DPH: SK2020150693

Projektant:

SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Závacká

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 993,66
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	12 993,66
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 993,66	2 598,73

Cena s DPH	v EUR	15 592,39
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 9 - SO 10 Oplotenie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 993,66
HSV - Práce a dodávky HSV	4 474,00
1 - Zemné práce	841,57
2 - Zakladanie	730,62
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 519,49
99 - Presun hmôt HSV	382,32
PSV - Práce a dodávky PSV	8 519,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 793,32
783 - Nátery	2 726,34
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 993,66

ROZPOČET

Stavba: Deinstitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 9 - SO 10 Oplotenie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor
Spracovateľ: Ing. Lubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------

Náklady z rozpočtu

12 993,66

HSV - Práce a dodávky HSV

4 474,00

1 - Zemné práce

841,57

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,432	39,64	254,96	
2	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,432	7,93	51,01	
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,800	22,48	107,90	
4	K	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,800	6,35	30,48	
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,920	4,03	39,98	
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	19,840	0,40	7,94	
7	K	167101101	Nakladanie neuháňutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,920	6,07	60,21	
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,920	0,74	7,34	
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,856	15,55	277,66	
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,312	3,12	4,09	

2 - Zakladanie

730,62

11	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,256	24,21	30,41	
12	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	4,200	80,88	339,70	
13	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,464	80,76	360,51	

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 519,49

14	K	318271007	Oplotenie z tvárníc PREMAC Preblok hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	20,000	39,82	796,40	
15	M	5923300465	Plotová tvárnica PREBLOK, 400x200x200 mm, sivá	ks	255,000	2,41	614,55	
16	K	318271051	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárníc PREMAC Maclit a Preblok	m	10,000	6,67	66,70	
17	M	5921958663	Plotová krycia platňa, priebežná strieška, 400x260x55 mm, sivá hladká, pre systémy MACLIT a PREBLOK, PREMAC	ks	25,500	5,32	135,66	
18	K	338171122	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	43,000	8,07	347,01	
19	M	5535850005PC	4-hranný stĺpik oplotenia 60x40 mm, výška:2,60 m, pre osadenie do betónových pätiiek	ks	9,000	10,45	94,05	
20	M	5535850006PC	Stĺpik 4-hranný 60/60/3 mm s plastovou krytkou; dĺžka 2,70 m; pre osadenie do betónových pätiiek, pozinkovaný	ks	34,000	13,68	465,12	

99 - Presun hmôt HSV

382,32

21	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	36,939	10,35	382,32	
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	--

PSV - Práce a dodávky PSV

8 519,66

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 793,32

22	K	767914130	Montáž oplotenia rámového, na ocelové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	19,400	5,74	111,36	
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
23	M	5535855100PC	Rámový plotový panel GALAXIA PVC 1960x2500 mm, oko 200x50 mm, pr. drôtu 5,00 mm	bal	8,000	88,89	711,12	
24	M	5535850110PC	Príslušenstvo - prichytka panelu k stĺpiku PVC	ks	27,000	1,36	36,72	
25	K	767916110	Montáž oplatenia z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplatenia do 30 kg	m	62,950	9,96	626,98	
26	M	5537301660	Trapézový plech pozinkovaný hr. 1,00 mm, T 29 1050x29 mm	m2	132,195	15,19	2 008,04	
27	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	446,945	3,92	1 752,02	
28	M	1458783000	L-profil oceľový pozinkovaný 60/60/4 mm	t	0,469	1 046,02	490,58	
29	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m (oprávnené množstvo 1,608t)	t	1,619	34,90	56,50	0,380

783 - Nátery

2 726,34

30	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	301,920	6,17	1 862,85	
31	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	301,920	2,86	863,49	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 092NovyNNN

Stavba: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

JKSO:
Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

KS:
Dátum: 4.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.

IČO: 36521671
IČ DPH: SK2020150693

Projektant:
AD ATELIER

IČO: 30730783
IČ DPH:

Spracovateľ:
Viera Masnicová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				519 179,11
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižovaná	20,00%	519 179,11		103 835,82

Cena s DPH	v	EUR		623 014,93
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 092NovyNNN

Stavba: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum:

04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		519 179,11	623 014,93
SO 01	SO 01 Rodinný dom	195 638,75	234 766,50
SO 01P	SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok	37 803,86	45 364,63
SO 02	SO 02 Rodinný dom	169 800,63	203 760,76
SO 02P	SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok	32 360,35	38 832,42
SO 03	SO 03 Prípojka vody	6 617,36	7 940,83
SO 04	SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa	24 326,82	29 192,18
SO 05	SO 05 NN prípojka	2 355,44	2 826,53
SO 06	SO 06 Spevnené plochy	25 171,35	30 205,62
SO 07	SO 07 Oplotenie	25 104,55	30 125,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

JKSO:

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

KS:

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO:

36521671

IČ DPH:

SK2020150693

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

195 638,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	195 638,75	0,20	39 127,75

Cena s DPH

v EUR

234 766,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

195 638,75

HSV - Práce a dodávky HSV

60 935,36

1 - Zemné práce

2 833,11

2 - Zakladanie

8 769,70

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 356,21

4 - Vodorovné konštrukcie

16 178,87

5 - Komunikácie

176,28

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18 192,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 323,15

99 - Presun hmôt HSV

5 105,45

PSV - Práce a dodávky PSV

126 562,71

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 271,89

712 - Izolácie striech

7 926,11

713 - Izolácie tepelné

10 388,51

720 - Zdravotechnika

14 258,55

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

1 010,10

730 - Ústredné vykurovanie

35 469,45

763 - Konštrukcie - drevostavby

6 266,99

764 - Konštrukcie klampiarske

1 939,56

766 - Konštrukcie stolárske

911,54

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

30 355,78

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

7 152,63

771 - Podlahy z dlaždíc

609,79

776 - Podlahy povlakové

5 184,62

784 - Dokončovacie práce - maľby

1 817,20

M - M

8 140,68

21-M - Elektromontáže

7 935,75

21.1 - Montáž silnoprúd

1 629,23

21.2 - Nosný materiál silnoprúd

1 941,24

21.3 - Montáž svietidlá

629,40

21.4 - Nosný materiál svietidlá

2 768,64

21.5 - Montáž bleskozvod

253,80

21.6 - Bleskozvod nosný materiál

369,89

21.7 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia

199,75

21.8 - Hodinové zúčtovacie stavby

143,80

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

204,93

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOLNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

195 638,75

D HSV Práce a dodávky HSV 60 935,36

D 1 Zemné práce 2 833,11

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	80,838	0,98	79,22
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	31,004	4,72	146,34
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	31,004	0,78	24,18
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	114,976	15,98	1 837,32
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	97,907	5,71	559,05
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	97,907	0,69	67,56
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	13,935	2,93	40,83
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	218,375	0,36	78,62

D 2 Zakladanie 0,00 8 769,70

9	K	271533001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 0 až 32 mm	m ³	64,707	27,61	1 786,56
10	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25-XC2	m ³	32,992	81,43	2 686,54
11	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	9,885	10,65	105,28
12	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	9,885	3,57	35,29
13	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	1,333	1 009,63	1 345,84
14	K	274271303.1	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	m ³	11,010	109,25	1 202,84
15	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m ³	18,902	76,02	1 436,93
16	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,233	494,79	115,29
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m /okap.chodník/	m ²	36,810	0,44	16,20
18	M	6936651300	Separáčna mikroventilačná vrstva 300g/m ²	m ²	42,332	0,92	38,95

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00 6 356,21

19	K	311231516R	Murivo akustické (m ³) z tehál pálených hr. 300mm AKU Z P 20, na maltu (300x250x238)	m ³	0,520	153,25	79,69
20	K	311234014	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených hr.300 mm P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m ³	2,393	106,42	254,66
21	K	311234213	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených hr.300mm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m ³	44,299	98,22	4 351,05
22	K	311271300.1	Murivo nosné z debniacich tvárnic DT15 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	m ³	6,248	108,74	679,41
23	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	10,67	85,36
24	K	317161254	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	12,04	48,16
25	K	317161257	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	10,000	16,79	167,90
26	K	317161259	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	18,95	37,90
27	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC2	m ³	0,447	85,05	38,02
28	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m ²	4,050	14,65	59,33
29	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m ²	4,050	5,41	21,91
30	K	340291122	Dodatocné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	5,850	8,83	51,66
31	K	342243185	Priečky z tehál pálených hr. 17,5 cm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (175x497x249)	m ²	19,744	24,37	481,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		4	Vodorovné konštrukcie			0,00	16 178,87
32	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t	ks	3,000	30,32	90,96
33	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 7 t	ks	17,000	49,11	834,87
34	M	5934330100.1	<i>Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm</i>	<i>m2</i>	<i>206,658</i>	<i>58,51</i>	<i>12 091,56</i>
35	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 /zálievka špár stropných panelov betónom/	m3	1,608	83,55	134,35
36	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,151	1 135,04	171,39
37	K	413321315	Betón nosníkov a prievlakov železový tr.C 20/25-XC2	m3	0,980	82,75	81,10
38	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	8,885	16,34	145,18
39	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	8,885	3,63	32,25
40	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	2,303	11,82	27,22
41	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	2,303	3,09	7,12
42	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC2	m3	8,753	85,51	748,47
43	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,326	6,95	398,42
44	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,326	2,64	151,34
45	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,115	1 112,56	1 240,50
46	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,876	6,91	6,05
47	M	2837650060	<i>Eextrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm</i>	<i>m2</i>	<i>0,920</i>	<i>19,67</i>	<i>18,10</i>
D		5	Komunikácie			0,00	176,28
48	K	564651111.1	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm	m2	20,450	4,96	101,43
49	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	20,450	3,66	74,85
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,00	18 192,59
50	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,113	1,19	73,91
51	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonPrimer	m2	175,310	1,31	229,66
52	K	611461121	Vnútorná omietka stropov, sadrová, strojné nanášanie	m2	157,240	7,87	1 237,48
53	K	611461131	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie	m2	18,070	5,89	106,43
54	K	612465121.1	Vnútorná omietka stien, sadrová, strojné nanášaním vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	214,295	11,47	2 457,96
55	K	612465131.1	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	56,135	10,11	567,53
56	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	62,113	1,23	76,40
57	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Silikónová omietka škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	232,263	9,78	2 271,53
58	K	625251407R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	17,990	43,24	777,89
59	K	625251423R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,056	27,86	29,42
60	K	625251549R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	203,230	35,75	7 265,47
61	K	625251564R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	9,987	26,53	264,96
62	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	10,717	102,86	1 102,35
63	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,605	96,97	155,64
64	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	t	0,715	1 008,61	721,16
65	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého 16-32 na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	10,035	25,91	260,01
66	K	632477431	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	178,620	3,33	594,81
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00	3 323,15
67	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,500	4,17	173,06
68	M	5921954660	<i>Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý</i>	<i>ks</i>	<i>41,915</i>	<i>3,31</i>	<i>138,74</i>
69	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	267,873	1,68	450,03
70	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m. výšky do 10 m	m2	267,873	1,16	310,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	267,873	1,06	283,95
72	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,380	3,03	64,78
73	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	47,310	5,09	240,81
74	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	196,690	3,26	641,21
75	K	953945111	Lišta rohová ku KZS	m	79,500	2,04	162,18
76	K	953995115	Nadokenná lišta s odvapovým nosom (PVC)	m	30,625	1,17	35,83
77	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	92,025	1,32	121,47
78	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	92,025	5,44	500,62
79	K	971042241R	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prierazy v zák. pásoch, stenách a stropoch	kpl	1,000	199,75	199,75
D 99 Presun hmôt HSV						0,00	5 105,45
80	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	524,712	9,73	5 105,45
D PSV Práce a dodávky PSV						0,00	126 562,71
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti						0,00	3 271,89
81	K	711111211R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr. COMBIFLEX-EL, betón. podklad, vodorovná (roh a kút vystužené páskami)	m2	219,945	13,21	2 905,47
82	K	711111221R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr.COMBIFLEX-EL, betón. podklad, zvislá (roh a kút vystužené páskami)	m2	18,566	14,01	260,11
83	K	7111113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	11,020	1,97	21,71
84	K	7111113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	1,874	2,49	4,67
85	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3 996,604	0,02	79,93
D 712 Izolácie striech						0,00	7 926,11
86	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	478,060	2,52	1 204,71
87	M	6936651300	Separáčna mikroventilačná vrstva 300g/m2	m2	549,769	0,92	505,79
88	K	712341759.1	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	217,460	5,41	1 176,46
89	M	6283310000	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana	m2	250,079	3,47	867,77
90	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	262,590	3,75	984,71
91	M	2833000150	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá	m2	302,979	6,29	1 905,74
92	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	6,000	18,38	110,28
93	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	4,82	57,84
94	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	86,300	6,41	553,18
95	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	690,400	0,15	103,56
96	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	35,383	7,41	262,19
97	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	9 693,675	0,02	193,87
D 713 Izolácie tepelné						0,00	10 388,51
98	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	196,690	1,10	216,36
99	M	2830010400	Separáčna - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	226,194	0,96	217,15
100	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podlah, jednovrstvová	m2	393,380	0,65	255,70
101	M	2837653605	EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	200,624	3,26	654,03
102	M	2837653603	EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	200,624	2,52	505,57
103	K	713132211R	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bituménovou vodoizolačnou hmotou napr.COMBIFLEX-EL	m2	54,863	6,91	379,10
104	M	28376591701	Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hrúbky 150 mm tepelná izolácia	m2	55,960	15,33	857,87
105	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	401,390	0,77	309,07
106	M	2837653424	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm	m2	409,418	9,91	4 057,33
312	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	207,450	1,70	352,67
313	M	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S	m3	10,580	121,58	1 286,32
109	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	60,630	6,98	423,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	61,843	9,86	609,77
111	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	196,690	0,63	123,92
112	M	2837620200	Polystyrén lahčená doska 1000x500x 20mm 17,5 kg/m3	m2	20,062	0,59	11,84
113	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12 862,724	0,01	128,63
D 720			Zdravotechnika			0,00	14 258,55
114	K	720-001	D+M zdravotníctvo - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	14 258,55	14 258,55
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety			0,00	1 010,10
115	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	10,000	12,38	123,80
116	M	5514677180.20	Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	ks	4,000	71,63	286,52
117	M	5514677180.21	Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	ks	4,000	62,84	251,36
118	M	5514677180.22	Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez	ks	2,000	26,03	52,06
119	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	2,000	12,38	24,76
120	M	5514708000.23	Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s operou nohou, sedacia časť plast.konštrukcia nerez	ks	2,000	132,23	264,46
121	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3 568,960	0,00	7,14
D 730			Ústredné vykurovanie			0,00	35 469,45
122	K	730-001	D+M ústredné vykurovanie - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	35 469,45	35 469,45
D 763			Konštrukcie - drevostavby			0,00	6 266,99
123	K	763115112	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom, vrátane akrylovania spojov	m2	109,580	31,53	3 455,06
124	K	763115312	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane akrylovania spojov	m2	40,324	35,78	1 442,79
125	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úholníkom Al 25x25 mm	m	27,600	1,17	32,29
126	K	763126652R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm bez tep. izolácie, voľne stojaca na podkonštrukcií CW100	m2	3,300	18,96	62,57
127	K	763138313.1	Podhlád RB 1x12, 5 strop železobetónový, upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	m2	21,380	23,86	510,13
128	K	763181291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky jednokrídlových	ks	9,000	14,97	134,73
129	M	5533126000.10	Pol.12i Zárubň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50R	ks	3,000	27,92	83,76
130	M	5533126000.11	Pol.12i* Zárubň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50R	ks	1,000	27,88	27,88
131	M	5533126000.12	Pol.13i Zárubň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvne dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50R	ks	2,000	51,23	102,46
132	M	5533126000.13	Pol.13i* Zárubň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvne dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50R	ks	1,000	51,23	51,23
133	M	5533126000.14	Pol.14 Zárubň 800/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50R	ks	1,000	30,84	30,84
134	M	5533126000.15	Pol.15 Zárubň 700/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50R	ks	1,000	30,52	30,52
135	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7 568,350	0,04	302,73
D 764			Konštrukcie klampiarske			0,00	1 939,56
136	K	764351205	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	14,100	10,48	147,77
137	K	764359230	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm	ks	3,000	10,28	30,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	764451201	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm	m	6,000	10,12	60,72
139	K	764451202	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	7,500	10,86	81,45
140	K	764453961	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm	ks	2,000	7,93	15,86
141	K	764453962	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm	ks	3,000	8,47	25,41
142	K	764459901R	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	3,000	7,88	23,64
143	K	764541310.1	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	3,000	91,98	275,94
144	K	764731113.1	Pol.25 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechv	m	86,300	13,13	1 133,12
145	K	764731113.2	Pol.26 Uchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechv	m	17,800	6,98	124,24
146	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2 057,186	0,01	20,57

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00 911,54

147	K	766642115.1	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	3,000	37,64	112,92
148	M	6117103100-12i	Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných K/K, madlo	ks	3,000	51,93	155,79
149	M	6117103100-12i.	Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K, WC sada, madlo	ks	1,000	51,93	51,93
150	M	6117103100-13i	Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo	ks	2,000	89,48	178,96
151	M	6117103100-13i.	Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo	ks	1,000	89,48	89,48
152	M	6116020100.14	Pol.14 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 80x197 cm K/K, vložka	ks	1,000	51,93	51,93
153	M	6116020100.15	Pol.15 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K, WC sada	ks	1,000	51,93	51,93
154	K	766662112.1	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do ocelevej zárubne, vrátane kovania, madla	ks	6,000	29,19	175,14
165	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1 086,600	0,04	43,46

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 30 355,78

166	K	767019901ČR	Pol.29 D+M interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1700x27 mm zapustená do podlahv. striedavo gumová palička a textilný pásik	ks	1,000	267,66	267,66
167	K	76701i	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, samozatvárač, stavač dver.krídla, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	890,88	890,88
168	K	76701zd	D+M Stropný zdvíhák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/□	ks	1,000	5 119,80	5 119,80
169	K	76702	Pol.02 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB	ks	2,000	884,49	1 768,98
170	K	76702.	Pol.02* D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1175/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. stranv imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB	ks	1,000	922,04	922,04
171	K	76702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	2 459,32	2 459,32
172	K	76703i	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia plastova vyplň zložená z 1KR otv. dverí, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2 508,86	2 508,86
173	K	76703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 909,92	1 909,92
174	K	76704	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová vyplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	3,000	1 484,54	4 453,62
175	K	76704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	2 085,39	2 085,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
176	K	76705	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	1,000	2 096,57	2 096,57
177	K	76706	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	1,000	2 099,77	2 099,77
178	K	76707	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	1,000	1 048,28	1 048,28
179	K	76708	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno 2KR S,pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet ,vnútorné žalúzie	ks	1,000	580,07	580,07
180	K	76709	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva vonk parap.plech vnút. plast. parapet vnútorné žalúzie	ks	2,000	453,83	907,66
181	K	76710	Pol.10 D+M vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, vonk. parapet vnútorné žalúzie	ks	1,000	316,40	316,40
182	K	76711i	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň imitácia dreva 1KR dvere rozm.1150/2500 mm, bezpečnostné jednosklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB, výrazná páska š.50 mm samozatvárač	ks	1,000	757,45	757,45
183	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	23 302,000	0,01	163,11
D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení			0,00	7 152,63
184	K	769051099.1	Montaz vetracej jednotky s rekuperaciou tepla pod strop	ks	7,000	95,88	671,16
185	M	831Fo6073	Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q	ks	7,000	922,84	6 459,88
186	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2 158,650	0,01	21,59
D 771			Podlahy z dlaždíc			0,00	609,79
187	K	771411003R	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 50 mm	m	22,940	3,29	75,47
188	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	18,070	14,97	270,51
189	M	59786514601	Dlaždice keramické gress s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300 mm	m2	20,178	11,98	241,73
190	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	735,815	0,03	22,07
D 776			Podlahy povlakové			0,00	5 184,62
191	K	776190000	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 100 mm /PVC 1/	M2	87,110	3,61	314,47
192	M	2841291550	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/	m2	100,177	11,98	1 200,12
193	K	776190000.1	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	81,065	0,87	70,53
194	K	776190000.3	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	52,921	0,87	46,04
195	K	776190001	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vyťahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	19,570	4,67	91,39
196	M	2841291560	Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2.4mm /PVC 2/	m2	22,506	11,98	269,62
197	K	776190003	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	91,184	4,67	425,83
198	M	2841291550,1	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/	m2	104,862	11,98	1 256,25
199	K	776200008	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	82,355	15,27	1 257,56
200	K	776200008.1	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	32,175	0,87	27,99
201	K	776200009	D+M vinylový obklad stien hr.0,92mm od výšky 670mm do výšky 1000mm od podlahy na sadrokartónové steny a sadrokartónové omietky vrátane penetrácie /PVC 5/	m2	11,839	15,27	180,78
202	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	6 291,287	0,01	44,04
D 784			Dokončovacie práce - maľby			0,00	1 817,20
203	K	784101110	Umývateľné maľby stien vrátane penetrácie	m2	382,564	2,63	1 006,14
204	K	784152281	Maľby stien a stropov z maliarskych zmesí vrátane penetrácie výšky do 3. 80 m	m2	249,303	2,63	655,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	196,690	0,79	155,39
D	M	M				0,00	8 140,68
D	21-M		Elektromontáže			0,00	7 935,75
D	21.1		Montáž silnoprúd			0,00	1 629,23
206	K	213290150	Inštal. krab. KR 68	ks	70,000	0,15	10,50
207	K	213290150.1	Inštal. krab. KP 68	ks	70,000	0,15	10,50
208	K	213290150.2	Inštal. krab. KR 97	ks	30,000	1,47	44,10
209	K	213290150.3	Trubka LUR d=40mm	m	55,000	0,87	47,85
210	K	213290150.4	Lustr. svorka 3x4	ks	20,000	0,15	3,00
211	K	213290150.5	Ukonč. vod. v rozv.	ks	15,000	1,71	25,65
212	K	213290150.6	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	450,000	0,71	319,50
213	K	213290150.7	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	160,000	0,63	100,80
214	K	213290150.8	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	120,000	0,87	104,40
215	K	213290150.9	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	550,000	0,79	434,50
216	K	213290150.10	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	50,000	0,87	43,50
217	K	213290150.11	Inšt. krab.ACIDUR	ks	15,000	1,71	25,65
218	K	213290150.12	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	70,000	0,71	49,70
219	K	213290150.13	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	6,000	2,79	16,74
220	K	213290150.14	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	2,79	30,69
221	K	213290150.15	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	11,000	2,79	30,69
222	K	213290150.16	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	3,000	2,79	8,37
223	K	213290150.17	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	40,000	2,91	116,40
224	K	213290150.18	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	5,47	5,47
225	K	213290150.19	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	5,47	5,47
226	K	213290150.20	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	11,98	11,98
227	K	213290150.21	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5, D1.5-6	ks	1,000	119,85	119,85
228	K	213290150.22	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	63,92	63,92
D	21.2		Nosný materiál silnoprúd			0,00	1 941,24
229	M	M001	Inštal. krab. KR 68	ks	70,000	0,19	13,30
230	M	M002	Inštal. krab. KP 68	ks	70,000	0,19	13,30
231	M	M003	Inštal. krab. KR 97	ks	30,000	3,83	114,90
232	M	M004	Trubka LUR d=40mm	m	55,000	1,39	76,45
233	M	M005	Lustr. svorka 3x4	ks	20,000	0,19	3,80
234	M	M007	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	450,000	0,31	139,50
235	M	M008	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	160,000	0,31	49,60
236	M	M009	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	120,000	0,55	66,00
237	M	M010	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	550,000	0,47	258,50
238	M	M011	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	50,000	1,23	61,50
239	M	M012	Inšt. krab.ACIDUR	ks	15,000	3,75	56,25
240	M	M013	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	70,000	0,43	30,10
241	M	M014	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	6,000	3,31	19,86
242	M	M015	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	3,45	37,95
243	M	M016	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	11,000	3,57	39,27
244	M	M017	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	3,000	3,59	10,77
245	M	M018	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	40,000	3,95	158,00
246	M	M019	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	17,17	17,17
247	M	M020	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	19,57	19,57
248	M	M021	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	68,31	68,31
249	M	M022	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5, D1.5-6	ks	1,000	647,19	647,19
250	M	M023	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	39,95	39,95
D	21.3		Montáž svetidlá			0,00	629,40
251	K	213290150.23	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	9,98	29,94
252	K	213290150.24	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-20	ks	3,000	9,98	29,94
253	K	213290150.25	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-30	ks	8,000	9,98	79,84
254	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-40	ks	2,000	9,98	19,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
255	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	4,000	9,98	39,92
256	K	213290150.27	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	9,98	9,98
257	K	213290150.28	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	9,98	29,94
258	K	213290150.29	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	8,000	3,31	26,48
259	K	213290150.30	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	25,000	9,98	249,50
260	K	213290150.31	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	9,98	19,96
261	K	213290150.32	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350	ks	2,000	9,98	19,96
262	K	213290150.33	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	5,000	8,22	41,10
263	K	213290150.34	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	8,22	8,22
264	K	213290150.35	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	3,000	8,22	24,66

D 21.4 Nosný materiál svietidlá 0,00 2 768,64

265	M	M024	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	41,94	125,82
266	M	M025	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	3,000	42,46	127,38
267	M	M026	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	8,000	42,50	340,00
268	M	M027	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	2,000	42,22	84,44
269	M	M027	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	4,000	42,26	169,04
270	M	M028	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	33,67	33,67
271	M	M029	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	44,42	133,26
272	M	M030	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	8,000	12,14	97,12
273	M	M031	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	25,000	45,62	1 140,50
274	M	M032	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	49,93	99,86
275	M	M033	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350	ks	2,000	50,17	100,34
276	M	M034	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	5,000	31,68	158,40
277	M	M035	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	35,03	35,03
278	M	M036	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	3,000	41,26	123,78

D 21.5 Montáž bleskozvod 0,00 253,80

279	K	213290150.36	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	15,000	0,75	11,25
280	K	213290150.37	Vodič FeZn d=10mm	kg	13,000	0,87	11,31
281	K	213290150.38	Vodič FeZn30/4mm	kg	80,000	0,87	69,60
282	K	213290150.39	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	0,67	2,68
283	K	213290150.40	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,75	30,00
284	K	213290150.41	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	1,000	0,71	0,71
285	K	213290150.42	Ochranná strieška OS01	ks	1,000	0,79	0,79
286	K	213290150.43	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	1,000	6,39	6,39
287	K	213290150.44	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	1,000	3,59	3,59
288	K	213290150.45	Inštalčná krabica KO125mm	ks	4,000	0,99	3,96
289	K	213290150.46	Svorka okapových žľabov SO	ks	4,000	0,63	2,52
290	K	213290150.47	Spojovacia svorka SS	ks	15,000	0,27	4,05
291	K	213290150.48	Podpera PV 21	ks	100,000	0,67	67,00
292	K	213290150.49	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	39,95	39,95

D 21.6 Bleskozvod nosný materiál 0,00 369,89

293	M	M037	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	15,000	0,59	8,85
294	M	M038	Vodič FeZn d=10mm	kg	13,000	1,35	17,55
295	M	M039	Vodič FeZn30/4mm	kg	80,000	1,11	88,80
296	M	M040	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	1,47	5,88
297	M	M041	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,83	33,20
298	M	M042	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	1,000	0,83	0,83
299	M	M043	Ochranná strieška OS01	ks	1,000	1,55	1,55
300	M	M044	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	1,000	8,94	8,94
301	M	M045	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	1,000	8,34	8,34
302	M	M046	Inštalčná krabica KO125mm	ks	4,000	3,08	12,32
303	M	M047	Svorka okapových žľabov SO	ks	4,000	0,87	3,48
304	M	M048	Spojovacia svorka SS	ks	15,000	0,35	5,25
305	M	M049	Podpera PV 21	ks	100,000	0,95	95,00
306	M	M050	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	79,90	79,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		21.7	Dokumentácia skutočného vyhotovenia			0,00	199,75
307	K	213290155	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	199,75	199,75
D		21.8	Hodinové zúčtovacie stavby			0,00	143,80
308	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	14,38	143,80
D		24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.			0,00	204,93
309	K	24001	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm. potrubie vyvedené nad strechu		3,000	68,31	204,93

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: MOSAP a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 04.11.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
 Objekt : Topoľníky SO 01 - zdravotníka

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,060	km	90,00			5,40				
2	MAT	286 1A0101	Predizolované potrubie Austroflex D25	30,000	m	12,28			368,40				
3	MAT	286 1A0102	Predizolované potrubie Austroflex D40	30,000	m	14,27			428,10				
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	76,000	m3	14,67			1 114,92				
5	272	13220-1209	Príplatok za lepiivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	76,000	m3	0,82			62,32				
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	76,000	m3	3,87			294,12				
7	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	55,000	m3	1,41			77,55				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 350,81		0,00							
						0,00							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
8	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodnvy	21,000	m3	29,71			623,91				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				623,91		0,00							
						0,00							
8 - RÚROVÉ VEDENIA													
9	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	30,000	m	1,92			57,60				
10	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	50,000	m	3,28			164,00				
11	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	50,000	m	1,26			63,00				
12	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	4,000	kus	11,88			47,52				
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	4,000	kus	13,61			54,44				
14	MAT	286 138420	Rúrka PVC tlaková ľažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	5,000	kus	6,10			30,50				
15	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	30,000	m	2,64			79,20				
16	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	30,000	m	0,57			17,10				
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				513,36		0,00							
						0,00							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,0x5000	2,000	kus	21,06			42,12				
24	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	28,650	t	8,01			229,49				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				271,61		0,00							
						0,00							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 759,687		0,00							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
						0,00							
			PRÁCE A DODÁVKY PSV			0,00							
			721 - Vnúťomá kanalizácia			0,00							
25	721	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	5,000	m	16,58			82,90				
26	721	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	22,000	m	21,60			475,20				
27	721	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	10,000	m	9,85			98,50				
28	721	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	5,000	m	11,47			57,35				
29	721	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	13,000	m	13,31			173,03				
30	721	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	3,000	kus	2,10			6,30				
31	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	3,000	kus	2,24			6,72				
32	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	5,000	kus	2,48			12,40				
33	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	0,000	kus	2,99			0,00				
34	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus	3,67			11,01				
35	721	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	1,000	kus	26,05			26,05				
36	721	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	1,000	kus	13,95			13,95				
37	721	72121-2114	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	3,000	kus	86,08			258,24				
38	MAT	642 1H9203	Sifón umývadlový, chróm	3,000	kus	25,70			77,10				
39	MAT	642 1H9204	HL21	2,000	kus	19,30			38,60				
40	MAT	642 1H9205	HL400	2,000	kus	38,56			77,12				
41	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	3,000	kus	16,95			50,85				
42	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	55,000	m	0,69			37,95				
43	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	20,000	m	0,82			16,40				
44	721	72199-9904	Vnúťomá kanalizácia HZS T4	20,000	hod	13,50			270,00				
45	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,450	t	19,86			8,94				
			721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:	1 798,61		0,00							
						0,00							
			722 - Vnúťomý vodovod			0,00							
46	721	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	96,000	m	14,17			1 360,32				
47	721	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	40,000	m	19,62			784,80				
48	721	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	10,000	m	26,11			261,10				
49	721	72217-3205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	15,000	m	46,27			694,05				
50	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	96,000	m	2,01			192,96				
51	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	40,000	m	2,23			89,20				
52	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	10,000	m	2,42			24,20				
53	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	15,000	m	2,68			40,20				
54	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	15,000	kus	4,45			66,75				
55	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	3,000	pár	8,90			26,70				
56	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	6,000	kus	3,11			18,66				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
57	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	6,000	kus	3,69			22,14				
58	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	1,000	kus	3,42			3,42				
59	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	2,000	kus	5,26			10,52				
60	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000	kus	9,50			19,00				
61	721	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	3,000	kus	12,46			37,38				
62	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	1,000	kus	2,83			2,83				
63	721	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	1,000	kus	11,28			11,28				
64	721	72223-1194	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 5/4	1,000	kus	16,78			16,78				
65	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	1,000	kus	2,46			2,46				
66	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	3,000	kus	3,06			9,18				
67	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	3,33			6,66				
68	721	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	5,000	kus	3,96			19,80				
69	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	161,000	m	1,32			212,52				
70	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	161,000	m	0,91			146,51				
71	721	72299-9904	Vnútroňový vodovod HZS T4	20,000	hod	13,50			270,00				
72	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,365	t	18,17			6,63				
			722 - Vnútroňový vodovod spolu:	4 356,05		0,00			0,00				
						0,00			0,00				
			725 - Zariadenie predmety			0,00			0,00				
73	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	3,000	kus	22,95			68,85				
74	721	72511-9305	Montáž predstenových inštaláčnych prvkov	3,000	súbor	59,26			177,78				
75	MAT	642 3E0351	Klozet závesný imobil, biely	3,000	kus	193,95			581,85				
76	721	72511-9309	Příplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	32,32			96,96				
77	MAT	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	3,000	kus	9,22			27,66				
78	MAT	551 908210	GEBERIT Duofix pre WC, imobil, ovl spredu	3,000	kus	283,95			851,85				
79	MAT	551 908220	Tlačidlo GEBERIT	3,000	kus	50,98			152,94				
80	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	3,000	súbor	24,57			73,71				
81	MAT	642 1N0307	Umývadlo keramické, imobil	3,000	kus	80,68			242,04				
82	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	3,000	súbor	76,95			230,85				
83	721	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	2,000	súbor	19,35			38,70				
84	721	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	2,000	súbor	101,25			202,50				
85	721	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuchyn. so zápach uzáver	2,000	súbor	29,25			58,50				
86	721	72531-9202	Příplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	2,000	kus	25,78			51,56				
87	MAT	552 3B9108	Sifón drezový 5-148-100	2,000	kus	25,78			51,56				
88	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	0,000	súbor	29,56			0,00				
89	MAT	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	0,000	kus	193,95			0,00				
90	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	0,000	kus	19,35			0,00				
91	MAT	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	0,000	kus	32,08			0,00				
92	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	15,000	súbor	5,98			89,70				
93	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	15,000	kus	6,39			95,85				
94	721	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	0,000	súbor	49,72			0,00				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
95	721	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	2,000	kus	56,25			112,50				
96	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	54,52			163,56				
97	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	0,000	kus	7,17			0,00				
98	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	5,000	kus	6,57			32,85				
99	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	3,000	súbor	67,72			203,16				
100	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	3,000	kus	11,25			33,75				
101	MAT	551 925550	Sprcha ručná	3,000	kus	23,08			69,24				
102	MAT	551 C07204	Hadica spr.kovová CERAWELL Metallflex dl.150 cm, veľúr chr.-A 2400 AD	3,000	kus	26,05			78,15				
103	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	3,000	kus	5,85			17,55				
104	721	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	2,000	kus	5,85			11,70				
105	721	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	3,000	kus	2,48			7,44				
106	721	72586-9211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	1,000	kus	2,68			2,68				
107	721	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	4,000	kus	4,36			17,44				
108	721	72599-9904	Zariadenovacie predmety HZS T4	20,000	hod	13,50			270,00				
109	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,185	t	20,52			3,80				
			725 - Zariadenovacie predmety spolu:	4 116,68		0,00							
						0,00							
			732 - Strojovne			0,00							
110	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	1,000	súbor	19,35			19,35				
111	MAT	426 1A1913	Čerpadlo UP15-14N	1,000	kus	139,18			139,18				
			732 - Strojovne spolu:	158,53		0,00							
						0,00							
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	10 429,865		0,00							
						0,00							
			PRÁCE A DODÁVKY M			0,00							
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody			0,00							
112	272	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	30,000	m	2,30			69,00				
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:	69,00									
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	69,00									
			Za rozpočet celkom	14 258,55									

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: MOSAP a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 04.11.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,

Objekt : Topoľníky

Časť : SO 01 Vykurovanie

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	20,000	m3	14,67			293,40				
2	001	13220-1401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3	20,000	m3	61,10			1 222,00				
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	20,000	m3	3,87			77,40				
4	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	20,000	m3	4,29			85,80				
5	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	11,000	m3	1,41			15,51				
6	272	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	9,000	m3	21,28			191,52				
7	MAT	583 373050	Piesok	16,250	t	21,73			353,11				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 238,74		0,00							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
8	272	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	15,250	t	7,65			116,66				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				116,66		0,00							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 355,405		0,00							
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
722 - Vnútorný vodovod													
9	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	90,000	m	2,01			180,90				
10	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	20,000	m	2,23			44,60				
11	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	0,000	m	2,42			0,00				
12	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	60,000	m	2,93			175,80				
13	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	10,000	m	3,22			32,20				
14	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	10,000	hod	13,50			135,00				
15	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,025	t	6,63			0,17				
722 - Vnútorný vodovod spolu:				568,67		0,00							
731 - Kotelne													
16	731	73110-0802	Montáž TC	1,000	kpl	234,00			234,00				
17	MAT	541 3B9019	Tepelné čerpadlo WAMAK AWK EVI30 - komplet, (vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)	1,000	kpl	12 060,00			12 060,00				
18	731	73199-9904	Kotelne, HZS T4	20,000	hod	13,50							
731 - Kotelne spolu:				12 294,00		0,00							
732 - Strojovne													
19	731	73221-9103	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 300 l	1,000	súbor	34,56			34,56				
20	MAT	484 110501	Expanzná nádoba, 12 litrov - VESY001	1,000	kus	33,16			33,16				
21	MAT	484 110505	Expanzná nádoba, 50 litrov - VESY005	1,000	kus	57,46			57,46				
22	MAT	541 2E1353	Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l	1,000	kus	1 228,95			1 228,95				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
23	MAT	541 2F0113	Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L	1,000	kus	886,50			886,50				
24	731	73221-9111	Montáž expanzomatov do 50l	3,000	súbor	16,65			49,95				
25	MAT	484 J07824	Vyrovnač hydraulický - 7148100	1,000	kus	643,50			643,50				
26	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	2,000	súbor	19,35			38,70				
27	MAT	426 1A1016	Čerpadlo ALPHA2 25-60 180	2,000	kus	196,78			393,56				
28	731	73299-9904	Strojovne, HZS T4	10,000	hod	13,50			135,00				
29	731	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,264	t	54,31			14,34				
			732 - Strojovne spolu:	3 515,68		0,00							
						0,00							
						0,00							
			733 - Rozvod potrubia										
30	731	73332-1105	Potrubie plastové opredizolovane syst. Austroflex AustroPEX	55,000	m	14,27			784,85				
31	731	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	90,000	m	6,49			584,10				
32	731	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	20,000	m	7,93			158,60				
33	731	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	0,000	m	10,53			0,00				
34	731	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 50	60,000	m	16,81			1 008,60				
35	731	73332-2201	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 63	10,000	m	23,15			231,50				
36	MAT	286 3K3704	Objímka násuvná 32 - 160004-001	0,000	kus	2,79			0,00				
37	MAT	286 3K3705	Objímka násuvná 50 - 160005-001	6,000	kus	4,09			24,54				
38	MAT	286 3K3711	Objímka násuvná 63 - 160005-001	4,000	kus	8,68			34,72				
39	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	110,000	m	0,40			44,00				
40	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	60,000	m	0,48			28,80				
41	731	73339-1103	Tlaková skúška potrubia plastového do d 75	10,000	m	0,60			6,00				
42	731	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	20,000	hod	13,50			270,00				
43	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,210	t	39,51			8,30				
44	MAT	286 3K2101	Kohút guľový 1"- 269262-001	2,000	2 ks	16,65			33,30				
			733 - Rozvod potrubia spolu:	3 217,31		0,00							
						0,00							
						0,00							
			734 - Armatúry										
45	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	23,000	kus	3,28			75,44				
46	MAT	422 606001	Odvzdušňovač MTR DN10	10,000	kus	6,88			68,80				
47	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	10,000	kus	3,33			33,30				
48	MAT	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	3,000	kus	13,59			40,77				
49	MAT	551 2D1612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	3,000	kus	12,64			37,92				
50	MAT	551 2D2112	Ventil spiatockový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	3,000	kus	10,21			30,63				
51	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	13,000	kus	3,33			43,29				
52	MAT	484 110502	Expanzná nádoba, 18 litrov - VESY002	1,000	kus	43,30			43,30				
53	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	12,000	kus	3,98			47,76				
54	731	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	8,000	kus	10,92			87,36				
55	731	73423-1216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	10,000	kus	14,28			142,80				
56	MAT	246 380120	Tmel pružný	10,000	kg	23,08			230,80				
57	MAT	597 326040	Prechod základovým pásom	4,000	kus	31,50			126,00				
58	731	73424-1216	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	2,000	kus	12,91			25,82				
59	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	10,000	kus	5,61			56,10				
60	731	73429-1244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	1,000	kus	12,69			12,69				
61	MAT	484 J07822	Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860	1,000	kus	446,08			446,08				
62	MAT	484 J07826	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač Modular-Divicon - 7147886	2,000	kus	58,95			117,90				
63	MAT	484 J07827	Upevnenie na stenu pre hranolový rozdeľovač - 7147887	1,000	kus	44,05			44,05				
64	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4	10,000	hod	13,50			135,00				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
65	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,121 t		30,55			3,70				
			734 - Armatúry spolu:	1 849,51		0,00							
						0,00							
			735 - Vykurovacie telesá			0,00							
66	731	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	3,000 kus		1,90			5,70				
67	731	73515-3300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	3,000 kus		1,62			4,86				
68	MAT	422 123060	Ventil odvodušňovací 4320 k radiátorom DN 10	3,000 kus		5,26			15,78				
69	MAT	553 468530	Držiak KORAD	6,000 kus		20,25			121,50				
70	731	73541-9310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebrika dl. do 2000 mm	3,000 súbor		16,65			49,95				
71	MAT	484 582840	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	3,000 kus		73,99			221,97				
72	731	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	190,000 m2		19,35			3 676,50				
73	MAT	831 A00102	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	1 600,000 m		1,80			2 880,00				
74	MAT	831 A00202	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	85,000 m		1,03			87,55				
75	MAT	831 A00402	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	190,000 m2		12,55			2 384,50				
76	MAT	831 A01001	Objímka násuvná 17 - 250297-002	36,000 kus		0,81			29,16				
77	MAT	831 A01301	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	220,000 m		1,06			233,20				
78	MAT	831 A01302	Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001	25,000 m		7,69			192,25				
79	MAT	831 A01303	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	40,000 kg		4,05			162,00				
80	MAT	831 A01309	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	36,000 kus		0,94			33,84				
81	MAT	831 A01652	Rozdeľovač HKV-D 3	0,000 kus		228,88			0,00				
82	MAT	831 A01653	Rozdeľovač HKV-D 4	1,000 kus		256,09			256,09				
83	MAT	831 A01660	Rozdeľovač HKV-D 13	0,000 kus		730,36			0,00				
84	MAT	831 A01661	Rozdeľovač HKV-D 14	1,000 kus		805,95			805,95				
85	MAT	831 A01803	Skrínka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov	1,000 kus		73,12			73,12				
86	MAT	831 A01805	Skrínka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov	1,000 kus		122,26			122,26				
87	731	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	20,000 hod		13,50			270,00				
88	731	99873-5101	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,181 t		36,16			42,70				
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	11 668,88									
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	33 114,04									
			Za rozpočet celkom	35 469,45									

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

JKSO:

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

KS:

Dátum: 4.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO:

36521671

IČ DPH:

SK2020150693

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 803,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	37 803,86	0,20	7 560,77

Cena s DPH

v EUR

45 364,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:

Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum:

44 139,00

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 803,86

HSV - Práce a dodávky HSV

13 394,94

1 - Zemné práce

724,13

2 - Zakladanie

1 162,73

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

8 141,65

5 - Komunikácie

1 007,67

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

735,21

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

386,25

99 - Presun hmôt HSV

1 237,30

PSV - Práce a dodávky PSV

10 256,13

762 - Konštrukcie tesárske

1 494,49

766 - Konštrukcie stolárske

4 583,88

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 957,93

783 - Dokončovacie práce - nátery

219,83

M - M

14 152,79

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

14 152,79

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOLNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 803,86

D HSV Práce a dodávky HSV 13 394,94

D 1 Zemné práce 724,13

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	13,155	1,16	15,26
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	14,651	24,86	364,22
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	14,651	7,02	102,85
4	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	2,327	37,90	88,19
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m ³	2,327	5,16	12,01
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	13,155	1,80	23,68
7	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	13,155	6,72	88,40
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	13,155	0,81	10,66
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	43,850	0,43	18,86

D 2 Zakladanie 1 162,73

10	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	1,182	26,77	31,64
11	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m ³	10,245	89,44	916,31
12	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m ³	1,633	89,31	145,84
13	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 . šírky nad 6 do 8.5 m	m ²	43,850	0,33	14,47
14	M	6936651300	Separčná mikroventilačná vrstva 300g/m ²	m ²	50,428	1,08	54,46

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 8 141,65

15	K	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m ²	166,650	9,27	1 544,85
16	K	341321610	Vibrovaný betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 30/37 - XC4. XF3	m ³	16,249	95,80	1 556,65
17	K	341351105	Debnie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m ²	166,650	16,85	2 808,05
18	K	341351106	Debnie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m ²	166,650	5,00	833,25
19	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,593	1 149,90	681,89
20	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,681	1 052,80	716,96

D 5 Komunikácie 1 007,67

21	K	561121115R	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 430 mm	m ²	43,850	18,67	818,68
22	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm	m ²	43,850	4,31	188,99

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 735,21

23	K	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr 60mm /P3/	m ²	31,500	23,34	735,21
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 386,25

24	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	154,500	2,50	386,25
----	---	-----------	--	----------------	---------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 1 237,30

25	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	108,061	11,45	1 237,30
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 10 256,13

D 762 Konštrukcie tesárske 1 494,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy do 120 cm ²	m	101,600	1,35	137,16
27	M	6051010200.1	Ozn. DT1,DT2 Smrekové hranoly tr. C24 /KVH/	m3	1,017	202,90	206,35
28	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,698	28,77	20,08
29	K	762524520	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickéj dreveniny s dlhou trvanlivosťou	m2	43,850	10,59	464,37
30	K	762524550	Olejovanie exotickéj dreveniny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	43,850	13,78	604,25
31	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 556,900	0,04	62,28

D 766 Konštrukcie stolárske 4 583,88

32	K	766359901	D+M drevených snolamov podhládov z hobľov. latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu vrátane príevňov materiálu	m2	141,750	30,50	4 323,38
33	K	766359902	D+M drevených snolamov stien z hobľov.latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu vrátane príevňov materiálu	m2	25,075	9,27	232,45
34	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	5 611,360	0,01	28,06

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 957,93

35	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane líšt spojov.materiálu a oplechovania	m2	139,629	28,08	3 920,78
36	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4 127,820	0,01	37,15

D 783 Dokončovacie práce - nátery 219,83

37	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	35,456	6,20	219,83
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

D M M 14 152,79

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 14 152,79

38	K	430011111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava žiarové zinkovanie + PU náter šedý NCS S7005-R50B	kg	2 985,820	4,74	14 152,79
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

JKSO:

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

KS:

Dátum: 4.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO:

36521671

IČ DPH:

SK2020150693

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

169 800,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	169 800,63	0,20	33 960,13

Cena s DPH

v EUR

203 760,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

169 800,63

HSV - Práce a dodávky HSV

61 338,70

1 - Zemné práce

1 742,55

2 - Zakladanie

9 762,31

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 788,62

4 - Vodorovné konštrukcie

15 994,47

5 - Komunikácie

171,22

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17 947,32

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 276,04

99 - Presun hmôt HSV

5 656,18

PSV - Práce a dodávky PSV

100 210,46

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 240,14

712 - Izolácie striech

7 926,11

713 - Izolácie tepelné

10 394,74

720 - Zdravotechnika

11 046,65

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

1 349,97

730 - Ústredné vykurovanie

15 814,62

763 - Konštrukcie - drevostavby

6 311,73

764 - Konštrukcie klampiarske

1 942,89

766 - Konštrukcie stolárske

1 000,70

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

27 161,72

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

6 133,91

776 - Podlahy povlakové

6 172,62

784 - Dokončovacie práce - maľby

1 714,66

M - M

8 251,47

21-M - Elektromontáže

8 046,54

21.1 - Montáž silnoprúd

1 715,20

21.2 - Nosný materiál silnoprúd

2 017,88

21.3 - Montáž svietidiel

619,63

21.4 - Nosný materiál svietidiel

2 718,03

21.5 - Montáž bleskozvod

257,40

21.6 - Bleskozvod nosný materiál

374,85

21.7 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia

199,75

21.8 - Hodinové zúčtovacie stavby

143,80

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

204,93

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOLNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

169 800,63

D HSV Práce a dodávky HSV 61 338,70

D 1 Zemné práce 1 742,55

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	80,838	0,98	79,22
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	28,115	21,13	594,07
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	28,115	5,97	167,85
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	111,340	1,53	170,35
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	96,089	5,71	548,67
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	96,089	0,69	66,30
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	12,864	2,93	37,69
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	217,788	0,36	78,40

D 2 Zakladanie 0,00 9 762,31

9	K	271533001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 0 až 32 mm	m ³	89,066	27,61	2 459,11
10	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25-XC2	m ³	32,992	77,11	2 544,01
11	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	9,885	10,65	105,28
12	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	9,885	3,57	35,29
13	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	1,333	1009,63	1 345,84
14	K	274271303	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	m ³	11,010	103,58	1 140,42
15	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m ³	24,113	81,43	1 963,52
16	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,233	494,79	115,29
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	35,753	0,44	15,73
18	M	6936651300	Separáčna a miroventilačná vrstva 300g/m ²	m ²	41,116	0,92	37,83

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00 6 788,62

19	K	311231516R	Murivo akustické (m ³) z tehál pálených hr. 300 AKU Z P 20, na maltu (300x250x238)	m ³	0,520	172,48	89,69
20	K	311234014	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených hr.300 mm P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m ³	2,185	123,46	269,76
21	K	311234213	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených hr. 300 mm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m ³	45,249	115,22	5 213,59
22	K	311271300.1	Murivo nosné z debniacich tvárnic DT15 50x15x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 15 cm /strešné atiky/	m ³	6,248	117,24	732,52
23	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	10,67	42,68
24	K	317161254	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	12,04	48,16
25	K	317161257	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	14,000	16,79	235,06
26	K	317161259	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	18,95	37,90
27	K	317321315	Betón prekladov zerezový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC2	m ³	0,447	85,05	38,02
28	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m ²	4,050	14,65	59,33
29	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m ²	4,050	5,41	21,91

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00 15 994,47

30	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t	ks	3,000	30,32	90,96
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
31	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 7 t	ks	17,000	49,11	834,87	
32	M	5934330100.1	Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm	m2	206,658	58,51	12 091,56	
33	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 /zálievka špár stropných panelov betónom/	m3	1,608	85,81	137,98	
34	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových.konzolových alebo balkónových. 10505	t	0,151	1135,04	171,39	
35	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25-XC2	m3	0,990	82,75	81,92	
36	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	8,985	16,34	146,82	
37	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	8,985	3,63	32,62	
38	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	2,325	11,82	27,48	
39	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	2,325	3,09	7,18	
40	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC2	m3	8,747	85,51	747,96	
41	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,290	6,95	398,17	
42	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,290	2,64	151,25	
43	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,114	942,56	1 050,01	
44	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,882	6,91	6,10	
45	M	2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	0,926	19,67	18,21	
D 5						Komunikácie	0,00	171,22
46	K	564651111.1	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm	m2	19,863	4,96	98,52	
47	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením. hr.po zhutnení 150 mm	m2	19,863	3,66	72,70	
D 6						Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	17 947,32
48	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	56,135	1,19	66,80	
49	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter BetonPrimer	m2	175,920	1,31	230,46	
50	K	611461121	Vnútorná omietka stropov, sadrová, strojné nanášanie	m2	175,920	7,90	1 389,77	
51	K	612465121.1	Vnútorná omietka stien, sadrová, strojné nanášaním vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	228,569	11,47	2 621,69	
52	K	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	59,638	1,23	73,36	
53	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Silikónová omietka škrabaná. hr. 1.5 mm	m2	234,150	9,78	2 289,99	
54	K	625251407R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS). zatĺkacie kotvy	m2	18,930	43,24	818,53	
55	K	625251423R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,864	27,86	24,07	
56	K	625251549R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	204,765	35,75	7 320,35	
57	K	625251564R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	9,591	26,53	254,45	
58	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	11,838	102,86	1 217,66	
59	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sieť z drôtov typu KARI	t	0,717	1008,63	723,19	
60	K	631571010	Násyp z kameniva ťažného 16-32 na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	10,035	25,91	260,01	
61	K	632477431	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	197,300	3,33	657,01	
D 9						Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	3 276,04
62	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	40,925	4,17	170,66	
63	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	41,334	3,31	136,82	
64	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	267,873	1,68	450,03	
65	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m	m2	267,873	1,16	310,73	
66	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami. šírky 0.80-1.00 m a výšky do 10m	m2	267,873	1,06	283,95	
67	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,380	3,03	64,78	
68	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	47,310	5,09	240,81	
69	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	197,300	3,26	643,20	
70	K	953945111	Lišta rohová ku KZS	m	72,700	2,04	148,31	
71	K	953995115	Nadokenná lišta s odvapovým nosom (PVC)	m	32,525	1,17	38,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	87,125	1,32	115,01
73	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	87,125	5,44	473,96
74	K	971042241R	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prizerazy v zákł. pásoch, stenách a stropoch	kpl	1,000	199,75	199,75
D 99 Presun hmôt HSV						0,00	5 656,18
75	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál.tvárnice.z kovu výšky do 6 m	t	581,313	9,73	5 656,18
D PSV Práce a dodávky PSV						0,00	100 210,46
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti						0,00	3 240,14
76	K	711111211R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr. COMBIFLEX-EL, betón. podklad, vodorovná (rohy a kúty vstuzené páskami)	m2	219,945	13,21	2 905,47
77	K	711111221R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr.COMBIFLEX-EL, betón. podklad, zvislá (rohy a kúty vstuzené páskou)	m2	19,314	13,21	255,14
78	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3 976,658	0,02	79,53
D 712 Izolácie striech						0,00	7 926,11
79	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	478,060	2,52	1 204,71
80	M	6936651300	Separáčna a miroventilačná vrstva 300g/m2	m2	549,769	0,92	505,79
81	K	712341759.1	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	217,460	5,41	1 176,46
82	M	6283310000	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy	m2	250,079	3,47	867,77
83	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	262,590	3,75	984,71
84	M	2833000150	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá	m2	302,979	6,29	1 905,74
85	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	6,000	18,38	110,28
86	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	4,82	57,84
87	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	86,300	6,41	553,18
88	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	690,400	0,15	103,56
89	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	35,383	7,41	262,19
90	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	9 693,675	0,02	193,87
D 713 Izolácie tepelné						0,00	10 394,74
91	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	197,300	1,10	217,03
92	M	2830010400	Separáčna - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	226,895	0,96	217,82
93	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podian, jednovrstvová	m2	394,600	0,65	256,49
94	M	2837653605	EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	201,246	3,26	656,06
95	M	2837653603	EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	201,246	2,52	507,14
96	K	713132211R	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bituménovou vodoizolačnou hmotou napr.COMBIFLEX-EL	m2	54,863	6,91	379,10
97	M	28376591701	Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hrúbky 150 mm tepelná izolácia	m2	55,960	15,33	857,87
98	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	401,390	0,77	309,07
99	M	2837653424	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm	m2	409,418	9,91	4 057,33
100	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	207,450	1,70	352,67
101	M	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S	m3	10,580	121,58	1 286,32
102	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	60,630	6,98	423,20
103	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	61,843	9,86	609,77
104	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	197,300	0,63	124,30
105	M	2837620200	Polystyrén ľahčená doska 1000x500x 20mm 17,5 kg/m3	m2	20,125	0,59	11,87
106	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12 870,461	0,01	128,71
D 720 Zdravotechnika						0,00	11 046,65
107	K	720-001	D+M zdravotníctva - vid' príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	11046,65	11 046,65
D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety						0,00	1 349,97
108	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	14,000	12,38	173,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	M	5514677180.20	Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	ks	6,000	71,63	429,78
110	M	5514677180.21	Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	ks	6,000	62,84	377,04
111	M	5514677180.22	Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez	ks	2,000	26,03	52,06
112	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	2,000	12,38	24,76
113	M	5514708000.23	Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast, konštrukcia nerez	ks	2,000	132,23	264,46
114	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3 568,960	0,01	28,55
D 730			Ústredné vykurovanie			0,00	15 814,62
115	K	730-001	D+M ústredné vykurovanie - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	15814,62	15 814,62
D 763			Konštrukcie - drevostavby			0,00	6 311,73
116	K	763115112	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane akrylovania spojov	m2	91,783	32,27	2 961,84
117	K	763115312	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane akrylovania spojov	m2	54,638	35,80	1 956,04
118	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úholníkom Al 25x25 mm	m	24,850	1,12	27,83
119	K	763126652R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm bez tep. izolácie, voľne stojaca na podkonštrukcií CW100	m2	6,600	18,96	125,14
120	K	763138313.1	Podhlád RB 1x12, 5 strop železobetónový, upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	m2	21,380	23,86	510,13
121	K	763181291	Montáž zárubní ocelových ostatných pre SDK priečky jednokrídlových	ks	10,000	14,97	149,70
122	M	5533126000.10	Pol.12i Zárubň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit	ks	4,000	27,92	111,68
123	M	5533126000.11	Pol.12i* Zárubň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit	ks	1,000	27,88	27,88
124	M	5533126000.12	Pol.13i Zárubň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit	ks	2,000	51,23	102,46
125	M	5533126000.13	Pol.13i* Zárubň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit	ks	1,000	30,84	30,84
126	M	5533126000.15	Pol.15* Zárubň 700/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit	ks	1,000	30,52	30,52
127	M	5533126000.20	Pol.16i* Zárubň 1000/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit	ks	1,000	49,19	49,19
128	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7 616,304	0,03	228,49
D 764			Konštrukcie klampiarske			0,00	1 942,89
129	K	764351205	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	14,100	10,48	147,77
130	K	764359230	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm	ks	3,000	10,28	30,84
131	K	764451201	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm	m	6,000	10,12	60,72
132	K	764451202	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	7,500	10,86	81,45
133	K	764453961	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm	ks	2,000	7,88	15,76
134	K	764453962	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm	ks	3,000	8,46	25,38
135	K	764459901R	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	3,000	7,88	23,64
136	K	764541310.1	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	3,000	91,98	275,94
137	K	764731113.1	Pol.25 Oplechovanie atiky zátveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechv	m	86,300	13,13	1 133,12
138	K	764731113.2	Pol.26 Uchytňá lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechv	m	17,800	6,98	124,24
139	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2 402,576	0,01	24,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766			Konštrukcie stolárske			0,00	1 000,70
140	K	766642115.1	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	4,000	37,64	150,56
141	M	6117103100-12i	Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných K/K, madlo	ks	4,000	51,93	207,72
142	M	6117103100-12i.	Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K, WC sada, madlo	ks	1,000	51,93	51,93
143	M	6117103100-13i	Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo	ks	2,000	89,48	178,96
144	M	6117103100-13i.	Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo	ks	1,000	89,48	89,48
145	M	6116020100.15.	Pol.15* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K, vložka	ks	1,000	51,93	51,93
146	M	6117103100-16i.	Pol.16i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo	ks	1,000	86,29	86,29
147	K	766662112.1	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania a madla	ks	6,000	29,19	175,14
148	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1 241,720	0,01	8,69

D 767			Konštrukcie doplnkové kovové			0,00	27 161,72
149	K	767019901ČR	Pol.29 D+M interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1700x27 mm zapustená do podlahy, striedavo oumová palička a textilný pásik	ks	1,000	267,66	267,66
150	K	76701i	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, samozatvárač, stavač dver.krídla, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	890,88	890,88
151	K	76701zd	D+M Stropný zdvíhák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOURL	ks	1,000	2857,22	2 857,22
152	K	76702i	Pol.02i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1125/2675 mm, IZT, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, samozatvárač, stavač dver.krídla výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	884,49	884,49
153	K	76702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOURL	kpl	1,000	2459,32	2 459,32
154	K	76703i	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená z 1KR otv. dverí, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2508,86	2 508,86
155	K	76703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOURL	kpl	1,000	1910,40	1 910,40
156	K	76704	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	3,000	1484,54	4 453,62
157	K	76704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOURL	kpl	1,000	2085,39	2 085,39
158	K	76705	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2675 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	2,000	2096,57	4 193,14
159	K	76707	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie	ks	1,000	1048,28	1 048,28
160	K	76708	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno 2KR S, pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet, vnútorné žalúzie	ks	1,000	580,07	580,07
161	K	76709	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva vonk parap.plech, vnút. plast. parapet, vnútorné žalúzie	ks	4,000	448,23	1 792,92
162	K	76710	Pol.10 D+M vonkajšie plastové okno S, pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT, pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, vonk. parapet, vnútorné žalúzie	ks	1,000	316,40	316,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
163	K	76711i	Pol.11i D+M vnútorná AL vyplň imitácia dreva 1KR dvere rozm.1150/2500 mm, bezpečnostné jednosklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB, výrazná páska š.50 mm samozatvárač	ks	1,000	758,05	758,05
164	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22 145,750	0,01	155,02
D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení			0,00	6 133,91
165	K	769051099.1	Montaz vetracej jednotky s rekuperaciou tepla pod strop	ks	6,000	95,88	575,28
166	M	831Fo6073	Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q	ks	6,000	922,84	5 537,04
167	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2 158,650	0,01	21,59
D 776			Podlahy povlakové			0,00	6 172,62
168	K	776190000	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutých na stenu v. 100mm /PVC 1/	M2	65,810	4,67	307,33
169	M	2841291550	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/	m2	75,682	11,98	906,67
170	K	776190000.1	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	57,503	0,87	50,03
171	K	776190000.3	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	80,740	0,87	70,24
172	K	776190001	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4 mm s vyťahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	21,530	4,67	100,55
173	M	2841291560	Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/	m2	24,760	11,98	296,63
174	K	776190003	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	139,320	3,61	502,95
175	M	2841291550,1	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/	m2	160,218	11,98	1 919,41
176	K	776200008	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	95,571	15,27	1 459,37
177	K	776200008.1	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	36,850	0,87	32,06
178	K	776200009	D+M vinylový obklad stien hr.0,92mm od výšky 670mm do výšky 1000mm od podlahy na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 5/	m2	20,119	15,27	307,22
179	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	7 338,998	0,03	220,17
D 784			Dokončovacie práce - maľby			0,00	1 714,66
180	K	784101110	Umývateľné maľby stien vrátane penetrácie	m2	395,398	2,63	1 039,90
181	K	784152281	Maľby stien a stropov z maliarskych zmesí vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m	m2	197,300	2,63	518,90
182	K	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	197,300	0,79	155,87
D M M						0,00	8 251,47
D 21-M			Elektromontáže			0,00	8 046,54
D 21.1			Montáž silnoprúd			0,00	1 715,20
183	K	213290150	Inštal. krab. KR 68	ks	78,000	0,15	11,70
184	K	213290150.1	Inštal. krab. KP 68	ks	72,000	0,15	10,80
185	K	213290150.2	Inštal. krab. KR 97	ks	33,000	1,47	48,51
186	K	213290150.3	Trubka LUR d=40mm	m	55,000	0,87	47,85
187	K	213290150.4	Lustr. svorka 3x4	ks	20,000	0,15	3,00
188	K	213290150.5	Ukonč. vod. v rozv.	ks	15,000	0,00	0,00
189	K	213290150.6	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	500,000	0,71	355,00
190	K	213290150.7	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	170,000	0,63	107,10
191	K	213290150.8	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	130,000	0,87	113,10
192	K	213290150.9	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	600,000	0,79	474,00
193	K	213290150.10	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	50,000	0,87	43,50
194	K	213290150.11	Inšt. krab.ACIDUR	ks	15,000	1,71	25,65
195	K	213290150.12	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	80,000	0,71	56,80
196	K	213290150.13	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	6,000	2,79	16,74
197	K	213290150.14	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	12,000	2,79	33,48
198	K	213290150.15	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	11,000	2,79	30,69
199	K	213290150.16	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – križový	ks	3,000	2,79	8,37
200	K	213290150.17	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	42,000	2,91	122,22
201	K	213290150.18	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	5,47	5,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
202	K	213290150.19	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	5,47	5,47
203	K	213290150.20	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	11,98	11,98
204	K	213290150.21	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5, D1.5-6	ks	1,000	119,85	119,85
205	K	213290150.22	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	63,92	63,92

D 21.2 Nosný materiál silnoprád 0,00 2 017,88

206	M	M001	Inštal. krab. KR 68	ks	78,000	0,19	14,82
207	M	M002	Inštal. krab. KP 68	ks	72,000	0,19	13,68
208	M	M003	Inštal. krab. KR 97	ks	33,000	3,83	126,39
209	M	M004	Trubka LUR d=40mm	m	55,000	1,39	76,45
210	M	M005	Lustr. svorka 3x4	ks	20,000	0,19	3,80
211	M	M007	Kábel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	500,000	0,31	155,00
212	M	M008	Kábel CYKY-O3x1,5mm ²	m	170,000	0,31	52,70
213	M	M009	Kábel CYKY-J 5x1,5mm ²	m	130,000	0,55	71,50
214	M	M010	Kábel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	600,000	0,47	282,00
215	M	M011	Kábel CYKY-J 5x2,5mm ²	m	50,000	1,23	61,50
216	M	M012	Inšt. krab.ACIDUR	ks	15,000	3,75	56,25
217	M	M013	Vodič CY 6mm ² - z/ž	m	80,000	0,43	34,40
218	M	M014	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	6,000	3,31	19,86
219	M	M015	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	12,000	3,45	41,40
220	M	M016	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	11,000	3,57	39,27
221	M	M017	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - križový	ks	3,000	3,59	10,77
222	M	M018	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	42,000	3,95	165,90
223	M	M019	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	17,17	17,17
224	M	M020	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	19,57	19,57
225	M	M021	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	68,31	68,31
226	M	M022	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5, D1.5-6	ks	1,000	647,19	647,19
227	M	M023	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	39,95	39,95

D 21.3 Montáž svietidiel 0,00 619,63

228	K	213290150.23	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	2,000	9,98	19,96
229	K	213290150.24	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	4,000	9,98	39,92
230	K	213290150.25	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	9,000	9,98	89,82
231	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	9,98	9,98
232	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	4,000	9,98	39,92
233	K	213290150.27	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	2,000	9,98	19,96
234	K	213290150.28	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	9,98	29,94
235	K	213290150.29	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	7,000	3,31	23,17
236	K	213290150.30	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	25,000	9,98	249,50
237	K	213290150.31	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	9,98	19,96
238	K	213290150.32	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350	ks	2,000	9,98	19,96
239	K	213290150.33	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	4,000	8,22	32,88
240	K	213290150.34	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	8,22	8,22
241	K	213290150.35	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	2,000	8,22	16,44

D 21.4 Nosný materiál svietidiel 0,00 2 718,03

242	M	M051	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	2,000	41,94	83,88
243	M	M052	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	4,000	42,46	169,84
244	M	M053	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	9,000	42,50	382,50
245	M	M054	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	42,22	42,22
246	M	M054	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	4,000	42,26	169,04
247	M	M055	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	2,000	33,67	67,34
248	M	M056	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	44,42	133,26
249	M	M057	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	7,000	12,14	84,98
250	M	M058	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	25,000	45,62	1 140,50
251	M	M059	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	49,93	99,86
252	M	M060	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350	ks	2,000	50,17	100,34
253	M	M061	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	4,000	31,68	126,72
254	M	M062	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	35,03	35,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
255	M	M063	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	2,000	41,26	82,52
D	21.5	Montáž bleskozvod				0,00	257,40
256	K	213290150.50	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	14,000	0,75	10,50
257	K	213290150.51	Vodič FeZn d=10mm	kg	13,000	0,87	11,31
258	K	213290150.52	Vodič FeZn30/4mm	kg	85,000	0,87	73,95
259	K	213290150.53	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	0,67	2,68
260	K	213290150.54	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,75	30,00
261	K	213290150.55	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	1,000	0,71	0,71
262	K	213290150.56	Ochranná strieška OS01	ks	1,000	0,79	0,79
263	K	213290150.57	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	1,000	6,39	6,39
264	K	213290150.58	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	1,000	3,59	3,59
265	K	213290150.59	Inštalačná krabica KO125mm	ks	4,000	0,99	3,96
266	K	213290150.60	Svorka okapových žľabov SO	ks	4,000	0,63	2,52
267	K	213290150.61	Spojovacia svorka SS	ks	15,000	0,27	4,05
268	K	213290150.62	Podpera PV 21	ks	100,000	0,67	67,00
269	K	213290150.63	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	39,95	39,95
D	21.6	Bleskozvod nosný materiál				0,00	374,85
270	M	M064	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	14,000	0,59	8,26
271	M	M065	Vodič FeZn d=10mm	kg	13,000	1,35	17,55
272	M	M066	Vodič FeZn30/4mm	kg	85,000	1,11	94,35
273	M	M067	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	1,47	5,88
274	M	M068	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,83	33,20
275	M	M069	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	1,000	0,83	0,83
276	M	M070	Ochranná strieška OS01	ks	1,000	1,55	1,55
277	M	M071	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	1,000	8,94	8,94
278	M	M072	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	1,000	8,34	8,34
279	M	M073	Inštalačná krabica KO125mm	ks	4,000	3,08	12,32
280	M	M074	Svorka okapových žľabov SO	ks	4,000	0,87	3,48
281	M	M075	Spojovacia svorka SS	ks	15,000	0,35	5,25
282	M	M076	Podpera PV 21	ks	100,000	0,95	95,00
283	M	M077	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	79,90	79,90
D	21.7	Dokumentácia skutočného vyhotovenia				0,00	199,75
284	K	213290155	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	199,75	199,75
D	21.8	Hodinové zúčtovacie stavby				0,00	143,80
285	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	14,38	143,80
D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				0,00	204,93
286	K	24001	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vvedené nad strechu		3,000	68,31	204,93

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: MOSAP a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 04.11.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
 Objekt : Topoľníky SO 02 - zdravotníka

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,050	km	90,00			4,50				
2	MAT	286 1A0101	Predizolované potrubie Austroflex D25	3,000	m	12,28			36,84				
3	MAT	286 1A0102	Predizolované potrubie Austroflex D40	3,000	m	14,27			42,81				
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3	58,000	m3	14,67			850,86				
5	272	13220-1209	Príplatok za lepidlosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	58,000	m3	0,82			47,56				
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	58,000	m3	3,87			224,46				
7	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	47,500	m3	1,41			66,98				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 274,01		0,00							
						0,00							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
8	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodnvy	10,500	m3	29,71			311,96				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				311,96		0,00							
						0,00							
8 - RÚROVÉ VEDENIA													
9	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	5,000	m	1,92			9,60				
10	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	50,000	m	3,28			164,00				
11	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	50,000	m	1,26			63,00				
12	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	4,000	kus	11,88			47,52				
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	4,000	kus	13,61			54,44				
14	MAT	286 138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	1,000	kus	6,10			6,10				
15	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	5,000	m	2,64			13,20				
16	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	5,000	m	0,57			2,85				
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				360,71		0,00							
						0,00							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,0x5000	2,000	kus	21,06			42,12				
24	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	18,880	t	8,01			151,23				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				193,35		0,00							
						0,00							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 140,019		0,00							
						0,00							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
						0,00								
PRÁCE A DODÁVKY PSV						0,00								
721 - Vnúťorná kanalizácia						0,00								
25	721	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	5,000	m	16,58			82,90					
26	721	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	22,000	m	21,60			475,20					
27	721	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	0,000	m	9,85			0,00					
28	721	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	5,000	m	11,47			57,35					
29	721	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	13,000	m	13,31			173,03					
30	721	72119-4103	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	0,000	kus	2,10			0,00					
31	721	72119-4104	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	3,000	kus	2,24			6,72					
32	721	72119-4105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	3,000	kus	2,48			7,44					
33	721	72119-4107	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	1,000	kus	2,99			2,99					
34	721	72119-4109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus	3,67			11,01					
35	721	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	0,000	kus	26,05			0,00					
36	721	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	0,000	kus	13,95			0,00					
37	721	72121-2114	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	2,000	kus	86,08			172,16					
38	MAT	642 1H9203	Sifón umývadlový, chróm	3,000	kus	25,70			77,10					
39	MAT	642 1H9204	HL21	0,000	kus	19,30			0,00					
40	MAT	642 1H9205	HL400	2,000	kus	38,56			77,12					
41	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	3,000	kus	16,95			50,85					
42	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	55,000	m	0,69			37,95					
43	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	20,000	m	0,82			16,40					
44	721	72199-9904	Vnúťorná kanalizácia HZS T4	15,000	hod	13,50			202,50					
45	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,380	t	19,86			7,55					
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:						1 458,27	0,00							
						0,00								
722 - Vnúťorný vodovod						0,00								
46	721	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	100,000	m	14,17			1 417,00					
47	721	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	40,000	m	19,62			784,80					
48	721	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	5,000	m	26,11			130,55					
49	721	72217-3205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	5,000	m	46,27			231,35					
50	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	100,000	m	2,01			201,00					
51	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	40,000	m	2,23			89,20					
52	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	5,000	m	2,42			12,10					
53	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	5,000	m	2,68			13,40					
54	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	11,000	kus	4,45			48,95					
55	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	3,000	pár	8,90			26,70					
56	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	6,000	kus	3,11			18,66					
57	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	6,000	kus	3,69			22,14					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
58	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	1,000	kus	3,42			3,42				
59	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	0,000	kus	5,26			0,00				
60	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000	kus	9,50			19,00				
61	721	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	0,000	kus	12,46			0,00				
62	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	0,000	kus	2,83			0,00				
63	721	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	0,000	kus	11,28			0,00				
64	721	72223-1194	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 5/4	0,000	kus	16,78			0,00				
65	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	1,000	kus	2,46			2,46				
66	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	0,000	kus	3,06			0,00				
67	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	3,33			6,66				
68	721	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	0,000	kus	3,96			0,00				
69	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	150,000	m	1,32			198,00				
70	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	150,000	m	0,91			136,50				
71	721	72299-9904	Vnúťomý vodovod HZS T4	15,000	hod	13,50			202,50				
72	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,185	t	18,17			3,36				
722 - Vnúťomý vodovod spolu:				3 567,75		0,00			0,00				
725 - Zariadenie predmety						0,00			0,00				
73	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	3,000	kus	22,95			68,85				
74	721	72511-9305	Montáž predstenových inštaláčnych prvkov	3,000	súbor	59,26			177,78				
75	MAT	642 3E0351	Klozet závesný imobil, biely	3,000	kus	193,95			581,85				
76	721	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	32,32			96,96				
77	MAT	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	3,000	kus	9,22			27,66				
78	MAT	551 908210	GEBERIT Duofix pre WC, imobil, ovl spredu	3,000	kus	283,95			851,85				
79	MAT	551 908220	Tlačidlo GEBERIT	3,000	kus	50,98			152,94				
80	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	3,000	súbor	24,57			73,71				
81	MAT	642 1N0307	Umývadlo keramické, imobil	3,000	kus	80,68			242,04				
82	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	3,000	súbor	76,95			230,85				
83	721	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	1,000	súbor	19,35			19,35				
84	721	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	1,000	súbor	101,25			101,25				
85	721	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch. so zápach uzávier	1,000	súbor	29,25			29,25				
86	721	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	1,000	kus	25,78			25,78				
87	MAT	552 3B9108	Sifón drezový 5-148-100	1,000	kus	25,78			25,78				
88	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	29,56			29,56				
89	MAT	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	1,000	kus	193,95			193,95				
90	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	1,000	kus	19,35			19,35				
91	MAT	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	1,000	kus	32,08			32,08				
92	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	11,000	súbor	5,98			65,78				
93	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	11,000	kus	6,39			70,29				
94	721	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor	49,72			49,72				
95	721	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	56,25			56,25				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
96	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	54,52			163,56				
97	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	7,17			7,17				
98	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	4,000	kus	6,57			26,28				
99	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	67,72			135,44				
100	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	2,000	kus	11,25			22,50				
101	MAT	551 925550	Sprcha ručná	2,000	kus	23,08			46,16				
102	MAT	551 C07204	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.150 cm, velúr chr.-A 2400 AD	2,000	kus	26,05			52,10				
103	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	3,000	kus	5,85			17,55				
104	721	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	1,000	kus	5,85			5,85				
105	721	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	2,000	kus	2,48			4,96				
106	721	72586-9211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	0,000	kus	2,68			0,00				
107	721	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	0,000	kus	4,36			0,00				
108	721	72599-9904	Zariadenovacie predmety HZS T4	12,000	hod	13,50			162,00				
109	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,130	t	20,52			2,67				
			725 - Zariadenovacie predmety spolu:	3 869,12		0,00							
						0,00							
			732 - Strojovne			0,00							
110	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	0,000	súbor	19,35			0,00				
111	MAT	426 1A1913	Čerpadlo UP15-14N	0,000	kus	139,18			0,00				
			732 - Strojovne spolu:	0,00		0,00							
						0,00							
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 895,136		0,00							
						0,00							
			PRÁCE A DODÁVKY M			0,00							
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody			0,00							
112	272	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	5,000	m	2,30			11,50				
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:										
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	11,50									
			Za rozpočet celkom			11 046,65							

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: MOSAP a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.11.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,

Objekt : Topoľníky

Časť : SO 02 Vykurovanie

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
722 - Vnútorý vodovod													
1	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	70,000	m	2,01			140,70				
2	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	0,000	m	2,23			0,00				
3	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	10,000	m	2,42			24,20				
4	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	60,000	m	2,93			175,80				
5	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	0,000	m	3,22			0,00				
6	721	72299-9904	Vnútorý vodovod HZS T4	10,000	hod	13,50			135,00				
7	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,025	t	6,63			0,17				
722 - Vnútorý vodovod spolu:				475,87		0,00							
733 - Rozvod potrubia													
8	731	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	70,000	m	6,49			454,30				
9	731	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	0,000	m	7,93			0,00				
10	731	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	10,000	m	10,53			105,30				
11	731	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 50	60,000	m	16,81			1 008,60				
12	MAT	286 3K3704	Objímka násuvná 32 - 160004-001	2,000	kus	2,79			5,58				
13	MAT	286 3K3705	Objímka násuvná 50 - 160005-001	4,000	kus	4,09			16,36				
14	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	70,000	m	0,40			28,00				
15	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	70,000	m	0,48			33,60				
16	731	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	20,000	hod	13,50			270,00				
17	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,210	t	39,51			8,30				
18	MAT	286 3K2101	Kohút guľový 1"- 269262-001	2,000	2 ks	16,65			33,30				
733 - Rozvod potrubia spolu:				1 963,34		0,00							
734 - Armatúry													
19	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	4,000	kus	3,28			13,12				
20	MAT	422 606001	Odvzdušňovač MTR DN10	2,000	kus	6,88			13,76				
21	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	4,000	kus	3,33			13,32				
22	MAT	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	2,000	kus	13,59			27,18				
23	MAT	551 2D1612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	2,000	kus	12,64			25,28				
24	MAT	551 2D2112	Ventil spätočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	2,000	kus	10,21			20,42				
25	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	4,000	kus	3,33			13,32				
26	MAT	246 380120	Tmel pružný	10,000	kg	43,30			433,00				
27	MAT	597 326040	Prechod základovým pásom	4,000	kus	3,98			15,92				
28	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4	5,000	hod	13,50			67,50				
29	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,121	t	30,55			3,70				
734 - Armatúry spolu:				646,52		0,00							
735 - Vykurovacie telesá													
0,00													

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
30	731	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	2,000	kus	1,90			3,80				
31	731	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil teles VSŽ	2,000	kus	1,62			3,24				
32	MAT	422 123060	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	2,000	kus	5,26			10,52				
33	MAT	553 468530	Držiak KORAD	4,000	kus	20,25			81,00				
34	731	73541-9310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebrika dl. do 2000 mm	2,000	súbor	16,65			33,30				
35	MAT	484 582840	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	2,000	kus	73,99			147,98				
36	731	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.../	210,000	m2	19,35			4 063,50				
37	MAT	831 A00102	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	1 800,000	m	1,80			3 240,00				
38	MAT	831 A00202	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	100,000	m	1,03			103,00				
39	MAT	831 A00402	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	210,000	m2	12,55			2 635,50				
40	MAT	831 A01001	Objímka násuvná 17 - 250297-002	38,000	kus	0,81			30,78				
41	MAT	831 A01301	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	230,000	m	1,06			243,80				
42	MAT	831 A01302	Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001	35,000	m	7,69			269,15				
43	MAT	831 A01303	Prisada do cementových poterov P - 256374-003	50,000	kg	4,05			202,50				
44	MAT	831 A01309	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	38,000	kus	0,94			35,72				
45	MAT	831 A01653	Rozdeľovač HKV-D 5	1,000	kus	311,08			311,08				
46	MAT	831 A01661	Rozdeľovač HKV-D 14	1,000	kus	805,95			805,95				
47	MAT	831 A01803	Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov	1,000	kus	73,12			73,12				
48	MAT	831 A01805	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov	1,000	kus	122,26			122,26				
49	731	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	20,000	hod	13,50			270,00				
50	731	99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,181	t	36,16			42,70				
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	12 728,90									
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	15 814,62									

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

JKSO:

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

KS:

Dátum: 4.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO:

36521671

IČ DPH:

SK2020150693

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 360,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	32 360,35	0,20	6 472,07

Cena s DPH

v EUR

38 832,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 360,35

HSV - Práce a dodávky HSV

11 341,95

1 - Zemné práce

654,72

2 - Zakladanie

1 023,65

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 490,80

5 - Komunikácie

703,94

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

945,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

408,94

99 - Presun hmôt HSV

1 114,62

PSV - Práce a dodávky PSV

10 049,38

762 - Konštrukcie tesárske

1 794,66

766 - Konštrukcie stolárske

3 966,68

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 076,93

783 - Dokončovacie práce - nátery

211,11

M - M

10 969,02

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

10 969,02

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOLNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 360,35

D HSV Práce a dodávky HSV 11 341,95

D 1 Zemné práce 654,72

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	16,881	1,15	19,41
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,592	24,86	288,18
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,592	7,03	81,49
4	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,949	37,90	73,87
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,949	5,17	10,08
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	16,881	1,80	30,39
7	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,881	6,72	113,44
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,881	0,81	13,67
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	56,270	0,43	24,20

D 2 Zakladanie 1 023,65

10	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,909	26,78	24,34
11	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	8,119	95,80	777,80
12	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	1,388	95,80	132,97
13	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 . šírky nad 6 do 8.5 m	m2	56,270	0,32	18,01
14	M	6936651300	Separáčna a miroventilačná vrstva 300g/m2	m2	64,711	1,09	70,54

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 6 490,80

15	K	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	130,602	9,27	1 210,68
16	K	341321610	Vibrováný betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 30/37 - XC4. XF3	m3	12,231	103,94	1 271,29
17	K	341351105	Debnie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	130,602	16,85	2 200,64
18	K	341351106	Debnie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	130,602	5,01	654,32
19	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,438	1 249,90	547,46
20	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zvaraných sietí KARI	t	0,576	1 052,80	606,41

D 5 Komunikácie 703,94

21	K	561121112	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 200 mm	m2	56,270	8,20	461,41
22	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	56,270	4,31	242,52

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 945,27

23	K	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr 60mm /P3,S1/	m2	40,500	23,34	945,27
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 408,94

24	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	134,520	3,04	408,94
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 1 114,62

25	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	97,432	11,44	1 114,62
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 10 049,38

D 762 Konštrukcie tesárske 1 794,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy do 120 cm2	m	99,100	1,35	133,79
27	M	6051010200.1	Ozn. DT1,DT2,DT3 Smrekové hranoly tr. C24 /KVH/	m3	0,990	232,97	230,64
28	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorkv. dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,665	28,77	19,13
29	K	762524520	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickkej dreveniny s dlhou trvanlivosťou	m2	56,270	10,59	595,90
30	K	762524550	Olejovanie exotickkej dreveniny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	56,270	13,78	775,40
31	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	995,170	0,04	39,81

D 766 Konštrukcie stolárske 3 966,68

32	K	766359901	D+M drevených sínolamov podhládov z hoblovaných latiek severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm ,kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreven roštu vrátane príevňov materiálu	m2	119,370	30,50	3 640,79
33	K	766359902	D+M drevených sínolamov stien z hoblovaných latiek severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm ,kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreven roštu vrátane príevňov materiálu	m2	30,300	9,27	280,88
34	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	5 001,470	0,01	45,01

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 076,93

35	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane líšt, spojov.materiálu a oplechovania	m2	125,339	28,08	3 519,52
36	K	767359903	D+M opláštenia stien vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane líšt a spojov.materiálu	m2	15,840	32,68	517,65
37	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4 417,820	0,01	39,76

D 783 Dokončovacie práce - nátery 211,11

38	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	34,050	6,20	211,11
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

D M M 10 969,02

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 10 969,02

39	K	430011111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava žiarové zinkovanie + PU náter šedý NCS S7005-R50B	kg	2 314,140	4,74	10 969,02
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody

JKSO:

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

KS:

Dátum: 4.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO:

36521671

IČ DPH:

SK2020150693

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Švec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 617,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	6 617,36	0,20	1 323,47

Cena s DPH

v EUR

7 940,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody

Miesto:

Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum:

44 139,00

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Švec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 617,36

HSV - Práce a dodávky HSV

6 348,96

1 - Zemné práce

2 452,55

4 - Vodorovné konštrukcie

586,47

8 - Rúrové vedenie

2 250,84

99 - Presun hmôt HSV

1 059,10

PSV - Práce a dodávky PSV

268,41

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

268,41

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Stanislav Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 617,36

D HSV Práce a dodávky HSV

6 348,96

D 1 Zemné práce

2 452,55

1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,090	94,00	8,46
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	99,000	15,33	1 517,67
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	99,000	0,86	85,14
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	99,000	4,04	399,96
5	K	17420-1101	Zasyp neznutnený jam, ryn, saciet alebo okolo objektu	m3	80,100	1,47	117,75
6	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	18,900	14,69	277,64
7	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	5,650	8,13	45,94

D 4 Vodorovné konštrukcie

586,47

8	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	18,900	31,03	586,47
---	---	------------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

2 250,84

9	K	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	m	20,000	2,02	40,40
10	K	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	m	70,000	2,19	153,30
11	M	286 138400	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	kus	4,000	11,37	45,48
12	M	286 138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	kus	12,000	12,31	147,72
13	K	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	kus	1,000	37,60	37,60
14	M	422 911100	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 32	kus	1,000	25,99	25,99
15	K	89117-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 32	kus	1,000	6,53	6,53
16	M	422 735A06	Navrhavací pas pre PE a PVC potrubie DN xx ventil 5/4"	kus	1,000	48,12	48,12
17	M	422 912A01	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 32-50, 0.7-1.2m	kus	1,000	31,53	31,53
18	M	422 914020	Príklop Y4510-ventilový	kus	1,000	12,07	12,07
19	K	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	90,000	2,76	248,40
20	K	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	90,000	0,60	54,00
21	K	89331-2111	Šachta armat. žebel. strop z dielcov, vn. pl. do 1.5 m2	kus	1,000	809,26	809,26
22	M	552 421500	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60	kus	1,000	87,02	87,02
23	K	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	1,000	329,00	329,00
24	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	1,000	20,43	20,43
25	K	89962-3131	Betonové dosky pod šachty	m3	0,500	99,17	49,59
26	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	90,000	1,16	104,40

D 99 Presun hmôt HSV

1 059,10

27	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	42,500	2,99	127,08
28	K	99827-1201	Presun hmôt pre vodovody v otvor. výkope	t	42,500	21,93	932,03

D PSV Práce a dodávky PSV

268,41

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

268,41

29	K	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	12,07	24,14
30	K	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	1,000	13,77	13,77
31	M	422 6B0604	Filter - FA.00.050.032 - 11/4"	kus	1,000	105,75	105,75
32	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	4,000	3,32	13,28
33	K	72226-2203	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 1	kus	1,000	12,07	12,07
34	K	72226-2213	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	kus	1,000	70,97	70,97
35	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	2,000	14,10	28,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	18,97	0,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

JKSO:

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

KS:

Dátum: 4.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO:

36521671

IČ DPH:

SK2020150693

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Švec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 326,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	24 326,82	0,20	4 865,36

Cena s DPH

v EUR

29 192,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Stanislav Švec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 326,82

HSV - Práce a dodávky HSV

24 326,82

1 - Zemné práce

6 189,87

4 - Vodorovné konštrukcie

1 086,05

8 - Rúrové vedenie

11 105,58

99 - Presun hmôt HSV

5 945,32

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Stanislav Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 326,82

D HSV Práce a dodávky HSV 24 326,82

D 1 Zemné práce 6 189,87

1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,090	94,00	8,46
2	K	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	199,000	15,33	3 050,67
3	K	13220-1209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	199,000	0,86	171,14
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	199,000	4,04	803,96
5	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	125,000	8,06	1 007,50
6	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	125,000	1,94	242,50
7	K	17420-1101	Zasyp neznutnený jam, ryn, sachiet alebo okolo objektu	m3	164,000	1,47	241,08
8	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	35,000	14,69	514,15
9	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	18,500	8,13	150,41

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 086,05

10	K	45154-1111.1	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	35,000	31,03	1 086,05
----	---	--------------	--	----	--------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie 11 105,58

11	K	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	1,000	22,89	22,89
12	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	90,000	0,91	81,90
13	M	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3.7x5000	kus	1,000	15,16	15,16
14	M	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4.7x5000	kus	17,000	22,93	389,81
15	K	89210-1111	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	90,000	1,81	162,90
16	K	89441-1111	Zhotovenie šachiet z PP D600	kus	4,000	364,26	1 457,04
17	M	286 5A2319	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160x90st.- RF140000	kus	1,000	178,50	178,50
18	M	286 5A2341	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160-X	kus	3,000	175,54	526,62
19	M	286 5A2402	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000	kus	4,000	203,22	812,88
20	M	286 5A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000	kus	4,000	24,62	98,48
21	M	286 5A2472	Prstenec roznášací bet. TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000	kus	4,000	45,64	182,56
22	M	286 5A2504	Poklop liatinový D600 -	kus	4,000	140,53	562,12
23	K	89442-1131	Osadenie prefa šachiet nad 10 t	kus	1,000	423,00	423,00
24	M	921 AN37990	Žumpa s objemom 50m3 KL RN 50	kus	1,000	6 110,00	6 110,00
25	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	4,000	20,43	81,72

D 99 Presun hmôt HSV 5 945,32

26	K	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	225,000	17,52	3 942,00
27	K	99822-2081.1	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	78,500	10,95	859,58
28	K	99827-1201.1	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	78,500	14,57	1 143,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 05 - SO 05 NN prípojka

JKSO:

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

KS:

Dátum: 4.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO:

36521671

IČ DPH:

SK2020150693

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Anton Horváth

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 355,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	2 355,44	0,20	471,09

Cena s DPH

v EUR

2 826,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 05 - SO 05 NN prípojka

Miesto:

Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum:

44 139,00

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

Spracovateľ:

Ing. Anton Horváth

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 355,44

M - Práce a dodávky M

2 214,44

21-M - Elektromontáže

975,44

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 239,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

141,00

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 05 - SO 05 NN prípojka

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Ing. Anton Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 355,44

D M Práce a dodávky M

2 214,44

D 21-M Elektromontáže

975,44

1	K	213290150	Montáž poistkovej istiacej skrine SR3	ks	1,000	94,00	94,00
2	K	213290150.1	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm ² v zemi	m	46,000	1,03	47,38
3	K	213290150.2	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	141,00	141,00
4	K	213290150.3	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm ² v zemi	m	50,000	1,03	51,50
5	K	213290151	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	m	5,000	0,89	4,45
6	K	213290150.4	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	47,00	47,00
7	M	56358741	Poistková istiacia skriňa SR3	ks	1,000	117,50	117,50
8	M	1745689	Kábel NAYY-J 4x25mm ² v zemi	m	46,000	2,23	102,58
9	M	56123987	Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	120,93	120,93
10	M	56215153	Kábel CYKY-J 5x10mm ² v zemi	m	50,000	3,74	187,00
11	M	109076	Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm v zemi	m	5,000	1,14	5,70
12	M	213290150.5	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	56,40	56,40

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 239,00

13	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	100,000	6,21	621,00
14	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m ²	50,000	2,96	148,00
15	K	213290150.6	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	47,00	47,00
16	K	213290150.7	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	188,00	188,00
17	K	213290150.8	Geodetické zameranie	kpl	1,000	235,00	235,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

141,00

18	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	hod.	10,000	14,10	141,00
----	---	-----------	--	------	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

KS:

Dátum: 4.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO:

36521671

IČ DPH:

SK2020150693

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 171,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	25 171,35	0,20	5 034,27

Cena s DPH

v EUR

30 205,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 171,35

HSV - Práce a dodávky HSV

22 722,68

1 - Zemné práce

6 527,62

2 - Zakladanie

568,65

4 - Vodorovné konštrukcie

222,46

5 - Komunikácie

11 828,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 912,87

99 - Presun hmôt HSV

662,10

PSV - Práce a dodávky PSV

2 448,67

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 448,67

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOLNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto:

Topolníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum:

44 139,00

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

AD ATELIER

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

Spracovateľ:

Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 171,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 722,68

D 1

Zemné práce

6 527,62

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	76,830	1,16	89,12
2	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	76,830	5,55	426,41
3	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	76,830	6,72	516,30
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	76,830	0,81	62,23
5	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 733,360	0,70	1 213,35
6	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	63,701	7,29	464,38
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	256,100	0,43	110,12
8	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	1 733,360	1,90	3 293,38
9	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnoivom naširoko	t	0,087	206,31	17,95
10	M	2511111200	Liadok amónny s vápencom 24,5 % N v PE vreciach	t	0,093	231,22	21,50
11	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	86,668	3,61	312,87

D 2

Zakladanie

568,65

12	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 . šírky nad 3 do 6 m	m2	228,100	0,40	91,24
13	M	6936651600	Geotextília 500g/m2	m2	262,315	1,82	477,41

D 4

Vodorovné konštrukcie

222,46

14	K	451577777.1	Podklad z kameniva ťaženého fr.0-1, hr.50 mm	m2	161,200	1,38	222,46
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 5

Komunikácie

11 828,97

15	K	561121112	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 200 mm	m2	175,500	8,20	1 439,10
16	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	80,600	3,58	288,55
17	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	175,500	4,31	756,41
18	K	567122111	Podklad z kameniva spevneneho cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C8/10 (C6/8), po zhutnení hr.120 mm	m2	80,600	8,02	646,41
19	K	578111199.1	Kamenný koberec zmes kameniva šedej farby a živičného pojiva hr. 15 mm	m2	175,500	30,21	5 301,86
20	K	581120215.1	Zdrsnený kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	80,600	13,03	1 050,22
21	K	581120215	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	175,500	13,37	2 346,44

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 912,87

22	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	1,000	16,41	16,41
23	M	4044575600.1	Značka dopravná informatívna reflexná AI IP16+ E15+ E1	ks	1,000	64,62	64,62
24	M	1414112600	Rúrka oceľ.závitová bezošvá ozn. STN 11 353.0 normálna pozinkovaná, Ms 2"	m	3,600	8,63	31,07
25	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	2,000	15,69	31,38
26	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	89,566	6,45	577,70
27	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	90,462	3,90	352,80
28	K	917732112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	16,000	9,27	148,32
29	M	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	16,160	7,40	119,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	49,400	6,79	335,43
31	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	49,894	7,44	371,21
32	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	54,090	4,34	234,75
33	K	919724211	Rezanie priečných škár v betónovom kryte dialnic vrátane výplne (bez mat.) , š. 5 mm	m	26,000	12,58	327,08
34	M	2728402000	Pásy gumové dilatačné M 3720	m	26,260	11,52	302,52
D 99			Presun hmôt HSV				662,10
35	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akeikol'vek dĺžky objektu	t	429,937	1,54	662,10
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 448,67
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				2 448,67
36	K	711461103	Zhotovenie izolácie proti ropným látkam PVC foliou lepenou v spojoch a s vyvedením okolo obrubníka	m2	114,050	6,50	741,33
37	M	2833000260	Izol.proti úniku ropných látok a benzínu,hydroizolačná fólia hr.1,50 mm.čierna	m2	131,158	12,63	1 656,53
38	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2 541,170	0,02	50,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

JKSO:

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

KS:

Dátum: 4.11.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOSAP a.s.

IČO:

36521671

IČ DPH:

SK2020150693

Projektant:

AD ATELIER

IČO:

30730783

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viera Masnicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 104,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	25 104,55	0,20	5 020,91

Cena s DPH

v EUR

30 125,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 104,55

HSV - Práce a dodávky HSV

15 702,20

1 - Zemné práce

3 293,35

2 - Zakladanie

4 427,76

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 839,53

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35,52

99 - Presun hmôt HSV

2 106,05

PSV - Práce a dodávky PSV

8 937,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

8 937,99

M - Práce a dodávky M

464,36

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

464,36

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOLNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

Dátum: 44 139,00

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.

Spracovateľ: Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 104,55

D HSV Práce a dodávky HSV 15 702,20

D 1 Zemné práce 3 293,35

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	35,081	24,86	872,11
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	35,081	7,02	246,27
3	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	12,987	37,90	492,21
4	K	133201201.1	Vítanie jamiek DN 250mm pre pätky oplotenia, hornina 3 do 100 m3	m3	1,649	9,27	15,29
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	14,636	5,16	75,52
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,717	4,46	221,74
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	198,868	0,44	87,50
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	74,576	17,20	1 282,71

D 2 Zakladanie 4 427,76

9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,924	26,77	105,05
10	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	24,082	95,80	2 307,06
11	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zrotovanie-tradičné	m2	68,220	12,68	865,03
12	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	68,220	4,27	291,30
13	K	275313612	Betón základových pátek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	8,970	95,80	859,33

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 5 839,53

14	K	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3 /typ a/	ks	26,000	28,14	731,64
15	M	5923110000	Stĺpik plotový železobetónový tvaru "H" 170x190x2800mm	ks	16,000	11,29	180,64
16	M	5923110001	Stĺpik plotový železobetónový polovičný tvaru "C" 170x95x2800mm	ks	10,000	7,99	79,90
17	K	338171121	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.60m zaliatím cem.mal. /typ e+b2/	ks	39,000	4,85	189,15
18	K	338171122	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním objem do 0,05 m3 /typ c/	ks	42,000	8,93	375,06
19	M	M003	Stĺpik s montážnou lištou 2700/48/1,5mm, povrchová úprava Zn+PVC RAL 6005	ks	30,000	15,55	466,50
20	M	M004	Vzpera guľatá 2500/38/1,25mm, povrchová úprava Zn + PVC RAL 6005	ks	12,000	6,57	78,84
21	M	M006	Stabilizačný držiak z umelej hmoty pre stĺpik priemer 48mm, dĺžka 20cm	ks	60,000	3,87	232,20
22	K	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	140,000	15,48	2 167,20
23	M	5923311000.1	Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová 2520x300x35-51 mm pohľadová z oboch strán	ks	140,000	4,04	565,60
24	K	348121122.1	Osadenie dosky plotovej podhrabovej	ks	48,000	3,44	165,12
25	M	5923333801.1	Betonova poanrabaova doska rozm. 2500 x 200 x 50mm	ks	48,000	12,66	607,68

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 35,52

26	K	919736111.1	Rezanie betónových plotových dosák - skrátenie hr. do 100 mm	m	4,800	7,40	35,52
----	---	-------------	--	---	-------	------	-------

D 99 Presun hmôt HSV 2 106,05

27	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál.tvárníc.blokov výšky do 10 m	t	115,972	18,16	2 106,05
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 937,99

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 937,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	767489902	b2 D+M oplatenia v. 1600 mm, nosná oc.konštrukcia žiar.pozink+PU náter so stípkami 35 ks, výplň latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom	m	53,950	100,58	5 426,29
29	K	767489903	D+M ZKR otv. brána oplatenia rozmer brany 4210x2100 mm+ 2 ks pevné bočné diely 800x2100 mm,4 stípkiky, nosná oc.konštrukcia žiar.pozink+PU náter, výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, uzam.zámok, G/K	kpl	1,000	1 753,10	1 753,10
30	K	767489904	D+M ZKR bránka oplatenia rozm. 1800x1600 mm,nosná oc.konštrukcia žiar.pozink.+PU náter,výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, pozink.regul.pant, G/K, uzamyk.elektř.zámok ovládaný cez ele.vrátnik	ks	2,000	539,56	1 079,12
31	K	767489905	D+M dvierka elektromer, plynomer rozmer 700x700 mm, výplň npr. ľahokov, povrch.úprava žiarovo pozink.+PU náter	ks	1,000	45,65	45,65
32	K	767499901	D+M poštová schránka pre zabudovanie do plota šxv 400x240mm	ks	2,000	32,75	65,50
33	K	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	54,130	4,08	220,85
34	M	M001	Zváraná sieť výška 180 cm, oko 50 x 100 mm, priemer drôtu 2.5mm. povrchová úprava Zn + PVC RAL 6005	m	59,543	4,55	270,92
35	M	M002	Svorky z nehrdzavejúcej ocele pre uchytenie siete ku stípkiku balenie 250ks	bal	1,000	11,84	11,84
36	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6 471,250	0,01	64,71
	D	M	Práce a dodávky M				464,36
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				464,36
37	K	221354000	D+M domový vrátnik	ks	2,000	232,18	464,36

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	25%
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na</p>	10 %

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
3		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej	25 %

	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%. V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie	25 % 10 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴</p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p>	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %
8	<p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>	25 %
		<p>Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	<ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritériá na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	<p>10 %</p>
<p>11</p>	<p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 	<p>25 %</p>

	<p>predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	<p>10 %</p>
<p>12</p>	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	<p>25 %</p>

		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek - 	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
<p>19</p>	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %
22	<p>Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p>	25 %

		<p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	<p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>

		<p>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</p> <p>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</p> <p>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</p> <p>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</p> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>