

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby
názov objektu

Cyklotrasa Jahodná

JKSO
EČO
Miesto
IČO

IČ DPH

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval

Obec Jahodná
AGRO TOMÁŠIKOVO s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

CPV
CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1m.j.	Počet	Náklady/ 1m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. Náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 34 695,01	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 18 596,68	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN(r.1-6) 53 291,68	12	DN(r.8-11)	19	VRN (r.13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. Činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7,12,19-22	53 291,68
24	DPH 20,00% z 127 148,08	10 658,34
25	Cena s DPH(r.23-24)	63 950,02

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Jahodná

Objekt:


Objednávateľ: Obec Jahodná

Zhotoviteľ: AGRO TOMÁŠIKOVO s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 01.08.2017



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Monožstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV			Práce a dodávky HSV			53 291,685	1 032,841
1			Zemné práce			4 221,613	0,000
1	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10 000 m ³	m ³	282,215	2,430	685,782	0,000
2	122201109	Odkopávky a predkopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	84,698	1,235	104,602	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 2 000 m	m ³	282,382	3,760	1 061,755	0,000
4	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr. 1-4 nad 1 000 do 10 000 m ³	m ³	282,382	1,384	390,816	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	315,008	0,834	262,717	0,000
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	941,272	0,734	690,894	0,000
9	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50 - 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	941,272	1,089	1 025,046	0,000
2			Zakladanie			297,442	0,000
10	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92% PS a nesúdržných	m ²	941,272	0,316	297,442	0,000
5			Komunikácie			31 220,131	809,504
11	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32mm (vibr.štrk) po zhut. Hr. 200-300mm	m ²	941,272	10,893	10 253,281	457,210
23	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10(C6/8), po zhutnení hr. 120mm	m ²	899,511	10,974	9 871,229	258,438
12	569541111	Spevnenie krajníc alebo komun. Pre peších s rozpr. A zhutnením, prehodenou zeminou hr. 120mm	m ²	417,618	2,962	1 236,985	0,000
13	573211111	Postrek asfaltový spojovací PS v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	899,511	0,980	881,520	0,549
14	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O tr.II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	899,511	9,980	8 977,116	93,306
9			Ostatné konštrukcie a práce - búranie			15 298,823	223,337
17	914001112	Dodávka a montáž cestnej zvislej dopravnej značky s príslušenstvom	kpl	1,000	350,000	350,000	0,145
18	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok, nápisov, prechodov a pod.	kpl	1,000	1 700,000	1 700,000	0,001
19	917862111	Osadenie chodník. Obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	836,868	7,999	6 694,106	105,312
20	5922902940	Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	836,868	2,980	2 493,866	18,411
21	918101111	Lôžko pod obrubník, krajníky alebo obruby z dlažob. Kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m ³	45,191	89,860	4 060,851	99,469
99			Presun hmôt HSV			2 253,675	0,000
22	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	956,975	2,355	2 253,675	0,000