

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 761

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc- Mikroregión Medzičillizie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 6.9.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EKOM PLUS, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Kázmér

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

134 636,12

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

134 636,12

DPH základná 20,00%

z

0,00

0,00

znižená 20,00%

z

134 636,12

26 927,22

Cena s DPH

v

EUR

161 563,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EKOM PLUS, s.r.o.

Kračanská cesta 785/41

929 01 Dunajská Streda ③

IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197476

OS TRNAVA v.l.č.: 11948/T

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 761

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc- Mikroregión Medzičillizle

Miesto:

Dátum: ##


Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Kázmér

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	134 636,12	161 563,34
761-1	308-02 Prispôsobenie nemotoristickej komunikácie pre cyklistov Sap	57 381,35	68 857,62
761-2	305-01 Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Nárad	77 254,77	92 705,72
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		134 636,12	161 563,34


EKOM PLUS, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda ③
IČO: 38 236 403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA v.l.č.: 11948/T

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc- Mikroregión Medzíčilízie
Objekt: 761-1 - 308-02 Prispôsobenie nemotoristickej komunikácie pre
cyklistov San
JKSO:
Miesto: obec Sap
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
EKOM PLUS, s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:
Ing. Peter Kázmér
Poznámka:

KS:
Dátum: 06.09.2017
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				57 381,35
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				57 381,35
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	57 381,35	11 476,27
Cena s DPH		v	EUR	68 857,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

EKOM PLUS, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda ③
IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197676
OS TRNAVA v.l.č.: 11948/1


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc- Mikroregión Medzičitie
Objekt: 761-1 - 308-02 Prispôsobenie nemotoristickej komunikácie pre cyklistov Sap
Miesto: obec Sap Dátum: 06.09.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Peter Kázmér

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	57 381,35
HSV - Práce a dodávky HSV	54 419,46
1 - Zemné práce	9 791,45
2 - Zakladanie	25,78
5 - Komunikácie	31 042,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 903,57
99 - Presun hmôt HSV	656,58
M - Práce a dodávky M	2 961,88
21-M - Elektromontáže	2 565,78
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	396,10
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 381,35


EKOM PLUS, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda ③
IČO: 35 236 403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA vl.č.: 11948/T

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc- Mikroregión Medzičilize

Objekt: 761-1 - 308-02 Prispôsobenie nemotoristickej komunikácie pre cyklistov Sap

Miesto: obec Sap Dátum: 06.09.2017

Objednávateľ: Projektant: Ing. Peter Kázmér

Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 381,347

HSV - Práce a dodávky HSV

54 419,463

1 - Zemné práce

9 791,450

30	K	113153310	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 733,000	5,650	9 791,450
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

2 - Zakladanie

25,780

13	K	275313821	Betónovanie základových pätičiek, betón prostý	m3	0,300	19,184	5,755
14	M	5893311125	Betón C15/15	m3	0,303	66,089	20,025

5 - Komunikácie

31 042,081

15	K	572754111_a	Vyrovnávanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom	t	127,380	99,280	12 646,286
5	K	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 733,000	0,554	960,082
6	K	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 733,000	10,061	17 435,713

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 903,570

7	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	30,000	90,000
8	M	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	6,000	3,300	19,800
9	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 2 bm	ks	3,000	6,593	19,779
10	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	3,000	1,160	3,480
11	M	4044789520	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	3,000	38,560	115,680
12	K	914812211	Dočasné dopravné značenie a regulácia premávky	kpl	1,000	1 550,000	1 550,000
16	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	29,400	14,332	421,361
17	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	29,400	0,593	17,434
18	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	29,400	1,552	45,629
19	K	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	6,000	1,055	6,330
20	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000	2,403	14,418
21	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 733,000	0,029	50,257

EKOM PLUS, s.r.o.

Kračanská cesta 785/41

929 01 Dunajská Streda

IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197476

OS TRNAVA v.l.o.: 11946/T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	220,091	19,522	4 296,617
32	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1 km nad 5 km	t	2 200,910	0,906	1 994,024
33	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	220,091	19,350	4 258,761
99 - Presun hmôt HSV							656,582
34	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky nájektu	t	339,670	1,933	656,582

M - Práce a dodávky M

2 961,884

21-M - Elektromontáže

2 565,784

27	K	2102010751	Svietidlo LED - SOLAR - na výložník	ks	1,000	135,980	135,980
28	M	3484301430	Uličné svietidlo LED na stĺp a výložník 1x230W, 128 LED SOLAR	ks	1,000	1 879,000	1 879,000
24	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	1,000	69,161	69,161
22	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	1,000	45,253	45,253
23	M	3160303900	Výložník V1T-10-D	ks	1,000	149,973	149,973
25	M	3160111800	Stožiar OS UD 10	ks	1,000	286,417	286,417

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

396,100

20	K	460030001	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom	m3	1,200	144,820	173,784
21	K	460050701_1	Základ z простého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	1,650	36,367	60,006
19	K	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemi triedy 3	m3	1,500	38,509	57,764
26	M	5893230300	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	1,500	69,697	104,546

EKOM PLUS, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda ③
IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA v.č.: 11948/T

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc- Mikroregión Medzičitie
 Objekt: 761-2 - 305-01 Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Ňarad

JKSO:
 Miesto: obec Ňarad

KS:
 Dátum: 06.09.2017

Objednávateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 EKOM PLUS, s.r.o.

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Peter Kázmér

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				77 254,77
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				77 254,77
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	77 254,77	15 450,95
Cena s DPH		v EUR		92 705,72

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

EKOM PLUS, s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda ③
 IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA v.č.: 11948/T

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc- Mikroregión Medzičlizie
Objekt: 761-2 - 305-01 Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Ňárad
Miesto: obec Ňárad
Objednávateľ: EKOM PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: Kód - Popis
Dátum: 06.09.2017
Projektant: Ing. Peter Kázmér
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	77 254,77
1 - Zemné práce	77 254,77
2 - Zakladanie	19 910,21
5 - Komunikácie	128,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 823,47
99 - Presun hmôt HSV	23 343,66
	2 048,53

Ostatné náklady

0,00

Skupné náklady za stavbu 1) + 2)

77 254,77

Geno
EKOM PLUS, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda ③
IČO: 38 238 403, IČ DPH: SK2020197478
05 TRNAVA w.č.: 11948/T

ROZPOČET

stavba: Cyklotrasy bez hraníc - Mikroregión Medzičilizie
 objekt: 761-2 - 305-01 Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Ňárad
 mesto: obec Ňárad
 dátum: 06.09.2017
 objednávatel':
 projektant:
 spracovateľ: Ing. Peter Kázmér
 EKOM PLUS, s.r.o.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Príklady z rozpočtu

77 254,773

HSV - Práce a dodávky HSV

77 254,773

1 - Zemné práce

19 910,207

K	112101132	Vyrúbanie stromu list., na svahu priemeru kmeňa nad 100 do 300 mm 3.,4. úsek	ks	40,000	23,659	946,360
K	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 300 mm - 3.,4. úsek	ks	40,000	30,060	1 202,400
K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 300 mm na vzdialenosť 3000 m	ks	40,000	2,373	94,920
K	113155210	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	821,750	5,650	4 642,888
K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t - 3.,4. úsek (vjazd)	m2	150,000	15,980	2 397,000
K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 - 3.,4. úsek	m3	203,210	2,290	465,351
K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 - 3.,4. úsek	m3	67,740	2,831	191,772
K	122101101_1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 - 5. úsek	m3	68,500	2,831	193,924
M	5922902800	Kladenie zatravnovacej betónovej dlažby s materiálom 60/40/10 cm, sivá	m2	600,000	15,280	9 168,000
K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením, 3.,4. úsek	m2	677,360	0,897	607,592

2 - Zakladanie

128,901

K	275313821	Betónovanie základových pätičiek, betón prostý	m3	1,500	19,184	28,776
M	5893311125	Betón C15/15	m3	1,515	66,089	100,125

5 - Komunikácie

31 823,474

564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, fr. 0-63 mm - 3.,4. úsek	m2	169,340	9,110	1 542,687
567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm - 3.,4. úsek	m2	508,020	7,647	3 884,829
564801112	Dlažbové lôžko, fr. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm - 3.,4. úsek	m2	508,020	1,525	774,731
569251111_1	Dosypávka krajnic zeminou na hr. 250 mm so zhutnením vrátane zatravnovania - 3.,4.,5. úsek	m2	820,000	4,200	3 444,000
572754111_1	Vyrovnávanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom - 5. úsek - 5. úsek	t	20,150	99,280	2 000,492
573191111	Náter infiltratívny kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2 - 5. úsek	m2	821,750	0,554	455,250

EKOM PLUS, s.r.o.

Kračanská cesta 785/41

929 01 Dunajská Streda

IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197478

OS TRNAVA v.l.č.: 11948/T

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - 5. úsek	m2	821,750	10,061	8 267,627
8	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 - 3., 4. úsek (vrátane vjazdov)	m2	601,000	10,877	6 537,077
9	M	5922901380_1	Zámková dlažba hr. 6 cm, sivá - 3., 4. úsek (vrátane vjazdov)	m2	607,010	8,100	4 916,781

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 343,663

10	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	20,000	30,000	600,000
	M	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	33,000	3,300	108,900
	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 2 brn	ks	10,000	6,593	65,930
	M	4044777006	Stĺpik vliečko, f60 mm	ks	10,000	1,160	11,600
	M	4044787030	C12 „Cestička pre vyznačených užívateľov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	5,000	38,560	192,800
	M	4044787210	C18 „Koniec príkazu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	5,000	38,560	192,800
	M	4044785230	B2 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	3,000	71,770	215,310
	M	4044789460	IP3b „Jednosmerná premávka“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000	25,210	50,420
	M	4044799765	E10 „Druh vozidla“ zákl. rozmer 500x500, dodatočné tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so založeným Al okrajovým profilom	ks	5,000	38,000	190,000
	K	914812211_1	Dočasné dopravné značenie a regulácia premávky	kpl	1,000	1 550,000	1 550,000
	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou - 3., 4. úsek	m	338,680	6,661	2 255,947
	M	5922902940	Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá - 3., 4. úsek	ks	342,067	2,700	923,581
	K	917862111_1	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou - 5. úsek	m	342,500	6,661	2 281,393
	M	5922902940_1	Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá - 5. úsek	ks	345,925	2,700	933,998
	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15 - 3., 4. úsek	m3	50,810	87,760	4 459,086
	K	918101111_1	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15 - 5. úsek	m3	25,690	87,760	2 254,554
	K	783226100	Obnova povrchu náterom kovových prvkov cestného zábradlia	m2	28,400	15,400	437,360
	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	138,112	19,522	2 696,222
	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1 km nad 5 km	t	1 381,120	0,906	1 251,295
	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	138,112	19,350	2 672,467

99 - Presun hmôt HSV

2 048,528

K	998225111	Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky (hlavne)	t	1 059,766	1,933	2 048,528
---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------