

Príloha č.1

Opis predmetu zmluvy

„Rekonštrukcie telocviční OvZP TTSK – projektová dokumentácia“

Predmetom zmluvy je vypracovanie **jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby**, vrátane autorského dozoru. Projektová dokumentácia bude vypracovaná pre objekty telocviční a k nim príslušných častí – sociálne priestory, šatne, kabinety, sklady náradia pre tieto školy:

- Gymnázium Árpada Vámbéryho s VJM, Námestie sv. Štefana 1190/4, 929 36 Dunajská Streda
- Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda
- Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany
- Stredná priemyselná škola, Komenského 1, 917 01 Trnava
- Športové gymnázium Jozefa Herdu, J. Bottu 31, 917 31 Trnava

Projektové dokumentácie budú rozsahom nadväzovať na už vypracovanú analýzu potreby rekonštrukčných prác. Na objektoch boli priebežne realizované stavebné práce, dokumentácia musí zohľadniť tieto skutočnosti. Ak je možné realizovať bezbariérový vstup do predmetného objektu, projektová dokumentácia musí túto skutočnosť zapracovať.

Požiadavky na spracovanie projektovej dokumentácie:

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ požaduje odovzdať grafickú i textovú časť projektovej dokumentácie:

- **v písomnej (tlačenej) forme** v 6-ich vyhotoveniach, (výkaz výmer a rozpočet v dvoch vyhotoveniach),
- **v elektronickej forme** na dvoch CD nosičoch – grafickú časť vo formáte DWG a DGN, textovú časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls a všetko vo formáte PDF.

Termín na vypracovanie projektovej dokumentácie: **1 mesiac**

Rozsah projektovej dokumentácie:

- sprievodná technická správa
- súhrnná technická správa
- celková situácia stavby
- výkresová časť
- výkaz výmer a rozpočet

Vypracovaná projektová dokumentácia bude dodaná v nasledovnom členení podľa objektov:

Objekt č.1

Gymnázium Árpada Vámbéryho s VJM, Námestie sv. Štefana 1190/4, 929 36 Dunajská Streda

1.1 Interiér telocvične 1:

- cvičebný priestor – podlahy
- sociálne zariadenia
- šatne
- kabinety
- sklady náradia

1.2 Interiér telocvične 2:

- cvičebný priestor – podlahy /dotácie/

Objekt č.2

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda

2.1 Exteriér telocvične 1:

- strecha a jej konštrukcie /dotácia/
- dažďové žľaby a zvody

2.2 Exteriér telocvične 2:

- strecha a jej konštrukcie /dotácie/
- dažďové žľaby a zvody

Objekt č.3

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany

3.1 Interiér telocvične:

- cvičebný priestor – podlahy
- šatne
- spojovací trakt telocvična

Objekt č.4

Stredná priemyselná škola, Komenského 1, 917 01 Trnava

4.1 Interiér telocvične:

- cvičebný priestor - podlaha
- kabinety
- sklady náradia

Objekt č.5

Športové gymnázium Jozefa Herdu, J. Bottu 31, 917 87 Trnava

5.1 Interiér telocvične:

- cvičebný priestor – vrátane rozvodov ÚK
- sociálne zariadenia – časť ženy
- šatne – časť ženy
- posilňovňa – rozvody ÚK
- havarijný stav statiky objektu

Položkový rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania projektovej dokumentácie.

Výkon činnosti odborného autorského dohľadu – v rozsahu podľa prílohy č.4 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA a zabezpečenie činnosti koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (§ 5 nar. vl. č. 396/2006 Z. z.).

Činnosť odborného autorského dohľadu zahŕňa:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,

Podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie:

- Analýza potreby rekonštrukčných prác objektu
- obhliadka objektov, ktorá bude vykonaná po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou /riaditeľ školy/. Adresy a kontakty budú dodané pre každý objekt zriaďovateľom
- existujúca dokumentácia k objektom, dostupná na nahliadnutie z archívu školy
- podklady k účelovej dotácii /v prípade, že je pre objekt udelená/, ktorej technickú špecifikáciu a rozpočet je potrebné zapracovať do odovzdanej projektovej dokumentácie