

ROZPOČET

Stavba: Trnava TTSK

Objekt: Rozpocet

Objednávateľ: VUC TTSK

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							6 067,330	4 777,816	10 845,146	0,315
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							61,740	25,074	86,814	0,315
1	R	342272102	Domur. deliacej priečky z tvárníc YTONG na maltu YTONG hr.100 mm v mieste nad úrovňou SDK kaz.podhl'adu po žb.strop,vr.obmur.a dotes.prech.inštalácií	m2	4,500	19,292	61,740	25,074	86,814	0,315
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							6 005,590	2 282,853	8 288,443	0,000
2	R	612421132	Oprava vnútorných vápenných omietok stien	m2	15,000	1,992	1,605	28,275	29,880	0,000
3	R	632451053.0	Poter pieskovocementový hr.do 30mm-oprava na 10% plochy	m2	29,800	6,693	64,547	134,904	199,451	0,000
4	R	632477201.1	Samonivelizačná poter hr.1-20 mm	m2	298,000	27,044	5 939,438	2 119,674	8 059,112	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000	2 106,629	2 106,629	0,000
5	R	965081812.1	Búranie ker.dlažieb 300x300mm+lepidlo dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	27,000	2,781	0,000	75,087	75,087	0,000
6	R	962032231.1	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,540	1,409	0,000	6,397	6,397	0,000
7	R	968072459.1	Vybúranie dverného otvoru rozmeru 900x2100 v priečke Ytong hr.150 mm	ks	1,000	2,149	0,000	2,149	2,149	0,000
8	R	968072459.2	Demontáž Al 2-krídlových dverí s rámom rozmeru 1850x2200 mm v tehlovej stene	ks	1,000	32,000	0,000	32,000	32,000	0,000
9	R	968072461	Frézovanie drážok v podlahe pre elektro rozvody vr.novej cementovej výplne	kpl.	1,000	1 000,000	0,000	1 000,000	1 000,000	0,000
10	R	968072462	Demontáž pôvodných elektro rozvodov silno/slaboprúd v dl.750,0m	kpl.	1,000	400,000	0,000	400,000	400,000	0,000
11	R	968072463	Demontáž 7ks radiátorov vr.CU rozvodov v dl.50,0m	kpl.	1,000	220,000	0,000	220,000	220,000	0,000
12	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1km	t	11,130	10,352	0,000	115,218	115,218	0,000
13	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúr.hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	44,520	0,346	0,000	15,404	15,404	0,000
14	R	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúr.hmôt do 10m	t	11,130	7,449	0,000	82,907	82,907	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
15	R	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúr.hmôt za každých ďalších 5m	t	44,520	0,837	0,000	37,263	37,263	0,000
16	R	979089012.0	Poplatok za skladovanie-betón,tehly,dlažd.(17 01),ostatné	t	11,130	10,800	0,000	120,204	120,204	0,000
9.a Demontáž VZT-staré zariadenie							0,000	239,612	239,612	0,000
17	R	9.a-1	Demontáž podstropnej jednotky	ks	1,000	29,157	0,000	29,157	29,157	0,000
18	R	9.a-2	Demontáž prípojky teplej vody v dĺ.3,0m	ks	1,000	18,200	0,000	18,200	18,200	0,000
19	R	9.a-3	Demontáž potrubia 315	m	15,000	3,705	0,000	55,575	55,575	0,000
20	R	9.a-4	Demontáž potrubia do obvodu 1500	m	2,500	16,942	0,000	42,355	42,355	0,000
21	R	9.a-5	Demontáž elektroinštalácie	m	27,000	0,520	0,000	14,040	14,040	0,000
22	R	9.a-6	Demontáž odvodu kondenzu	kpl.	1,000	80,285	0,000	80,285	80,285	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	123,648	123,648	0,000
23	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,000	30,912	0,000	123,648	123,648	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							8 449,262	58 208,336	66 657,598	0,000
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							166,582	320,052	486,634	0,000
24	R	711199121.a	Dod+mont - Adhézy mostík podlahy	m2	298,000	1,633	166,582	320,052	486,634	0,000
25	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch v.do 6m	%	0,000	2,550	0,000	0,000	0,000	0,000
763 Konštrukcie - drevostavby							7 544,880	3 595,985	11 140,865	0,000
26	R	763133420.1	SDK podhľad (ružový) KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr.15mm,vr.inter.malby	m2	20,500	20,647	187,063	236,201	423,264	0,000
27	R	763135011	Dodávka+Montáž nový kazetový podhľad-ROCKFON ARTIC 600x600x15mm hrana A24,biela farba+biely závesný systém SY24,prípadne adekvátna náhrada	m2	363,000	20,491	5 167,668	2 270,565	7 438,233	0,000
28	R	763115414	Dodávka+Montáž SDK protihluková priečka systém Isover-Optima Sonic v hr.60mm s protipožiarnou doskou RIGIPS hr.15mm	m2	68,400	41,336	1 946,596	880,786	2 827,382	0,000
29	R	763115415	Dodávka+Montáž SDK RIGIPS-SDK deliaca stena hr.100,dvojpľášťová	m2	16,700	27,065	243,553	208,433	451,986	0,000
30	R	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000
766 Konštrukcie stolárske							0,000	1 856,000	1 856,000	0,000
31	R	766-pult	Dodávka+Montáž Drevený pult podatelne vr.príslušenstva	ks	1,000	1 856,000	0,000	1 856,000	1 856,000	0,000
32	R	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch v.do 6m	%	0,000	0,550	0,000	0,000	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000 1 954,392 1 954,392 0,000

33	R	767584706.19	Demontáž kazetového podhľadu vr.roštu	M2	363,000	5,384	0,000	1 954,392	1 954,392	0,000
34	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000

776 Podlahy povlakové 0,000 5 784,030 5 784,030 0,000

35	R	776511820.1	Odstránenie koberc.podláh z nášľapnej plochy lepených,vr.odstránenia lepidla z podlahy brúsením -0,00100t	m2	271,000	7,290	0,000	1 975,590	1 975,590	0,000
36	R	776190002.1	Dodávka+Montáž podlahovina homogénne PVC podlahy vr.lepidla,alt.Vinyl	M2	298,000	12,780	0,000	3 808,440	3 808,440	0,000
37	R	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch v.do 6m	%	0,000	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 737,800 462,825 1 200,625 0,000

38	R	784451000.1	Dodávka+Montáž Interiérová maľba stien vr.penetrácie	m2	425,000	2,825	737,800	462,825	1 200,625	0,000
----	---	-------------	--	----	---------	-------	---------	---------	-----------	-------

787 Dokončovacie práce - zasklievanie 0,000 57,932 57,932 0,000

39	R	787100801.1	Demontáž zasklenia v obvodovej zasklennej stene-požiarna požiadavka	m2	14,000	4,138	0,000	57,932	57,932	0,000
----	---	-------------	---	----	--------	-------	-------	--------	--------	-------

789 Interierové prestaviteľné deliace priečky 0,000 44 177,120 44 177,120 0,000

40	R	P01	"ozn.P01"Dodávka+Montáž LIKOform OMEGA 100.1,profily ELOX,prípadne adekvátna náhrada	kpl.	1,000	36 106,140	0,000	36 106,140	36 106,140	0,000
41	R	P02	"ozn.P02"Dodávka+Montáž LIKOform MICRA I,profily ELOX,prípadne adekvátna náhrada	kpl.	1,000	1 568,980	0,000	1 568,980	1 568,980	0,000
42	R	P03	"ozn.P03"Dvere vstupné požiarne-stavebný otvor 3800x1890mm,prípadne adekvátna náhrada	kpl.	1,000	5 502,000	0,000	5 502,000	5 502,000	0,000
43	R	P04	Doprava a presun hmôt pol.P01-P03	kpl.	1,000	1 000,000	0,000	1 000,000	1 000,000	0,000

M Práce a dodávky M 0,000 92 035,250 92 035,250 0,000

20-M Požiarna ochrana úseku 0,000 9 328,750 9 328,750 0,000

44	R	448821111	Dodávka+Montáž protipožiarna textilná roleta,vr.EPS a prísl.	ks	1,000	3 450,000	0,000	3 450,000	3 450,000	0,000
45	R	448821112	Dodávka+Montáž AL interierové dvere vr.kovania	ks	1,000	916,750	0,000	916,750	916,750	0,000
46	R	448821113	Výmena skla vo fasádnej výplne obvodovej steny za protipožiarnu 30 EI-D1,vid projekt PO	ks	2,000	2 401,000	0,000	4 802,000	4 802,000	0,000
47	R	448821114	PO príslušenstvo (hasiace prístroje práškové P6-4kusy,nátery)	kpl.	1,000	160,000	0,000	160,000	160,000	0,000

21-M Elektromontáže 0,000 55 200,000 55 200,000 0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	R	21-M-01	Inteligentná elektroinštalácia, vykurovanie elektrické	kpl.	1,000	55 200,000	0,000	55 200,000	55 200,000	0,000
22-M Vzduchotechnika-rekuperácia							0,000	19 062,900	19 062,900	0,000
49	R	22-M-01	Vzduchotechnika-rekuperácia	kpl.	1,000	19 062,900	0,000	19 062,900	19 062,900	0,000
22.1-M Klimatizácia							0,000	8 443,600	8 443,600	0,000
50	R	22.1-M-01	Klimatizácia	kpl.	1,000	8 443,600	0,000	8 443,600	8 443,600	0,000
Celkom							14 516,592	155 021,402	169 537,994	0,315